

Giulia Penzo
Arquitetura

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO COMPLETO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO - RRT: 15746226

Polícia Científica de Balneário Camboriú – SC

O presente memorial tem como objetivo detalhar o projeto de mobiliário planejado da unidade da Polícia Científica, localizada na Rua Alvin Bauer, nº 554, Balneário Camboriú – SC, com área total aproximada de 392m².

O escopo do projeto contempla o desenvolvimento de soluções funcionais e ergonômicas para os ambientes institucionais, respeitando as diretrizes técnicas exigidas para edificações públicas, especialmente no que tange aos critérios de **ergonomia do trabalho, segurança e qualidade dos materiais utilizados**. Foram consideradas as exigências técnicas descritas no Termo de Referência, bem como as condições reais observadas na edificação.

Para o correto entendimento das necessidades da unidade, foi realizada uma primeira reunião de alinhamento em formato online no dia **24 de março de 2025**, voltada à apresentação do escopo preliminar e ao levantamento das demandas específicas da instituição. Em continuidade, foi realizada visita técnica presencial e levantamento in loco em **11 de abril de 2025**, ocasião em que foi possível analisar detalhadamente os espaços físicos, fluxos internos e os pontos críticos para integração do mobiliário à estrutura existente.

Durante o levantamento físico, algumas áreas da edificação estavam sem acesso, o que impossibilitou a medição completa naquele momento. As medidas faltantes foram posteriormente enviadas pela equipe da Polícia Científica, permitindo a finalização das soluções mobiliárias para esses ambientes e garantindo a uniformidade do projeto como um todo.

O desenvolvimento da modulação em 3D dos móveis planejados visa otimizar o aproveitamento dos espaços, promovendo funcionalidade, padronização e estética institucional, em conformidade com os princípios de economicidade e eficiência na gestão pública.



Giulia Penzo

Arquitetura

SUMÁRIO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	PRANCHA
1. Painel Fixo com Brasão	1	TÉRREO	02/43
2. Balcão recepção	1	TÉRREO	03/43
3. Biombo	1	TÉRREO	04/43
4. Armário escada	1	TÉRREO	05/43
5. Armário Lavabo 01	1	TÉRREO	06/43
6. Armário Lavabo 02	1	TÉRREO	06/43
7. Armário Lavabo 03	1	TÉRREO	07/43
8. Armário Lavabo 04	1	TÉRREO	07/43
9. Painel Fixo, Sala Lilás	1	TÉRREO	08/43
10. Painel com Mesa+ Prateleiras	1	TÉRREO	09/43
11. Mesa reunião	1	1º PAVIMENTO	11/43
12. Painel de TV	1	1º PAVIMENTO	12/43
13. Painel + Aparador	1	1º PAVIMENTO	13/43
14. Armário Lavabo 05	1	1º PAVIMENTO	14/43
15. Armário Lavabo 06	1	1º PAVIMENTO	14/43
16. Armário com Cuba	1	2º PAVIMENTO	16/43
17. Armário 02 + Gavetas	1	2º PAVIMENTO	17/43
18. Armário Aéreo	1	2º PAVIMENTO	18/43
19. Armário Ilha	2	2º PAVIMENTO	19/43
20. Armário Inferior Copa	1	2º PAVIMENTO	20/43
21. Armário Superior Copa	1	2º PAVIMENTO	20/43
22. Armário 03 com Cuba	1	2º PAVIMENTO	21/43
23. Armário 04	1	2º PAVIMENTO	21/43
24. Armário Lavabo 07	1	2º PAVIMENTO	22/43
25. Armário Lavabo 08	1	2º PAVIMENTO	22/43
26. Bancada CPU	1	3º PAVIMENTO	24/43
27. Mesa de Trabalho	1	3º PAVIMENTO	25/43
28. Gaveteiro	2	3º PAVIMENTO	25/43
29. Armário para Celular	1	3º PAVIMENTO	26/43
30. Armário para HD's	1	3º PAVIMENTO	27/43
31. Mesa de Trabalho 02	1	3º PAVIMENTO	28/43
32. Bancada Ilha	1	3º PAVIMENTO	29/43
33. Armário Inferior Copa	1	3º PAVIMENTO	30/43
34. Armário Lavabo 09	1	3º PAVIMENTO	31/43
35. Armário Lavabo 10	1	3º PAVIMENTO	31/43
36. Mesa de Trabalho	1	4º PAVIMENTO	33/43
37. Gaveteiro	1	4º PAVIMENTO	34/43
38. Armário Arquivos	1	4º PAVIMENTO	34/43
39. Armário Aparador	1	4º PAVIMENTO	35/43
40. Painel Fixo	1	4º PAVIMENTO	36/43
41. Armário Lavabo 11	1	4º PAVIMENTO	37/43
42. Armário Lavabo 12	1	4º PAVIMENTO	37/43
43. Armário Inferior Copa	1	4º PAVIMENTO	38/43
44. Armário Lavabo 13	1	5º PAVIMENTO	40/43
45. Armário Banhº Aloj. Masculino	1	5º PAVIMENTO	40/43
46. Armário Banhº Aloj. Feminino	1	5º PAVIMENTO	40/43
47. Armário Alojamento Masculino	1	5º PAVIMENTO	41/43
48. Armário Alojamento Feminino	1	5º PAVIMENTO	42/43
49. Porta para Vão de Escada	1	5º PAVIMENTO	43/43

TOTAL DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS: 51 UNIDADES.



1. Painel Fixo com Brasão (1 unidade)


- **Localização:** Pavimento Térreo, Recepção.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 2 perfis de LED embutidos (Stella), 2700K, IRC 93, 24V, 16mm, com 5,60m cada;
 - Vão técnico interno para passagem de infraestrutura elétrica;
 - Brasão em ACM com aplicação em adesivo vinílico de alta qualidade respeitando as proporções oficiais de tamanho, características técnicas de cor, margem e tipografia de acordo com o Manual Visual da Polícia Científica de Santa Catarina.

2. Balcão recepção (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Recepção.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - Conjunto de tomadas contendo 2 pontos de tomada elétrica, 1 entrada USB e 1 USB-C por usuário (2 no total);
 - Passa-fios embutido;
 - Vão técnico interno e portas de acesso com dobradiça reta e amortecimento;
 - 8 gavetas (1 por usuário), com corrediças telescópicas e amortecimento;
 - Puxadores tipo cava;

3. Biombo (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Recepção.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.



- **Componentes:**
 - Brasão em ACM com aplicação em adesivo vinílico de alta qualidade respeitando as proporções oficiais de tamanho, características técnicas de cor, margem e tipografia de acordo com o Manual Visual da Polícia Científica de Santa Catarina.
 - 4 rodízios do tipo giratório com trava, de silicone termoplástico (TPR), capacidade de carga mínima de 30kg por rodízio.
-

4. Armário escada (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Sob Escada.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional.
 - A execução deste móvel deverá ser feita somente após conferência das medidas no local, respeitando a inclinação e geometria real da escada existente.
-

5. Armário Lavabo 01 (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Lavabo 01.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-



6. Armário Lavabo 02 (1 unidade)


- **Localização:** Pavimento Térreo, Lavabo 02.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

7. Armário Lavabo 03 (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Lavabo 03.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

8. Armário Lavabo 04 (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Lavabo 04.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave;



- Puxador tipo cava;
- Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

9. Painel Fixo, Sala Lilás (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Sala Lilás.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CASTANHEIRA NATURAL (ARAUCO), textura MATT. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta / conexão dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 2 tomadas elétricas existentes e adaptadas ao painel.
 - Prever adaptação no painel fixo para a saída de ar existente, com recorte e instalação da grade de ventilação de forma funcional e alinhada ao acabamento.

10. Painel com Mesa + Prateleiras (1 unidade)

- **Localização:** Pavimento Térreo, Sala Lilás.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** 1 - MDF revestido com laminado melamínico padrão CASTANHEIRA NATURAL (ARAUCO), textura MATT. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo. 2 - MDF revestido com laminado melamínico padrão LAVANDA (ARAUCO), textura MATT. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Cores:** Mesa e Prateleiras no MDF Lavanda-Arauco e Painel fixo no MDF Castanheira Natural - Arauco
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 2 tomadas elétricas existentes e adaptadas ao painel.
 - 1 interruptor existente e adaptado ao painel.



11. Mesa reunião (1 unidade)


- **Localização:** 1º Pavimento, Sala de Reunião.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Conjunto de tomadas contendo 2 pontos de tomada elétrica, 1 entrada USB e 1 USB-C por usuário (4 no total);
 - 3 Portas técnicas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional.
 - Vão técnico interno, na base da mesa, para passagem de infraestrutura elétrica;
 - Puxador tipo Cava.
-

12. Painel de TV (1 unidade)

- **Localização:** 1º Pavimento, Sala de Reunião.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 2 tomadas elétricas existentes adaptadas à marcenaria planejada;
 - 1 interruptor existente adaptado à marcenaria planejada;
 - Reforço estrutural para suporte de Televisão;
 - Passa-cabo embutido;
-

13. Painel + Aparador (1 unidade)

- **Localização:** 1º Pavimento, Sala de Reunião.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**



Giulia Penzo

Arquitetura


- 2 tomadas elétricas duplas embutida na marcenaria;
 - Passa-cabo embutido;
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - Puxador tipo cava.
-

14. Armário Lavabo 05 (1 unidade)

- **Localização:** 1º Pavimento, Lavabo 05.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-

15. Armário Lavabo 06 (1 unidade)

- **Localização:** 1º Pavimento, Lavabo 06.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-



16. Armário com Cuba (1 unidade)


- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 2 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - Puxador tipo cava.
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

17. Armário 02 + Gavetas (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 6 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 8 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo cava.

18. Armário Aéreo (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.




- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura superior, pistão a gás e fechamento suave;
 - Puxador tipo cava.
-

19. Armário Ilha (2 unidades)

- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - Puxador tipo Cava;
 - 1 lado do armário interno com prateleira interna equidistante e outro lado sem prateleira;
 - 6 rodízios giratórios industriais de alta resistência, capacidade mínima 75kg por unidade, sendo todos com trava de segurança para garantir estabilidade durante o uso;
 - Uma das laterais contará com aba suspensa fixa, com reforço estrutural adequado para uso eventual como apoio para banquetas de altura média, funcionando como mesa auxiliar.
-

20. Armário Inferior Copa (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;



Giulia Penzo

Arquitetura


- 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-

21. Armário Superior Copa (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Laboratório.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura superior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;
-

22. Armário 03 com Cuba (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Análise Papi.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 6 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-



23. Armário 04 (1 unidade)


- **Localização:** 2º Pavimento, Análise Papi.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 8 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corredeiras telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;

24. Armário Lavabo 07 (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Lavabo 07.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

25. Armário Lavabo 08 (1 unidade)

- **Localização:** 2º Pavimento, Lavabo 08.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.



- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-

26. Bancada CPU (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 3 divisórias internas;
 - Recorte do tampo superior para passagem de fiação elétrica;
 - Mobiliário dimensionado para comportar até 16 computadores, com peso unitário estimado de 25kg, totalizando carga máxima de 400kg.
 - Estrutura interna embutida deverá ser reforçada com serralheria metálica em tubo de aço carbono, devidamente soldado e fixado à marcenaria, garantindo estabilidade e resistência ao carregamento. Aplicar tratamento anticorrosivo nas partes metálicas antes do fechamento com painéis.
-
-

27. Mesa de Trabalho (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Mesa com estrutura reforçada;
 - Painel de Fundo para travamento.
-



28. Gaveteiro (2 unidades)


- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - 4 rodízios giratórios, de PU (poliuretano) ou borracha termoplásticas, com travas e capacidade mínima entre 30kg a 50kg por unidade.
-
-

29. Armário para Celular (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 7 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - Cada gaveta possui divisória interna tipo colmeia, conforme detalhamento em projeto. Devido à carga prevista e ao número de compartimentos, a estrutura da marcenaria deverá ser reforçada com painéis em MDF de maior espessura, travamento internos e fixações adequadas, garantindo resistência e estabilidade ao conjunto.
-
-

30. Armário para HD's (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.



Giulia Penzo

Arquitetura


- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 7 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - Cada gaveta foi dimensionada para armazenar HDs com peso unitário de aproximadamente 700 g, totalizando uma carga estimada de até 37 kg por gaveta. As corrediças e o fundo das gavetas deverão suportar essa carga com segurança, sendo recomendada a utilização de trilhos telescópicos reforçados e fundo em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, bem fixado nas laterais e no dorso da gaveta.
-
-

31. Mesa de Trabalho 02 (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Mesa de Trabalho com estrutura reforçada;
 - 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - 4 Passa-cabos embutido no painel de fundo.
 - 1 perfil de LED embutido (Stella), no tampo superior, Temperatura 6000K, IRC 93, 24V, 16mm, e comprimento 1,75m. Fonte embutida na marcenaria;
 - 1 módulo de interruptor para acionamento do perfil de led.
-
-

32. Bancada Ilha (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.



- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - Bancada de Trabalho com estrutura reforçada e área técnica central para manutenção da fiação e conexão elétrica, acesso pela parte interna dos armários;
 - 6 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 16 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corredeiras telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - 4 Conjuntos de tomadas, embutido no tampo, contendo 2 pontos de tomada elétrica, 1 entrada USB e 1 USB-C;

33. Armário Inferior Copa (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Sala de Informática.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria.
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - Prateleiras internas equidistantes;
 - 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corredeiras telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.



34. Armário Lavabo 09 (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Lavabo 09.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

35. Armário Lavabo 10 (1 unidade)

- **Localização:** 3º Pavimento, Lavabo 10.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave;
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

36. Mesa de Trabalho (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Gerência.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** 1 - MDF revestido com laminado melamínico padrão FONTANA, LINHA MAGMA (GUARARAPES), acabamento Textura Magma. Espessura: 6,15,18,25mm. 2 - MDF revestido com laminado melamínico padrão AZUL MARINHO, LINHA ÁRIS (GUARARAPES), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.




- **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Cores:** Tampo Superior no MDF Fontana-Guararapes e Base no MDF Azul Marinho-Guararapes.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Mesa com estrutura reforçada;
 - 1 Conjunto de tomadas, embutido no tampo, contendo 2 pontos de tomada elétrica, 1 entrada USB e 1 USB-C;
 - Passa-cabos redondo embutido na marcenaria;
 - 1 Porta de giro na base para acesso à parte técnica, manutenção e conexão da fiação elétrica.
 - 3 módulos de base com cantos arredondados com Raio de 5cm.
 - Tampo de mesa com cantos arredondados com Raio de 5cm.
-

37. Gaveteiro (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Gerência.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão AZUL MARINHO, LINHA ÁRIS (GUARARAPES), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corredeiras telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - 4 rodízios giratórios, de PU (poliuretano) ou borracha termoplásticas, com travas e capacidade mínima entre 30kg a 50kg por unidade.
-

38. Armário Arquivos/Armazenamento (1 unidade)


- **Localização:** 4º Pavimento, Gerência.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** 1 - MDF revestido com laminado melamínico padrão FONTANA, LINHA MAGMA (GUARARAPES), acabamento Textura Magma. Espessura: 6,15,18,25mm.
2 - MDF revestido com laminado melamínico padrão AZUL MARINHO, LINHA ÁRIS (GUARARAPES), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm.
Junta dos painéis com Friso negativo.



- **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Cores:** Tampo Superior no MDF Fontana-Guararapes e Base no MDF Azul Marinho-Guararapes.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Armário com estrutura reforçada;
 - 8 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 4 Prateleiras internas equidistantes;
 - Puxador tipo Cava;
 - Tampo superior com cantos arredondados com Raio de 10cm.
 - Base inferior com cantos arredondados com Raio de 10cm.
-
-

39. Armário Aparador (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Gerência.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
 - **Materiais:** 1 - MDF revestido com laminado melamínico padrão FONTANA, LINHA MAGMA (GUARARAPES), acabamento Textura Magma. Espessura: 6,15,18,25mm.
2 - MDF revestido com laminado melamínico padrão AZUL MARINHO, LINHA ÁRIS (GUARARAPES), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm.
Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Cores:** Tampo Superior no MDF Fontana-Guararapes e Base no MDF Azul Marinho-Guararapes.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Armário com estrutura reforçada;
 - 2 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 1 Prateleira interna equidistante;
 - Puxador tipo Cava;
 - Tampo superior com cantos arredondados com Raio de 10cm.
 - Base inferior com cantos arredondados com Raio de 10cm.
 - Espaço aberto destinado a Frigorífico. Verificar tomada para o equipamento antes da instalação e montagem do móvel.
-
-



40. Pannel Fixo (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Gerência.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão AZUL MARINHO, LINHA ÁRIS (GUARARAPES), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - Fixação oculta através da estrutura de ripado/montantes em MDF ou sarrafos de madeira fixados à alvenaria;
 - As juntas entre as peças serão com frisos negativos e deverá permitir a continuidade dos frisos;
 - Acabamento deve garantir estabilidade dimensional e efeito estético uniforme.
-
-

41. Armário Lavabo 11 (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Lavabo 11.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-
-

42. Armário Lavabo 12 (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Lavabo 12.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.



Giulia Penzo

Arquitetura


- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-
-

43. Armário Inferior Copa (1 unidade)

- **Localização:** 4º Pavimento, Copa.
 - **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
 - **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
 - **Acabamento:** Meia esquadria.
 - **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
 - **Componentes:**
 - 4 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 2 Prateleiras internas equidistantes;
 - 4 gavetas com estrutura interna reforçada, fundo em material resistente à flexão, corrediças telescópicas de alta capacidade de carga, e ferragens compatíveis com uso intenso, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto;
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.
-
-

44. Armário Lavabo 13 (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Lavabo 13.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;



- Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

45. Armário Banheiro Alojamento Masculino (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Banheiro Alojamento Masculino.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.

46. Armário Banheiro Alojamento Feminino (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Banheiro Alojamento Feminino.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta basculante com abertura inferior, pistão a gás e fechamento suave.
 - Puxador tipo Cava;
 - Os armários deverão ser executados com adaptação à bancada e cuba existentes, respeitando os pontos hidráulicos e prevendo recortes ou vãos técnicos para passagem do sifão, válvulas e demais tubulações aparentes.



47. Armário Alojamento Masculino (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Alojamento Masculino.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 8 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 8 prateleiras internas;
 - 4 Cabideiros lineares metálicos ou tubo cromado fixados lateralmente;
 - 4 Cabideiros articulados, em aço com acabamento cromado, dotado de mecanismo articulado com alavanca para descida e subida da barra de cabides, garantindo acessibilidade e melhor aproveitamento do espaço interno do armário.
 - 8 Puxadores redondos tipo botão e fechadura com chave individual.

48. Armário Alojamento Feminino (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Alojamento Feminino.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhamentos técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 6 Portas de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 3 Cabideiros lineares metálicos ou tubo cromado fixados lateralmente;
 - 3 Cabideiros articulados, em aço com acabamento cromado, dotado de mecanismo articulado com alavanca para descida e subida da barra de cabides, garantindo acessibilidade e melhor aproveitamento do espaço interno do armário.
 - 6 Puxadores redondos tipo botão e fechadura com chave individual;



49. Porta para vão da escada (1 unidade)

- **Localização:** 5º Pavimento, Alojamento Feminino.
- **Dimensões:** Conforme projeto executivo e detalhes técnicos.
- **Materiais:** MDF revestido com laminado melamínico padrão CINZA CRISTAL (ARAUCO), acabamento TX. Espessura: 6,15,18,25mm. Junta dos painéis com Friso negativo.
- **Acabamento:** Meia esquadria
- **Sistemas de Montagem:** Parafusado com estrutura modular.
- **Componentes:**
 - 1 Porta de giro com dobradiças metálicas tipo caneco 35 mm, abertura de 110°, com amortecimento integrado (soft close) e ajuste tridimensional;
 - 1 Puxador redondo tipo botão e fechadura com chave individual;



Giulia Penzo
Arquitetura

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DE MARCENARIA:

Todos os móveis especificados neste projeto deverão ser executados com materiais e acabamentos adequados para uso em áreas litorâneas e ambientes com alta umidade. Recomenda-se a utilização de MDF Naval (também conhecido como MDF Ultra), por sua resistência superior à umidade e maior estabilidade dimensional. O MDF Melamínico também poderá ser adotado em componentes menos expostos, devido à sua camada protetora que auxilia na prevenção de infiltrações.

Para reforço estrutural, especialmente em tampos, divisórias ou bancadas, recomenda-se o uso de chapas de compensado naval. Sempre que possível, as bases e sistemas de apoio dos móveis deverão ser executados em alumínio ou estruturas metálicas galvanizadas, com o objetivo de evitar corrosão ao longo do tempo.

Todas as ferragens, incluindo dobradiças, puxadores, corrediças e trilhos, deverão ser fabricadas em aço inoxidável 304 ou 316, devido à sua resistência à oxidação em ambientes com maresia. Perfis e cantoneiras deverão ser em alumínio anodizado e os parafusos, pregos e demais fixadores deverão ser obrigatoriamente zincados ou em aço inox.


As bordas das chapas deverão ser protegidas com fitas de PVC termo aplicadas, vedando totalmente o núcleo do MDF contra penetração de umidade. As superfícies expostas deverão receber acabamento com tintas PU, laca de alta resistência ou laminado melamínico de baixa ou alta pressão, conforme especificado em projeto. Recomenda-se ainda a aplicação de seladores hidrofóbicos e vernizes marítimos em áreas críticas ou bordas expostas, assegurando maior durabilidade e proteção dos elementos de marcenaria.

As imagens e referências de MDF, marcas e padrões de cores indicadas ao longo deste memorial são apresentados como sugestão, baseadas nas definições adotadas durante o desenvolvimento do projeto. No entanto, **é imprescindível que o fornecedor de marcenaria consulte previamente os proprietários e apresente amostras físicas atualizadas dos padrões propostos, para validação final antes do início da execução dos mobiliários planejados.** A fabricação não deverá ser iniciada sem a aprovação expressa dos acabamentos por parte dos responsáveis, sendo de responsabilidade do fornecedor garantir que os materiais aplicados correspondam fielmente às expectativas de textura, tonalidade e qualidade especificadas.



Giulia Penzo
Arquitetura

A SEGUIR REFERÊNCIAS DAS SUGESTÕES UTILIZADAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE CADA MOBILIÁRIO DESCRITO ACIMA:



CINZA CRISTAL- ARAUCO

Especificações técnicas
Espessura: 6 | 15 | 18 | 25 mm
Tamanho: 1850 x 2750 mm
Textura: TX




CASTANHEIRA NATURAL - ARAUCO

Especificações técnicas
Espessura: 6 | 15 | 18 | 25 mm
Tamanho: 1850 x 2750 mm
Textura: Matt



LAVANDA - ARAUCO

Especificações técnicas
Espessura: 6 | 15 | 18 | 25 mm
Tamanho: 1850 x 2750 mm
Textura: Matt




AZUL MARINHO - GUARARAPES – LINHA ÁRIS

Especificações técnicas
Espessura: 6 | 15 | 18 | 25 mm
Tamanho: 1850 x 2750 mm
Textura: TX



FONTANA - GUARARAPES – LINHA MAGMA

Especificações técnicas
Espessura: 6 | 15 | 18 | 25 mm
Tamanho: 1850 x 2750 mm
Textura: MAGMA



Giulia Penzo

Arquitetura

Compatibilização com Instalações

- De acordo com o projeto executivo, alguns móveis contemplam **passagens técnicas internas** para **fiação elétrica e lógica**;
 - Painéis possuem **distanciamento da parede para embutimento de infraestrutura**;
 - As mesas de trabalho possuem **acesso técnico e portas de manutenção** para facilitar eventuais ajustes;
 - **Verificações in loco** previstas para adaptação aos pontos de **esquadria, tomadas, dutos ou climatização** já existentes.
-

Conclusão do Memorial Descritivo:

Diante do exposto, o projeto de mobiliário planejado da unidade da Polícia Científica de Balneário Camboriú consolida-se como uma iniciativa estratégica voltada à modernização e ao aprimoramento dos ambientes institucionais. A abordagem técnica adotada garantiu o alinhamento entre funcionalidade, ergonomia e estética, respeitando integralmente as diretrizes normativas aplicáveis às edificações públicas. A integração eficaz entre o levantamento in loco, o suporte técnico da instituição e o desenvolvimento tridimensional das soluções mobiliárias permitiu alcançar um resultado coeso e adaptado às particularidades do espaço físico. Assim, este memorial técnico reforça o compromisso com a excelência na gestão pública, destacando-se em qualidade, inovação e responsabilidade institucional.

GIULIA PENZO ARQUIETURA LTDA
Arquiteta e Urbanista: GIULIA PENZO LOPES
CAU: A235481-0