MPL LUMINOSOS

(48)98817.0334 *Vendas Marlon*
(48)99207.9980 *MPL*
mplluminosos
São Luiz - Criciúma / SC
mplluminosos@gmail.com
mplluminosos.vendas@gmail.com

Criciúma, 14 de Outubro de 2026

Á
Prefeitura Municipal de Morro da fumaça

A\C: Daiana

Orçamento Totem:

Item 01 – Totem institucional de duas faces:
Quantidade estimada: 05 unidades.Fornecimento, fabricação e instalação de totens com duas faces, confeccionados em ACM, com estrutura metálica em metalon 30 x 20 mm, devidamente revestida em ACM em ambas as faces. Os totens deverão conter logomarcas, identificações e dizeres confeccionados em PVC de 3 mm, recortados a laser, conforme arte e padrões de identidade visual fornecidos pela Administração.A fixação deverá ser realizada por meio de chumbadores de ferro, com parafusos de 3/4", garantindo resistência, estabilidade e segurança da estrutura.Cada totem deverá possuir base de concreto com volume aproximado de 0,50 m³ e altura de 50 cm, destinada à adequada fixação e sustentação da estrutura. A execução, escavação, montagem, concretagem e acabamento da base de concreto deverão ser integralmente de responsabilidade da empresa contratada, incluindo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários.Dimensões aproximadas de cada totem:
2,40 m de altura x 1,00 m de largura.

Valor Unitário de: R$ 4.515,00 - com Valor Total de: R$ 22.575,00

Item 02 – Totem institucional de duas faces, com iluminação interna:
Quantidade estimada: 05 unidades.Fornecimento, fabricação e instalação de totens institucionais de duas faces, confeccionados em ACM, com estrutura metálica em metalon 30 x 20 mm, devidamente revestida em ACM em ambas as faces, mantendo as mesmas características dimensionais e construtivas previstas para o Item 01.Os totens deverão apresentar logomarcas e dizeres vazados no ACM, com aplicação de letras em acrílico translúcido, de modo a permitir a passagem da iluminação interna e proporcionar adequada visualização da comunicação institucional.O sistema deverá possuir iluminação interna por LED, devidamente dimensionada e distribuída de forma a proporcionar iluminação uniforme dos elementos translúcidos, garantindo adequada visualização das logomarcas, identificações e dizeres, inclusive em períodos noturnos.A iluminação deverá contar com fotocélula automática, permitindo o acionamento e desligamento do sistema de acordo com a luminosidade ambiente, dispensando acionamento manual. Deverão estar incluídos todos os componentes necessários ao pleno funcionamento do sistema, tais como módulos ou lâmpadas de LED, fontes, cabeamento, conectores, dispositivos de proteção, fotocélula e demais acessórios.Os totens deverão permitir, ainda, a aplicação de letreiros, identificações, logomarcas e elementos complementares de comunicação visual, que poderão ser confeccionados em PVC de 3 mm, recortado a laser, ou em adesivo de impressão digital, conforme a necessidade de cada instalação.Os elementos de comunicação visual deverão observar as normas, manuais de identidade visual, regulamentos, orientações técnicas e demais requisitos estabelecidos pelos órgãos ou entidades responsáveis pelos respectivos programas, projetos, convênios ou ações institucionais estaduais ou federais, conforme as orientações fornecidas pela Administração.A empresa contratada deverá realizar a produção e aplicação dos elementos de comunicação visual conforme as artes, arquivos e orientações fornecidos pela Administração, incluindo as adequações necessárias quanto a medidas, posicionamento, cores, logomarcas, tipografias, símbolos e demais elementos exigidos pelos respectivos programas ou órgãos.A fixação deverá ser realizada por meio de chumbadores de f erro, com parafusos de 3/4", garantindo resistência, estabilidade e segurança da estrutura.Cada totem deverá possuir base de concreto com volume aproximado de 0,50 m³ e altura de 50 cm, destinada à adequada fixação e sustentação da estrutura. A execução, escavação, montagem, concretagem e acabamento da base de concreto serão integralmente de responsabilidade da empresa contratada, incluindo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários.
Dimensões aproximadas de cada totem: 2,40 m de altura x 1,00 m de largura.

Valor Unitário de: R$ 4.105,00 - com Valor Total de: R$ 20.525,00

Orçamento Fachada em ACM:

Item 03 – Fachada institucional tipo back light:
Quantidade estimada: 18 unidades.Fornecimento,
fabricação e instalação de fachadas institucionais do tipo back light, de uma face, confeccionadas em ACM, com espessura/profundidade aproximada de 20 cm, dotadas de estrutura metálica em metalon 30 x 20 mm.As fachadas deverão apresentar logomarcas e dizeres vazados no ACM, com aplicação de letras em acrílico translúcido, de modo a permitir a passagem da iluminação interna e proporcionar adequada visualização da comunicação institucional.O sistema deverá contar com iluminação interna por lâmpadas de LED, devidamente instalada, dimensionada e distribuída para garantir iluminação uniforme dos elementos translúcidos. Deverá ser incluída fotocélula automática, permitindo o acionamento da iluminação de acordo com a luminosidade ambiente, sem necessidade de acionamento manual.As fachadas deverão ser fornecidas e instaladas de forma completa, incluindo estrutura metálica, revestimento em ACM, elementos de comunicação visual, acrílico translúcido, sistema elétrico e de iluminação, fotocélula, fixadores, suportes, cabeamento, conectores e demais componentes necessários ao pleno funcionamento e acabamento do conjunto.Dimensões aproximadas de cada fachada: 10,00 m de comprimento x 1,30 m de altura, com profundidade aproximada de 20 cm.

Valor Unitário de: R$ 12.870,00 - com Valor Total de: R$ 231.660,00

Cond. de pag.: 15 dias
Validade da proposta: 15 dias
Prazo de Entrega: 30 dias úteis

Nome do Recebedor: **MPL Luminosos**
Chave PIX (CNPJ): **55.286.960/0001-51**
Nome do Banco: **CCLA SUL CATARINENSE**
Número CNPJ: **55.286.960/0001-51**