ORÇAMENTO LOCAÇÃO ESTRUTURA - PREFEITURA MORRO DA FUMAÇA
Local: Morro da Fumaça/SC
E-mail:cultura@morrodafumaca.sc.gov.br

Contato: Julia
Fone: (48) 99986-3723

DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	TENDAS PIRÂMIDAIS 10X10 TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PÉ DIREITO DE 3,0M LONA BRANCA.	unid/dia	70	R$ 2.000,00	R$ 140.000,00
2	TENDA PAVILHÃO COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, MODELO 02 ÁGUAS COM PÉ DIREITO DE 05 METROS. COBERTURA TENSIONADA E FECHAMENTOS EM LONA EM TELA POLIESTER COM FILME PVC, AUTO ESTINGUÍVEL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM LÂMPADA DE 500W. ATERRAMENTO EM GERAL. PARA EVENTUAIS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM PERÍODO DE 12 MESES.	m²/dia	2.000	R$ 75,00	R$ 150.000,00
3	FECHAMENTO CORTINAS LATERAIS EM LONA 10m	unid/dia	40	R$ 200,00	R$ 8.000,00
4	TENDAS PIRÂMIDAIS 05X05 TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PÉ DIREITO DE 2,5M LONA BRANCA	unid/dia	48	R$ 1.200,00	R$ 57.600,00
5	FECHAMENTO CORTINAS LATERAIS EM LONA 5m	unid/dia	48	R$ 100,00	R$ 4.800,00
6	GRADE DE ISOLAMENTO METÁLICA (TIPO CERCA)	m.l./dia	1.200	R$ 30,00	R$ 36.000,00
7	TRELIÇA Q15 EM ALUMÍNIO PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS	m.l./dia	360	R$ 55,00	R$ 19.800,00
8	TRELIÇA Q30 EM ALUMÍNIO PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS	m.l./dia	560	R$ 85,00	R$ 47.600,00
9	ARQUIBANCADA – 07 degraus. Locação, montagem e desmontagem de Arquibancada com a-cabamentos em perfeitas condições de pintura, sem amassados, quebrados e ferru-gens. Estrutura de sustentação comsapatas, colunas e sistema de nivelamento, estrutura metálica sem cobertura, iniciando primeiro degrau com 30cm, material em estrutura tubular galvanizada com assentos em estrutura metálica e revestido em madeira, com 7 degraus e piso de 2,5m de comprimento e largura 0,80m. Guarda corpo traseiro com 1,30m de altura estruturado em grades de estrutura metálica galvanizado e guarda corpo lateral com 1,30m de altura. Degraus de acesso nas laterais. Entre cada assento de arquibancadas espaço de 90cm, entre encostos; a altura (espelho) de cada assento da arquibancada mede 45cm. Aterramento em geral (haste) enterrados no chão, interligando as hastes com conectores específicos para isso em todas as extremidades ; ART montagem e desmontagem dos itens instalados.	m.l./dia	400	R$ 250,00	R$ 100.000,00

CARDIAL STANDS LTDA - CNPJ 85.352.060/0001-26
Rua Jose Pedro Lino, n° 110, Pavilhão "A" - Bairro Aurora - Içara/SC

10	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD MASCULINO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MODELO STANDARD, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,20M DE LARGURA, 1,20M DE PROFUNDIDADE, 2,30M DE ALTURA, TETO TRANSLÚCIDO, PLACA DEINDICATIVA DE (FEMININO E MASCULINO), SISTEMA DE FECHAMENTO INTERNO, CAIXA DE DEJETO DE NO MÍNIMO 180 LITROS, MICTÓRIO. INCLUSO FRETE DE REMESSA E RETORNO E 1 HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, COM SUCÇÃO DOS DEJETOS, LAVAÇÃO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLO DE 300 METROS). EMISSÃO DE MTR (MANIFESTO DE TRANSPORTE DERESÍDUOS) E ART PARA CADA LOCAÇÃO.	unid/dia	78	R$ 220,00	R$ 17.160,00
11	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD - FEMININO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MODELO STANDARD, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE1,20M DE LARGURA, 1,20M DE PROFUNDIDADE, 2,30MDE ALTURA, TETO TRANSLÚCIDO, PLACA DE INDICATIVA DE (FEMININO E MASCULINO), SISTEMA DE FECHAMENTO INTERNO, CAIXA DE DEJETO DE NOMÍNIMO 180 LITROS, MICTÓRIO. INCLUSO FRETE DE REMESSA E RETORNO E 1 HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, COM SUCÇÃO DOS DEJETOS, LAVAÇÃO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLO DE 300 METROS). EMISSÃO DE MTR (MANIFESTO DE TRANSPORTE DERESÍDUOS) E ART PARA CADA LOCAÇÃO	unid/dia	78	R$ 220,00	R$ 17.160,00
12	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE) LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MODELO PNE, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,80M DE LARGURA, 1,80M DE PROFUNDIDADE, 2,30M DE ALTURA (QUE PERMITA A ENTRADA E MOVIMENTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS EM SEU INTERIOR), BARRAS DE APOIO LATERAIS, TETO TRANSLÚCIDO, PLACA DE INDICATIVA DE (FEMININO E MASCULINO), SISTEMA DE FECHAMENTO INTERNO, CAIXA DE DEJETO DE NO MÍNIMO 180 LITROS. INCLUSO FRETE DE REMESSA E RETORNO E 1 HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, COM SUCÇÃO DOS DEJETOS, LAVAÇÃO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLO DE 300 METROS). EMISSÃO DE MTR (MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS) E ART PARA CADA LOCAÇÃO.	unid/dia	8	R$ 365,00	R$ 2.920,00
13	LOCAÇÃO DE PIA LAVATÓRIO LOCAÇÃO DE PIA LAVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 800 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL (ABASTECIDOS DIARIAMENTE), RESERVATÓRIO DE 800 LITROS DE ÁGUA SERVIDA (SUGADOS DIARIAMENTE), 4 TORNEIRAS, 2 DISPENSERS DE SABONETE LÍQUIDO (ABASTECIDOS DIARIAMENTE), 2 DISPENSERS DE	unid/dia	32	R$ 1.210,00	R$ 38.720,00

CARDIAL STANDS LTDA - CNPJ 85.352.060/0001-26
Rua Jose Pedro Lino, n° 110, Pavilhão "A" - Bairro Aurora - Içara/SC

	PAPEL TOALHA (ABASTECIDOS DIARIAMENTE). INCLUSO FRETE DE REMESSA, RETORNO E 1 SUCÇÃO (ESGOTAMENTO) E REPOSIÇÃO DIÁRIO DE ÁGUA, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO. EMISSÃO DE MTR (MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS) E ART PARA CADA LOCAÇÃO.				
14	LOCAÇÃO DE PALCO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO. ESTRUTURA METÁLICA, COM PISO EM COMPENSADO DE MADEIRA DE 0,18 MM, COM ALTURA MÁXIMA DO SOLO DE 1,20 METROS, ESCADA COM CORRIMÃO, GRADE DE PROTEÇÃO NAS LATERIAIS E FUNDO . DENTRO DAS NORMAS DO BOMBEIRO (COM ART).	m²/dia	3.000	R$ 120,00	R$ 360.000,00
				TOTAL	**R$ 999.760,00**

Valor de Locação e Montagem: R$ 999.760,00 (novecentos e noventa e nove mil setecentos e sessenta reais)
Validade da Proposta: 30 dias
Condições de Pagamento: 30 dias após NF

Içara, 1 de setembro de 2026

Atenciosamente,

CARDIAL STANDS LTDA:85352060000126

Assinado de forma digital por CARDIAL STANDS LTDA:85352060000126
Dados: 2026.09.01 13:28:19 -03'00'

Felipe Martins
Depto. Engenharia
(48) 99977-5146

CARDIAL STANDS LTDA - CNPJ 85.352.060/0001-26
Rua Jose Pedro Lino, n° 110, Pavilhão "A" - Bairro Aurora - Içara/SC