Obra
colégio são jorge

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina
SBC - 05/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
13503	ORSE	Luminária high bay led DC 150w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	Material	un	16,0	696,68	11.146,90	51,89	51,89
099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	80,0	35,42	2.833,88	13,19	65,08
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	100,0	15,26	1.526,44	7,11	72,18
099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,0	297,86	1.489,27	6,93	79,11
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	300,0	3,35	1.004,40	4,68	83,79
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	70,0	11,07	775,12	3,61	87,40
00037455	SINAPI	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM	Material	M	200,0	2,69	538,16	2,50	89,90
00041549	SINAPI	ELETROCALHA PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #18, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	M	30,0	17,19	515,59	2,40	92,30
00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2XMES	8,0	48,36	386,88	1,80	94,10
00039801	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0	238,44	238,43	1,11	95,21
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	100,0	2,12	212,04	0,99	96,20
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	24,0	5,91	141,95	0,66	96,86
098788	SBC	PERFILADO - GANCHO PARA FIXACAO TIPO LONGO	Material	UN	30,0	4,03	120,90	0,56	97,42
P.04.000.06	CPOS/CDHU	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm - TIPO IGREJINHA	Material	UN	15,0	7,02	105,27	0,49	97,91
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	8,0	12,95	103,56	0,48	98,39

00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	200,0	0,46	91,76	0,43	98,82
00039334	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material	UN	8,0	8,79	70,33	0,33	99,15
00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM PVC PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	30,0	1,35	40,54	0,19	99,34
7551	ORSE	Barra roscada zincada ø 1/4"	Material	m	5,0	6,76	33,79	0,16	99,49
00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	10,0	3,08	30,75	0,14	99,64
00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	20,0	1,44	28,76	0,13	99,77
00039272	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	8,0	2,59	20,73	0,10	99,87
00038062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	2,0	9,13	18,25	0,08	99,95
13322	ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Material	un	50,0	0,35	17,36	0,08	100,03

Total sem BDI	**17.330,94**
Total do BDI	**4.152,79**
Total Geral	**21.483,73**

MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914

Assinado de forma digital por MARCELO KENZI MAKIYAMA:06482498914
Dados: 2026.09.16 09:44:00 -03'00'

Marcelo Kenzi makiyama
Sócio/CEO/Proprietário