

**MUNICIPIO DE GALVAO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 83.009.902/0001-16
Avenida Sete de Setembro, 548
CEP: 89838-000 - Galvão SC

Telefone: (49) 3342-1111

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nr.: 8/2026 - CE

Processo Administrativo: 163/2026

Data do Processo: 08/10/2026

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº Lote: 1 - LOTE 01

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2,000	UND	Perfuração de Poço, teste de vazão, bomba submersa, instalação de poço - - * Perfuração de poço tubular profundo - Projeto de autorização prévia para perfuração de poço; - Transporte e montagem de equipamentos; - Perfuração em 10" de 00 a 12 metros; - Perfuração em 6.1/2" de 12 a 200 metros; - Tubo revestimento geomecânico Standart 6.1/2" - Tubo de revestimento aço preto se necessário com o diâmetro necessário; Cimentação do espaço anular, laje de proteção e tampa do poço; - Limpeza e desinfecção; - Relatório Técnico (perfil construtivo, ensaio de bombeamento). * Teste de vazão do poço - Teste de vazão 24 horas (até 200 metros), com gerador e equipamento próprio, com teste de recuperação de no mínimo de 97% do rebaixamento total; - Análise da água – bacteriológica; - Análise da água – Físico-Química (para autorga); - Relatório técnico necessário. * Bomba submersa - - Tipo: Centrífuga multistágio, submersa para bombeamento de água limpa - Modelo equivalente a: VPBOP44, 30 estágios (ou desempenho equivalente) - Vazão nominal mínima: 5.000 L/h - Altura manométrica total (HMT) mínima: 50 m.c.a - Potência nominal do motor: 6,5 HP (4,8 kW) - Alimentação: 440 V biifásico - Frequência: 60 Hz - Número de estágios: 30 - Carcaça, eixo e rotores em aço inoxidável AISI 304 ou superior - Grau de proteção do motor: IP68 ou superior - Classe de isolamento: F - Certificação: INMETRO ou equivalente - Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação - Procedência: fabricação nacional, com assistência técnica autorizada em território nacional e fornecimento garantido de peças de reposição por no mínimo 5 anos - Manual técnico em português, com curvas de desempenho (vazão x altura) e certificação de testes - Atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis (ex.: ABNT NBR 14096 ou equivalente) * Instalação de poço tubular profundo - - Quadro de comando 6,5 HP 440V - Cabo submersível de 3 x 6 mm - Bucha de red galvanizada de 1 1/2" x 1 1/4" - Tubo galvanizado de 1 1/4" barra de 6m - Luva galvanizada de 1 1/4" - Caninho galvanizado de 1 1/4" - Válvula de retenção de 1 1/4" - Curva galvanizada de 1 1/4" - União galvanizada de 1 1/4" - Niple galvanizado de 1 1/4" - Flange boca de poço de 6" x 1 1/4" x 25mm (m) - Haste de aterramento e 5 m fio terra - Mangueira corrugada de 1" - Transporte e mão de obra de instalação dos equipamentos - Hidrômetro de 38mm x 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4" - 20m³		127.488,6000	254.977,20

**MUNICIPIO DE GALVAO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 83.009.902/0001-16
Avenida Sete de Setembro, 548
CEP: 89838-000 - Galvão SC

Telefone: (49) 3342-1111**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nr.: 8/2026 - CE

Processo Administrativo: **163/2026**Data do Processo: **08/10/2026**

- Tubo de Medição de Nível PVC sold. CL15 25mm
- CAP PVC sold 25mm
- Fio boia 2 x 1,5mm
- Boia elétrica superior
- Cercado de proteção do poço metálico 2x2 metros;
- Estação de tratamento dosagem de cloro com bomba dosadora elétrica;
- Projeto de outorga do poço.
- QUAISQUER OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. CANOS PARA ADUTORA E CAIXA D'ÁGUA SÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.

Total Lote	254.977,20
------------	------------

Nº Lote: 2 - LOTE 02

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	2,000	UND	PADRÃO DE ENERGIA BIFÁSICO - - 7 metros com disjuntor 50A, incluso haste de aterramento, conector cunha e tubo de inspeção e cabo multiplexado 10,00 mm neutro isolado (20 metros).		3.607,0000	7.214,00

Total Lote	7.214,00
------------	----------

Total Geral dos Lotes	262.191,20
-----------------------	------------