

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	Placa de Obra de aço galvanizado 3,00 x 1,00 m	un		498,68	507,15
sinapi-i	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,5	250,00	250,00
sinapi-i	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	17,69	17,69
sinapi-i	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,58	8,58
sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,02	30,50
sinapi	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,14	22,58
sinapi	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	437,94	448,74
COMPOSIÇÃO	002	Contêineres para canteiro de obras	MÊS		1.460,62	1.460,62
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	640,62	640,62
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	820,00	820,00
COMPOSIÇÃO	003	Imprimação com emulsão asfáltica	m²		4,75	5,14
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,00	0,39
cotação	001	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	T	0,0013	3.655,00	3.655,00
COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²		1,06	1,33
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,00	0,27
COTAÇÃO	003	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	T	0,00045	2.370,00	2.370,00
COMPOSIÇÃO	005	Emulsão Asfáltica	m²		7,09	7,09
COTAÇÃO	001	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR2C	T	0,00194	3.655,00	3.655,00
SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	0	0,00	1,71
COMPOSIÇÃO	006	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²		4,38	4,74
COTAÇÃO	002	ASFALTO DILUÍDO CM30	T	0,0012	3.655,00	3.655,00
SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	1	0,00	0,36
Composição	007	Sinalização de Obra	un		0,00	2.100,00
SICRO	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	150	0,00	3,64
SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	150	0,00	3,92
SICRO	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	150	0,00	3,68
SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	150	0,00	1,94
SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	150	0,00	0,82
Composição	008	FAIXA ELEVADA COM SINALIZAÇÃO (CBUQ)	UN		9.767,18	22.881,15
sinapi	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56	22,64	23,95
composição	004	Pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²	56	1,06	1,33
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	4,2	550,00	550,00
SINAPI-I	41965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	8,4	482,26	482,26
sinapi-i	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	3,78	550,00	550,00
sicro	5213409	Pintura de setas e zebraados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	35	0,00	94,59
sicro	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	592,51
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	422,81
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213469	Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	398,69
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213471	Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	910,03
sicro	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1180	0,00	1,71
Composição	009	Lombada Física	UN		6.930,12	20.493,03
COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²	52	1,06	1,33
sinapi-i	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	12,5	550,00	550,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
sicro	5213409	Pintura de setas e zebreados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	26	0,00	94,59
sicro	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	422,77
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	592,51
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	422,81
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213469	Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	398,69
sicro	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	2	0,00	508,16
sicro	5213471	Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação	un	2	0,00	910,03
sicro	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	895,11	0,00	1,71

Composição	010	Execução de Passeio sem insumos (2 m de largura)	m²		18,39	20,60
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	27,11	30,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3725	20,14	22,58
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	9,73	9,73
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1821	0,64	0,64
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	10,61	10,61
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1371	1,03	1,03

Composição	011	Projeto Básico e Executivo - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS	UN		77.335,28	77.335,28
COTAÇÃO	004	PROJETO ARQUITETÔNICO	UNIDADE	1104789,78	0,03	0,03
COTAÇÃO	005	PROJETOS COMPLEMENTARES	UNIDADE	1104789,78	0,04	0,04

COMPOSIÇÃO	012	Projeto Básico e Executivo - PASSEIOS E MEIO FIO	UNIDADE		8.662,99	8.662,99
COTAÇÃO	006	PROJETO ARQUITETÔNICO DE PASSEIOS (ACESSIBILIDADE)	UNIDADE	288766,55	0,03	0,03
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: