CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Vargeão	PASSEIOS - LOT. HORIZONTE 1

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PASSEIOS LOTEAMENTO HORIZONTE 1	Vargeão/SC	20,83%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PASSEIOS LOTEAMENTO HORIZONTE 1									**240.786,51**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.392,90**	
1.1.			**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**1.841,52**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,69	BDI 1	607,40	1.822,20	RA
1.1.2.	Cotação	02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,5 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIA (NÃO INLCUE MOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	4,00	BDI 1	4,83	19,32	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.551,38**	
1.2.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBIIZAÇÃO - PESSOAL E CONTAINER	UN	2,00	1.055,77	BDI 1	1.275,69	2.551,38	RA
2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**16.049,04**	
2.1.			**ENGENHEIRO E ENCARREGADO**					**-**	**16.049,04**	
2.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	139,05	BDI 1	168,01	4.032,24	RA
2.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	41,44	BDI 1	50,07	12.016,80	RA
3.			**PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO**					**-**	**219.939,01**	
3.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**190.934,49**	
3.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.537,81	102,76	BDI 1	124,16	190.934,49	RA
3.2.			**PISO DIRECIONAL E ALERTA**					**-**	**21.688,48**	
3.2.1.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO - PISO INTERTRAVADO DIRECIONAL E ALERTA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 104437)	M²	342,63	52,39	BDI 1	63,30	21.688,48	RA
3.3.			**DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS IRREGULARES**					**-**	**1.178,26**	
3.3.1.	SICRO	1600436	Demolição manual de concreto simples	m³	2,05	475,68	BDI 1	574,76	1.178,26	RA
3.4.			**REGULARIZAÇÃO DO SOLO**					**-**	**6.137,78**	
3.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.538,29	3,30	BDI 1	3,99	6.137,78	RA
4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**405,56**	
4.1.			**REALOCAÇÃO E REMOÇÃO**					**-**	**405,56**	
4.1.1.	SICRO	5213364	Remoção de placa de sinalização	m²	1,13	24,08	BDI 1	29,10	32,88	RA
4.1.2.	Composição	01	INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM BASE DE CONCRETO (103693)	UN	4,00	77,11	BDI 1	93,17	372,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Vargeão	PASSEIOS - LOT. HORIZONTE 1

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PASSEIOS LOTEAMENTO HORIZONTE 1	Vargeão/SC	20,83%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PASSEIOS LOTEAMENTO HORIZONTE 1									**240.786,51**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vargeão/SC
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ISABELLE CRISTINA DE SOUZA BALDO
CREA/CAU: 199217-9
ART/RRT: 10550664-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISABELLE CRISTINA DE SOUZA BALDO
Data: 01/07/2026 16:56:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br