CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO (1.1/2")**	**UN**		**30,25**	**32,49**
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1	8,88	8,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	41,55	46,02
Composição	**02**	**ARRUELA LISA, 5/8"**	**UN**		**1,29**	**1,33**
Cotação	32	ARRUELA LISA 5/8"	UNID.	1	0,88	0,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**03**	**PORCA QUADRADA 5/8"**	**UN**		**3,60**	**3,64**
SINAPI-I	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"	UN	1	3,19	3,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**04**	**ARRUELA LISA, 3/8"**	**UN**		**1,32**	**1,36**
SINAPI-I	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,91	0,91
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**05**	**PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE 5/8" X 8"**	**UN**		**11,87**	**11,91**
Cotação	33	PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE 5/8" X 8"	UNID.	1	11,46	11,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**06**	**PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" x 2"**	**UN**		**1,81**	**1,85**
SINAPI-I	4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UN	1	1,40	1,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**07**	**PARAFUSO CABEÇA FENDA ROSCA SOBERBA 4,2x40mm**	**UN**		**0,64**	**0,68**
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1	0,23	0,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**08**	**BUCHA DE NYLON 10MM**	**UN**		**0,78**	**0,82**
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1	0,37	0,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**09**	**BUCHA DE NYLON 6MM**	**UN**		**0,51**	**0,55**
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1	0,10	0,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**10**	**FITA ISOLANTE, ROLO 5 M**	**UN**		**4,28**	**4,32**
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1	3,87	3,87
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	24,73	27,19
Composição	**11**	**CONECTOR BORNE SINDAL 12 POSIÇÃO 6MM 5A**	**UN**		**11,16**	**11,77**
COTAÇÃO	2	CONECTOR BORNE SINDAL 12 POSIÇÃO 6MM 5A	UNID.	1	4,98	4,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,73	27,19
Composição	**12**	**CONECTOR PERFURANTE 16 MM**	**UN**		**22,77**	**23,38**
COTAÇÃO	3	CONECTOR PERFURANTE 16 MM	UNID.	1	16,59	16,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,73	27,19
Composição	**13**	**BARRAMENTO DE COBRE PARA NEUTRO OU TERRA**	**UN**		**53,17**	**55,13**
COTAÇÃO	4	BARRAMENTO DE COBRE PARA NEUTRO OU TERRA	UNID.	1	34,40	34,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	41,55	46,02
Composição	**14**	**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)**	**UN**		**108,50**	**109,44**
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	99,55	99,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	41,55	46,02
Composição	**15**	**BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO 120A 18 MÓDULOS**	**UN**		**87,97**	**89,93**
COTAÇÃO	5	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO 120A 18 MÓDULOS	UNID.	1	69,20	69,20
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	41,55	46,02
Composição	**16**	**ISOLADOR DE FASE**	**UN**		**6,81**	**7,01**
COTAÇÃO	6	ISOLADOR DE FASE	UNID.	1	4,75	4,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333333	24,73	27,19
Composição	**17**	**TRILHO DE ALUMÍNIO PARA DISJUNTOR**	**UN**		**30,22**	**32,18**
COTAÇÃO	7	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA DISJUNTOR	UNID.	1	11,45	11,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28333333	41,55	46,02
Composição	**18**	**PADRÃO DE ENTRADA CELESC (APENAS CAIXA POLIFÁSICA E POSTE)**	**UN**		**3.062,92**	**3.094,67**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	8	CAIXA POLIFÁSICA TIPO MEE, 680x550x250	UNID.	1	1.016,95	1.016,95
COTAÇÃO	34	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 8/200 DAN	UNID.	1	1.338,00	1.338,00
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	648,72	674,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1486	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3379	41,55	46,02
Composição	**19**	**POSTE DE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 16M (INCLUSO TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)**	**UN**		**35.514,02**	**35.778,38**
COTAÇÃO	30	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 16/600 (6 UNIDADES)	CJ.	1	28.400,00	28.400,00
SINAPI	100595	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	6	1.185,67	1.229,73
Composição	**20**	**ABRIGO PARA PAINEL ELÉTRICO**	**UN**		**4.615,74**	**4.787,68**
SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,65	95,62	101,21
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,1875	867,28	897,25
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8	45,29	45,29
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,15	19,65	19,65
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,87875	33,73	37,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3275	22,53	24,73
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	3,6375	14,50	15,01
SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,71625	15,59	16,33
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,1875	765,41	770,21
SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	25,3	43,36	46,21
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,75	52,72	54,39
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,26	981,06	982,76
Composição	**21**	**REFLETOR LED INDUSTRIAL 250W**	**UN**		**875,67**	**899,67**
COTAÇÃO	9	REFLETOR LED INDUSTRIAL 250W	UNID.	1	649,90	649,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	41,55	46,02
Composição	**22**	**CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO**	**UN**		**106,63**	**116,77**
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	7,54	8,35
SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	21,03	22,96
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,14	2,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,511	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,511	41,55	46,02
Composição	**23**	**BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"**	**UN**		**24,36**	**24,56**
COTAÇÃO	10	BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	UNID.	1	22,30	22,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333333	24,73	27,19
Composição	**24**	**BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"**	**UN**		**36,31**	**36,51**
COTAÇÃO	11	BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"	UNID.	1	34,25	34,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333333	24,73	27,19
Composição	**25**	**ABERTURA DE VALA E ENVELOPAMENTO**	**M**		**74,29**	**76,79**
SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,28	58,10	60,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,194	32,23	35,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23056	22,53	24,73
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,08	558,86	566,92
COTAÇÃO	31	FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO"	M	1	1,20	1,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01666667	41,55	46,02
Composição	**26**	**ELETRODUTO GALVANIZADO 1" (3 METROS)**	**UN**		**104,65**	**108,74**
COTAÇÃO	12	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" (3 METROS)	UNID.	1	65,49	65,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,591	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,591	41,55	46,02
Composição	**27**	**ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" (3 METROS)**	**UN**		**150,90**	**155,46**
COTAÇÃO	13	ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" (3 METROS)	UNID.	1	107,37	107,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,657	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,657	41,55	46,02
Composição	**28**	**ELETRODUTO GALVANIZADO 2" (3 METROS)**	**UN**		**167,84**	**172,40**
COTAÇÃO	14	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" (3 METROS)	UNID.	1	124,31	124,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,657	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,657	41,55	46,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**29**	**SUPORTE PARA CAIXA DE MEDIDOR METÁLICO TIPO ABRAÇADEIRA, 3MM**	**UN**		**33,96**	**35,48**
COTAÇÃO	15	SUPORTE PARA CAIXA DE MEDIDOR METÁLICO TIPO ABRAÇADEIRA, 3MM	UNID.	1	19,46	19,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,219	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,219	41,55	46,02
Composição	**30**	**ARMAÇÃO E ISOLADOR TIPO ROLDANA DE CERÂMICA COM PARAFUSO ZINCADO A QUENTE, 3/8" X 7"**	**UN**		**42,63**	**44,15**
COTAÇÃO	16	ARMAÇÃO E ISOLADOR TIPO ROLDANA DE CERÂMICA COM PARAFUSO ZINCADO A QUENTE, 3/8" X 7"	UNID.	1	28,13	28,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,219	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,219	41,55	46,02
Composição	**31**	**CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO 1.1/2"**	**UN**		**53,94**	**55,10**
COTAÇÃO	17	CURVA 90° ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO 1.1/2"	UNID.	1	42,90	42,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	41,55	46,02
Composição	**32**	**LUVA GALVANIZADA 1.1/2"**	**UN**		**20,85**	**22,01**
COTAÇÃO	18	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	UNID.	1	9,81	9,81
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	41,55	46,02
Composição	**33**	**BUCHA + ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/2"**	**UN**		**17,45**	**18,61**
COTAÇÃO	19	BUCHA + ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/2"	CJ.	1	6,41	6,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	41,55	46,02
Composição	**34**	**CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO (1.1/2")**	**UN**		**18,43**	**19,59**
COTAÇÃO	20	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO (1.1/2")	UNID.	1	7,39	7,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	41,55	46,02
Composição	**35**	**CINTA REGULÁVEL PARA POSTE EM AÇO INOX 304 19MM X 0,70MM X 1M**	**M**		**13,94**	**15,10**
COTAÇÃO	21	CINTA REGULÁVEL PARA POSTE EM AÇO INOX 304 19MM X 0,70MM X 1M	M	1	2,90	2,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	41,55	46,02
Composição	**36**	**FECHO PARA CINTA DE AÇO INOX**	**UN**		**3,45**	**3,68**
COTAÇÃO	22	FECHO PARA CINTA DE AÇO INOX	UNID.	1	1,25	1,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	41,55	46,02
Composição	**37**	**ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" (3 METROS)**	**UN**		**93,49**	**97,58**
COTAÇÃO	23	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" (3 METROS)	UNID.	1	54,33	54,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,591	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,591	41,55	46,02
Composição	**38**	**DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A**	**UN**		**407,40**	**412,82**
COTAÇÃO	24	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A	UNID.	1	355,51	355,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	41,55	46,02
Composição	**39**	**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)**	**UN**		**151,44**	**156,86**
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	99,55	99,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	41,55	46,02
Composição	**40**	**TERMINAL TIPO PINO MACIÇO DE COMPRESSÃO TCM 35MM2 LONGO**	**UN**		**17,83**	**18,06**
COTAÇÃO	25	TERMINAL TIPO PINO MACIÇO DE COMPRESSÃO TCM 35MM2 LONGO	UNID.	1	15,63	15,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	41,55	46,02
Composição	**41**	**TERMINAL TIPO PINO MACIÇO DE COMPRESSÃO TCM 35MM2 CURTO**	**UN**		**17,91**	**18,14**
COTAÇÃO	26	TERMINAL TIPO PINO MACIÇO DE COMPRESSÃO TCM 35MM2 CURTO	UNID.	1	15,71	15,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	41,55	46,02
Composição	**42**	**CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 16 A 120MM - 35MM2**	**UN**		**30,06**	**31,79**
COTAÇÃO	27	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 16 A 120MM - 35MM2	UNID.	1	13,50	13,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	41,55	46,02
Composição	**43**	**CONECTOR BORNE SAK DE PASSAGEM - 35MM2**	**UN**		**38,16**	**39,89**
COTAÇÃO	28	CONECTOR BORNE SAK DE PASSAGEM - 35MM2	UNID.	1	21,60	21,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	41,55	46,02
Composição	**44**	**GRAMPO PARA ATERRAMENTO DUPLO 1/2" E 5/8"**	**UN**		**18,14**	**18,37**
COTAÇÃO	29	GRAMPO PARA ATERRAMENTO DUPLO 1/2" E 5/8"	UNID.	1	15,94	15,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	41,55	46,02
Composição	**45**	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO**	**UN**		**54,54**	**55,01**
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,014375	89,12	97,82

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1	49,82	49,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08333333	24,73	27,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03333333	41,55	46,02
Composição	**46**	**ESTRUTURA PROVISÓRIA PARA BANHEIRO EM CANTEIRO DE OBRAS**	**M2**		**427,15**	**437,50**
SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,25	311,27	313,72
SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,25	338,80	342,74
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2235	29,02	30,85
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,047	40,39	42,97
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0174	15,57	16,37
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0522	43,36	44,49
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,174	25,46	27,67
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0348	397,60	404,51
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1305	20,16	21,61
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,253	3,40	3,56
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392	18,54	20,07
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	36,61	39,12
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,3566	49,32	49,93
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3566	49,01	49,87
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,0064	41,87	43,51
SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	0,1392	34,56	36,65
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,2612	99,60	104,17
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,4081	148,51	156,80
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174	18,63	18,63
Composição	**47**	**ESTRUTURA PROVISÓRIA PARA ALMOXARIFADO**	**M2**		**248,99**	**256,76**
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,0348	397,60	404,51
SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1305	20,16	21,61
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,253	3,40	3,56
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1392	18,54	20,07
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0174	36,61	39,12
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,3566	49,32	49,93
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3566	49,01	49,87
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,0064	41,87	43,51
SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	0,1392	34,56	36,65
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,2612	99,60	104,17
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,4081	148,51	156,80

08/12/2025
Data

Responsável Técnico: Gabriel Boni
CREA/CAU: 173944-3

GABRIEL BONI:05968848936
Assinado de forma digital por GABRIEL BONI:05968848936
Dados: 2025.12.11 15:28:14 -03'00'