CURVA ABC DOS SERVIÇOS – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Fonte	RV06_ASFALTO_VARGEAO(1).pdf			**Data-base**	03/2026	**Regime**	Não desonerado
Valor total	R$ 118.633,62	**BDI**	22,00%	Classificação ABC: Classe A = itens necessários para atingir aproximadamente 80% do valor; Classe B = itens seguintes até aproximadamente 95%; Classe C = saldo remanescente.			

Ordem	Item	Macroetapa / Grupo	Serviço	Und.	Quantidade	Valor total (R$)	% do total	% acumulado	Classe
1	1.3.1.4	CBUQ	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, PADRÃO DNIT, FAIXA C – TRECHO JUNTO AO MURO	T	47,87	R$ 34.943,66	29,46%	29,46%	A
2	1.3.2.2	CBUQ	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, PADRÃO DNIT, FAIXA C – TRECHO SOBRE A DRENAGEM	T	24,45	R$ 17.847,77	15,04%	44,50%	A
3	1.3.1.2	Base e Sub-base	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, ESPESSURA 20 CM – TRECHO JUNTO AO MURO	M³	47,00	R$ 15.383,10	12,97%	57,47%	A
4	1.3.1.1	Base e Sub-base	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE RACHÃO, ESPESSURA 30 CM – TRECHO JUNTO AO MURO	M³	70,50	R$ 11.796,06	9,94%	67,41%	A
5	1.3.1.6	Base e Sub-base	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, ESPESSURA 20 CM – TRECHO SOBRE A DRENAGEM	M³	24,00	R$ 7.855,20	6,62%	74,03%	A
6	1.3.1.5	Base e Sub-base	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE RACHÃO, ESPESSURA 30 CM – TRECHO SOBRE A DRENAGEM	M³	36,00	R$ 6.023,52	5,08%	79,11%	A
7	1.3.1.3	Imprimação	SOLUÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA PARA IMPRIMAÇÃO – TRECHO JUNTO AO MURO	L	352,50	R$ 4.103,10	3,46%	82,57%	A
8	1.3.2.3	Transporte do CBUQ	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	2.169,60	R$ 3.948,67	3,33%	85,90%	B
9	1.2.0.1	Serviços Preliminares	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	6,00	R$ 3.677,64	3,10%	89,00%	B
10	1.1.0.1	Administração Local	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R$ 3.055,68	2,58%	91,57%	B
11	1.3.2.1	Imprimação	SOLUÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA PARA IMPRIMAÇÃO – TRECHO SOBRE A DRENAGEM	L	180,00	R$ 2.095,20	1,77%	93,34%	B
12	1.3.2.4	Transporte do CBUQ	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	3.037,44	R$ 2.065,46	1,74%	95,08%	B
13	1.3.2.6	Compactação	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO – CHP	CHP	8,00	R$ 1.775,04	1,50%	96,57%	C
14	1.4.0.1	Serviços Finais	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M²	2.000,00	R$ 1.700,00	1,43%	98,01%	C
15	1.1.0.2	Administração Local	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R$ 1.617,92	1,36%	99,37%	C
16	1.3.2.5	Compactação	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO – CHI	CHI	8,00	R$ 745,60	0,63%	100,00%	C

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA SPONCHIADO
Data: 15/09/2026 08:18:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br