PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS | VARGEÃO/SC

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Data-base SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026, não desonerado • BDI de 22,81% • Valor total de R$ 2.843.797,69 • Serviços consolidados por código de referência

Ordem	Fonte	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade	Preço unitário com BDI (R$)	Preço total (R$)	% individual	% acumulado	Classe
1	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento, exclusive carga e transporte	m³	677,78	R$ 2.562,19	R$ 1.736.601,14	61,07%	61,07%	A
2	SICRO3	4011278	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento, com brita comercial, 100% Proctor modificado	m³	452,08	R$ 338,35	R$ 152.961,27	5,38%	66,45%	A
3	SINAPI	94274	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, concreto pré-fabricado 100x15x13x30 cm	m	2.139,00	R$ 65,64	R$ 140.403,96	4,94%	71,38%	A
4	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque de 14 m³, rodovia pavimentada	txkm	117.120,37	R$ 0,93	R$ 108.921,94	3,83%	75,21%	A
5	SICRO3	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial, 100% Proctor modificado	m³	339,07	R$ 274,96	R$ 93.230,68	3,28%	78,49%	A
6	SICRO3	4011490	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT-09, fornecimento e aplicação	m²	12.714,22	R$ 7,02	R$ 89.253,82	3,14%	81,63%	A
7	SINAPI	97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m²	2.260,41	R$ 31,77	R$ 71.813,23	2,53%	84,15%	B
8	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	320,00	R$ 192,25	R$ 61.520,00	2,16%	86,32%	B
9	SICRO3	3806402	Limpeza de superfície com jateamento d'água sob pressão	m²	12.714,22	R$ 3,62	R$ 46.025,48	1,62%	87,94%	B
10	SINAPI	104796	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m	2.129,00	R$ 21,34	R$ 45.432,86	1,60%	89,53%	B
11	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	5,00	R$ 8.709,70	R$ 43.548,50	1,53%	91,07%	B
12	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	m²	16.832,75	R$ 2,32	R$ 39.051,98	1,37%	92,44%	B
13	SICRO3	5914335	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³, rodovia em revestimento primário	txkm	27.848,51	R$ 1,26	R$ 35.089,12	1,23%	93,67%	B
14	Composição	04	Sinalização viária temporária	un	5,00	R$ 5.822,10	R$ 29.110,50	1,02%	94,70%	B

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS | VARGEÃO/SC

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Data-base SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026, não desonerado • BDI de 22,81% • Valor total de R$ 2.843.797,69 • Serviços consolidados por código de referência

Ordem	Fonte	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade	Preço unitário com BDI (R$)	Preço total (R$)	% individual	% acumulado	Classe
15	SINAPI	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.	m	2.215,70	R$ 8,68	R$ 19.232,27	0,68%	95,37%	B
16	SICRO3	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	2.260,41	R$ 8,23	R$ 18.603,18	0,65%	96,03%	C
17	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	394,80	R$ 40,28	R$ 15.902,54	0,56%	96,59%	C
18	Composição	01	Locação de pavimentação asfáltica com equipe de topografia	m²	14.974,63	R$ 0,92	R$ 13.776,65	0,48%	97,07%	C
19	Composição	02	Mobilização, DMT de 70 km	un	1,00	R$ 12.094,73	R$ 12.094,73	0,43%	97,50%	C
20	Composição	03	Desmobilização, DMT de 70 km	un	1,00	R$ 12.094,73	R$ 12.094,73	0,43%	97,92%	C
21	Composição	05	Prolongamento das bocas de lobo, em concreto armado	un	22,00	R$ 535,76	R$ 11.786,72	0,41%	98,34%	C
22	SICRO3	5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t	t	214,61	R$ 46,93	R$ 10.071,65	0,35%	98,69%	C
23	SICRO3	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, rodovia pavimentada	txkm	8.137,48	R$ 0,93	R$ 7.567,85	0,27%	98,96%	C
24	SUDECAP	01.09.21	Contêiner simples para depósito de materiais	mês	5,00	R$ 1.203,54	R$ 6.017,70	0,21%	99,17%	C
25	SINAPI	92145	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015	CHP	48,00	R$ 115,26	R$ 5.532,48	0,19%	99,36%	C
26	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal (caiação)	m	2.139,00	R$ 2,44	R$ 5.219,16	0,18%	99,55%	C
27	SINAPI-SP	10775	Locação de contêiner de 2,30 x 6,00 m, com 1 sanitário, para escritório	mês	5,00	R$ 773,70	R$ 3.868,50	0,14%	99,68%	C
28	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor, rodovia pavimentada	txkm	1.226,43	R$ 3,02	R$ 3.703,82	0,13%	99,81%	C

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS | VARGEÃO/SC

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Data-base SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026, não desonerado • BDI de 22,81% • Valor total de R$ 2.843.797,69 • Serviços consolidados por código de referência

Ordem	Fonte	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade	Preço unitário com BDI (R$)	Preço total (R$)	% individual	% acumulado	Classe
29	SICRO3	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico, espessura de 3 cm	m³	14,03	R$ 198,95	R$ 2.791,27	0,10%	99,91%	C
30	SICRO3	5213490	Placa em aço de 3,00 x 1,50 m, película retrorrefletiva tipo I + I, fornecimento e implantação	un	1,00	R$ 2.325,15	R$ 2.325,15	0,08%	99,99%	C
31	SICRO3	5914309	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³	t	29,46	R$ 8,31	R$ 244,81	0,01%	100,00%	C
TOTAL			**31 serviços consolidados a partir de 69 itens da planilha orçamentária**				**R$ 2.843.797,69**	**100,00%**		

Classe A: serviços que respondem pelos primeiros 80% do valor da obra. Classe B: de 80% a 95%. Classe C: acima de 95%.