CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	VARGEÃO/SC	22,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Revitalização Ruas Diversas									**2.843.797,69**	
1.			**Projeto de Revitalização Ruas Diversas**					**-**	**2.843.797,69**	
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**189.888,94**	
1.1.1.			**Preliminares**					**-**	**31.435,65**	
1.1.1.1.	SICRO3	5213490	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	1,00	1.893,29	BDI 1	2.325,15	2.325,15	RA
1.1.1.2.	Composição	04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA TEMPORÁRIA	UN	5,00	4.740,74	BDI 1	5.822,10	29.110,50	RA
1.1.2.			**Administração Local**					**-**	**134.263,83**	
1.1.2.1.	Composição	01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA	M2	14.974,63	0,75	BDI 1	0,92	13.776,65	RA
1.1.2.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	156,54	BDI 1	192,25	61.520,00	RA
1.1.2.3.	SINAPI-SP	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	630,00	BDI 1	773,70	3.868,50	RA
1.1.2.4.	SUDECAP	01.09.21	CONTAINER SIMPLES - PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	5,00	980,00	BDI 1	1.203,54	6.017,70	RA
1.1.2.5.	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	48,00	93,85	BDI 1	115,26	5.532,48	RA
1.1.2.6.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	7.092,01	BDI 1	8.709,70	43.548,50	RA
1.1.3.			**Mobilização**					**-**	**12.094,73**	
1.1.3.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO - DMT 70KM	UN	1,00	9.848,33	BDI 1	12.094,73	12.094,73	RA
1.1.4.			**Desmobilização**					**-**	**12.094,73**	
1.1.4.1.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO - DMT 70KM	UN	1,00	9.848,33	BDI 1	12.094,73	12.094,73	RA
1.2.			**Drenagem**					**-**	**207.695,19**	
1.2.0.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.129,00	17,38	BDI 1	21,34	45.432,86	RA
1.2.0.2.	SICRO3	5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	T	214,61	38,21	BDI 1	46,93	10.071,65	RA
1.2.0.3.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.139,00	53,45	BDI 1	65,64	140.403,96	RA
1.2.0.4.	Composição	05	PROLONGAMENTO DAS BOCAS DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO	UN	22,00	436,25	BDI 1	535,76	11.786,72	RA
1.3.			**Área de Fresagem + reperfilagem (3cm) + capa (4cm)**					**-**	**99.452,27**	
1.3.1.			**Base (Área de Fresagem)**					**-**	**5.863,86**	
1.3.1.1.	SICRO3	4915661	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	M3	14,03	162,00	BDI 1	198,95	2.791,27	RA
1.3.1.2.	SICRO3	5914309	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre	t	29,46	6,77	BDI 1	8,31	244,81	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	VARGEÃO/SC	22,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Revitalização Ruas Diversas									**2.843.797,69**	
1.3.1.3.	SICRO3	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	467,50	2,95	BDI 1	3,62	1.692,35	RA
1.3.1.4.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	467,50	1,89	BDI 1	2,32	1.084,60	RA
1.3.1.5.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	16,83	2,46	BDI 1	3,02	50,83	RA
1.3.2.			**Capa (Área de reperfilagem (3cm) + capa (4cm))**					-	**93.588,41**	
1.3.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	14,03	2.086,30	BDI 1	2.562,19	35.947,53	RA
1.3.2.2.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	2.424,38	0,76	BDI 1	0,93	2.254,67	RA
1.3.2.3.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	467,50	1,89	BDI 1	2,32	1.084,60	RA
1.3.2.4.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	33,66	2,46	BDI 1	3,02	101,65	RA
1.3.2.5.	SICRO3	4011490	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação	M2	467,50	5,72	BDI 1	7,02	3.281,85	RA
1.3.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	18,70	2.086,30	BDI 1	2.562,19	47.912,95	RA
1.3.2.7.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	3.231,36	0,76	BDI 1	0,93	3.005,16	RA
1.4.			**Área de Reperfilagem (3cm) + capa (4cm)**					-	**277.882,80**	
1.4.1.			**Base**					-	**8.151,77**	
1.4.1.1.	SICRO3	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	1.347,69	2,95	BDI 1	3,62	4.878,63	RA
1.4.1.2.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	1.347,69	1,89	BDI 1	2,32	3.126,64	RA
1.4.1.3.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	48,51	2,46	BDI 1	3,02	146,50	RA
1.4.2.			**Capa (4cm)**					-	**269.731,03**	
1.4.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	40,43	2.086,30	BDI 1	2.562,19	103.589,34	RA
1.4.2.2.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	6.986,30	0,76	BDI 1	0,93	6.497,26	RA
1.4.2.3.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	1.347,69	1,89	BDI 1	2,32	3.126,64	RA
1.4.2.4.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	97,03	2,46	BDI 1	3,02	293,03	RA
1.4.2.5.	SICRO3	4011490	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação	M2	1.347,69	5,72	BDI 1	7,02	9.460,78	RA
1.4.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	53,90	2.086,30	BDI 1	2.562,19	138.102,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	VARGEÃO/SC	22,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Revitalização Ruas Diversas									**2.843.797,69**	
1.4.2.7.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	9.313,92	0,76	BDI 1	0,93	8.661,94	RA
1.5.			**Área de Reperfilagem (3cm) + capa (5cm)**					**-**	**10.036,75**	
1.5.1.			**Base**					**-**	**259,69**	
1.5.1.1.	SICRO3	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	42,93	2,95	BDI 1	3,62	155,41	RA
1.5.1.2.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	42,93	1,89	BDI 1	2,32	99,60	RA
1.5.1.3.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1,55	2,46	BDI 1	3,02	4,68	RA
1.5.2.			**Capa (5cm)**					**-**	**9.777,06**	
1.5.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1,29	2.086,30	BDI 1	2.562,19	3.305,23	RA
1.5.2.2.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	222,91	0,76	BDI 1	0,93	207,31	RA
1.5.2.3.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	42,93	1,89	BDI 1	2,32	99,60	RA
1.5.2.4.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	3,09	2,46	BDI 1	3,02	9,33	RA
1.5.2.5.	SICRO3	4011490	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação	M2	42,93	5,72	BDI 1	7,02	301,37	RA
1.5.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2,15	2.086,30	BDI 1	2.562,19	5.508,71	RA
1.5.2.7.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	371,52	0,76	BDI 1	0,93	345,51	RA
1.6.			**Área de Sub-base (20cm) + Base (15cm) + capa (5cm)**					**-**	**693.015,42**	
1.6.1.			**Base (Sub-base (20cm) + Base (15cm)**					**-**	**360.662,15**	
1.6.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.260,41	25,87	BDI 1	31,77	71.813,23	RA
1.6.1.2.	SICRO3	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	8.137,48	0,76	BDI 1	0,93	7.567,85	RA
1.6.1.3.	SICRO3	4011278	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	452,08	275,51	BDI 1	338,35	152.961,27	RA
1.6.1.4.	SICRO3	5914335	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário	TXKM	15.913,26	1,03	BDI 1	1,26	20.050,71	RA
1.6.1.5.	SICRO3	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	339,07	223,89	BDI 1	274,96	93.230,68	RA
1.6.1.6.	SICRO3	5914335	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário	TXKM	11.935,25	1,03	BDI 1	1,26	15.038,41	RA
1.6.2.			**Capa (5cm)**					**-**	**332.353,27**	
1.6.2.1.	SICRO3	4011351	Imprimação com asfalto diluído	M2	2.260,41	6,70	BDI 1	8,23	18.603,18	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	VARGEÃO/SC	22,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Revitalização Ruas Diversas									**2.843.797,69**	
1.6.2.2.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	195,30	2,46	BDI 1	3,02	589,80	RA
1.6.2.3.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	2.260,41	1,89	BDI 1	2,32	5.244,15	RA
1.6.2.4.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	48,82	2,46	BDI 1	3,02	147,44	RA
1.6.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	113,03	2.086,30	BDI 1	2.562,19	289.604,33	RA
1.6.2.6.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	19.531,58	0,76	BDI 1	0,93	18.164,37	RA
1.7.			**Área de Capa (4cm)**					**-**	**1.325.472,35**	
1.7.1.			**Capa (4cm)**					**-**	**1.325.472,35**	
1.7.1.1.	SICRO3	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	10.856,10	2,95	BDI 1	3,62	39.299,09	RA
1.7.1.2.	SICRO3	4011353	Pintura de ligação	M2	10.856,10	1,89	BDI 1	2,32	25.186,15	RA
1.7.1.3.	SICRO3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	781,64	2,46	BDI 1	3,02	2.360,56	RA
1.7.1.4.	SICRO3	4011490	Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação	M2	10.856,10	5,72	BDI 1	7,02	76.209,82	RA
1.7.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	434,25	2.086,30	BDI 1	2.562,19	1.112.631,01	RA
1.7.1.6.	SICRO3	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	75.038,40	0,76	BDI 1	0,93	69.785,72	RA
1.8.			**Sinalização**					**-**	**40.353,97**	
1.8.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	350,46	32,80	BDI 1	40,28	14.116,52	RA
1.8.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.480,95	7,07	BDI 1	8,68	12.854,64	RA
1.8.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	44,34	32,80	BDI 1	40,28	1.786,02	RA
1.8.0.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	734,75	7,07	BDI 1	8,68	6.377,63	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Projeto de Revitalização Ruas Diversas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Projeto de Revitalização Ruas Diversas	VARGEÃO/SC	22,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Projeto de Revitalização Ruas Diversas									**2.843.797,69**	
1.8.0.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.139,00	1,99	BDI 1	2,44	5.219,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEÃO/SC
Local

quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903 Dados: 2026.10.28 16:46:15 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AMANDA CUNICO CARNEIRO
CREA/CAU: 163.289-6
ART/RRT: EM ANEXO