## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 39

**Nº do Processo:**

Órgão: Secretaria de Projetos e Planejamento

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Setor de planejamento

| | | |
|---|---|---|
| Responsável pela Demanda**: Cristiano Roberto Pierog** | | Matrícula: 51074 |
| E-mail: | planejamento@vargeao.sc.gov.br | Telefone: 49-9 9984 4440 |

**1. Objeto:** Contração de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica em trechos de vias urbanas do Município de Vargeão: Rua Angelo Tiecher, Avenida 21 de Abril e Rua Vicente Sponchiado

**2. Justificativa da necessidade da contratação:**

As vias contempladas neste projeto sofreram deterioração significativa em decorrência das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água executadas pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. A obra integra o novo sistema de captação de água localizado no Distrito de Barra Grande, no município de Faxinal dos Guedes, que realiza o transporte da água até a Estação de Tratamento da CASAN localizada no Município de Vargeão, na Rua Vicente Sponchiado. Durante a execução das obras de implantação da rede adutora e de distribuição foram necessárias intervenções no leito das vias urbanas, incluindo cortes no pavimento e escavações para assentamento das tubulações. Apesar da recomposição inicial das valas, o tráfego contínuo de veículos e as condições climáticas ocasionaram recalques, fissuras e deterioração da pavimentação, comprometendo a qualidade da infraestrutura viária. Diante desse cenário, torna-se necessária a recuperação estrutural dos trechos afetados, com recomposição adequada da base e aplicação de nova camada de pavimentação asfáltica. Os serviços têm como objetivo restabelecer as condições estruturais da pavimentação, garantindo segurança, durabilidade e melhores condições de trafegabilidade nas vias urbanas. Os projetos deverão contemplar a remoção do pavimento deteriorado, escavação e recomposição estrutural do pavimento, incluindo: regularização e compactação do subleito; recomposição de sub-base granular; execução de base em brita graduada; aplicação de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme necessidade apresentada no projetos, contemplando não apenas os reparos provenientes da implantação da rede adudora, mas recapeando a pavimentação de parte das vias, conforme definido com o gestor.

**3. Descrições e quantidades**

| ITEM | UND | **ESPECIFICAÇÃO** | **Quantidade** |
|---|---|---|---|
| 1 | UND | Contração de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica em trechos de vias urbanas do Município de Vargeão: Rua Angelo Tiecher, Avenida 21 de Abril e Rua Vicente Sponchiado | 1,00 |

**(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.** **(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.**

**4. Grau de prioridade da compra:**

**5. Necessita de análise de riscos:**

**( X ) SIM** **( ) Não** **Justificativa: Obras**

**6. Previsão no PCA** **( ) SIM Descrição: _____** **( X ) Não, precisa incluir**

**7. Estimativa de valor: R$ 2.500.000,00**

**8. Prazo de entrega/ execução: 180 dias**

**9. Recursos orçamentários: dotação obras de infraestrutura urbana/pavimentação incluindo emenda parlamentar nº 208-LOA-SC/2026 no valor de R$ 300.000,00**

**10. Local e horário da entrega/execução: vias indicadas no projeto**

**11. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não**

**12. Indicação do fiscal do serviço: Isabelle Cristina de Souza Baldo**

Vargeão, 04 de novembro de 2026.

Cristiano Roberto Pierog

Assinado digitalmente por Cristiano Roberto Pierog
DN: C=BR, OU=Município de Vargeão, O=Secretaria de Planejamento e Projetos, CN=Cristiano Roberto Pierog, E=planejamento@vargeao.sc.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.11.05 10:42:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**Cristiano Roberto Pierog**

**OBSERVAÇÕES:**