CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA**	**M2**		**0,73**	**0,75**
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	27,59	29,43
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	31,53	33,79
SINAPI I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,2	2,25	2,25
COMPOSIÇÃO	**02**	**MOBILIZAÇÃO - DMT 70KM**	**UN**		**9.848,33**	**9.848,33**
SICRO3	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 Kw	H	2,333	520,41	520,41
SICRO3	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 Kw	H	2,333	520,41	520,41
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	H	1,1667	357,40	357,40
SICRO3	E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW	H	1,1667	380,26	380,26
SICRO3	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	H	1,1667	366,86	366,86
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	H	1,1667	398,48	398,48
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	H	1,1667	185,95	185,95
COMPOSIÇÃO	**03**	**DESMOBILIZAÇÃO - DMT 70KM**	**UN**		**9.848,33**	**9.848,33**
SICRO3	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 Kw	H	2,333	520,41	520,41
SICRO3	E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 Kw	H	2,333	520,41	520,41
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 Kw	H	2,333	467,18	467,18
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	H	1,1667	357,40	357,40
SICRO3	E9672	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW	H	1,1667	380,26	380,26
SICRO3	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l	H	1,1667	366,86	366,86
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	H	1,1667	398,48	398,48
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	H	1,1667	185,95	185,95
COMPOSIÇÃO	**04**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA TEMPORÁRIA**	**UN**		**4.738,74**	**4.740,74**
SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	40	116,88	116,88
SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	2	31,77	32,77
COMPOSIÇÃO	**05**	**PROLONGAMENTO DAS BOCAS DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO**	**UN**		**422,70**	**436,25**
SINAPI	102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	0,102	791,30	795,22
SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,7	151,77	158,81
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,48	12,56	12,76
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,5	15,11	15,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	26,31	28,04

03/09/2026
Data

AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903

Assinado de forma digital por AMANDA CUNICO CARNEIRO:06804905903
Dados: 2026.09.24 16:54:22 -03'00'

Responsável Técnico: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: 163.289-6