



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SETEC

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SETEC

Responsável pela Demanda (secretário): Márcio da Paixão Rodrigues

E-mail: setec@chapeco.sc.gov.br

1. Objeto:

Contratação de empresa para serviços de reforma, reforço e reconstrução, por empreitada global, destinados à execução do Cercamento do Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi – Parque EFAPI, devido a XXII edição da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial (EFAPI) 2025, no município de Chapecó-SC

1.2 Classificação do objeto:

b) Serviços não contínuo ou contratados por escopo: quando se trata de um serviço sem que haja uma demanda de caráter permanente.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente contratação, por empreitada global, tem por objeto a execução de serviços de reforma, reforço e reconstrução do cercamento do Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi – Parque EFAPI, em Chapecó-SC. A medida é essencial para assegurar a segurança, atender às demandas do evento e garantir a plena funcionalidade da infraestrutura do parque, possibilitando o bom andamento das atividades, a proteção de visitantes, expositores e trabalhadores, bem como a adequada preparação do espaço para a XXII edição da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial (EFAPI) 2025. A realização da EFAPI exige que a infraestrutura esteja devidamente estruturada, com materiais de qualidade, equipe técnica capacitada e suporte operacional necessário para assegurar a eficiência dos serviços, a valorização do patrimônio público e a recepção adequada do público e dos expositores.

3. Descrições e quantidades

ITEM	DESCRIÇÃO -SERVIÇOS/MATERIAL	UN
1	CERCAMENTO PARQUE EFAPI	
1.1	INICIAIS E COMPLEMENTARES	
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES
1.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

1.1.3	LUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO	UN
1.1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2
1.2	INFRAESTRUTURA	
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3
1.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M
1.2.3	VIGA BALDRAME: 14X30 CM, CONCRETO C30, 4 BARRAS DE 10MM E ESTRIBO DE 5MM A CADA 15 CM. INCLUSA ESCAVAÇÃO, FORMA E REATERRO	M
1.3	MURO/CERCAMENTO	
1.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, COM VIGAS INTERMEDIÁRIAS A CADA 1 METROS DE ALTURA COMPOSTAS DE CANALETA. TOTAL DE 3 METROS DE ALTURA (GRAUTEAMENTO E FERRAGEM PAGOS A PARTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXECUÇÃO CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO	M2
1.3.2	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M
1.3.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG
1.3.4	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3
1.3.5	CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 450 MM, D = 2,76 MM COM HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO 2"/3 M	M
1.4	DRENAGEM	
1.4.1	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M
1.4.2	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2
1.4.3	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3
1.4.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M
1.4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

4. Observações gerais
4.1. Prazo de Entrega/ Execução: O serviço de reforma, reforço e reconstrução do cercamento do Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi terá prazo de execução de 20 dias
4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Rua AV. SENADOR ATÍLIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, Nº 1100, BAIRRO EFAPI, PARQUE EFAPI - CHAPECÓ – SC.
4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Luiz Roberto Tillmann – Diretor Geral
4.4. Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente aceita.
Chapecó/SC, 22 de setembro de 2025. Márcio da Paixão Rodrigues Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SETEC
Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.