

# PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES  
Departamento de Obras Públicas



## COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>PORTA DE GIRO (1,19X2,10M) - QUADRO E FOLHA EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", COM FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXÃO, INCLUSIVE CHAVE; COM PINTURA (LIXAMENTO, FUNDO E 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE); FECHAMENTO EM FOLHA EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>				<b>1092,47</b>	<b>1115,82</b>	
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	20,07	20,07	60,21	60,21	5%
SINAPI-I	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	1	24,08	24,08	24,08	24,08	2%
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1	63,84	67,18	63,84	67,18	6%
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	5,4	70,68	70,68	381,67	381,67	34%
SINAPI-I	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	7,2	44,31	44,31	319,03	319,03	29%
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,021294	28,33	28,33	0,60	0,60	0%
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3264	30,13	33,24	100,22	110,56	10%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3768	22,17	24,33	74,86	82,15	7%
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,57017168	10,81	11,73	16,97	18,41	2%
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,57017168	11,10	11,30	17,42	17,74	2%
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,14034336	10,69	10,89	33,57	34,19	3%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>REMOÇÃO DE GRADES EXISTENTES E TRANSPORTE</b>	<b>M2</b>				<b>10,37</b>	<b>11,44</b>	
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,2	25,62	28,69	5,12	5,73	50%
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,2	19,36	21,68	3,87	4,33	38%
SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	2	0,69	0,69	1,38	1,38	12%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDRO INCOLOR (4MM) BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024</b>	<b>M2</b>				<b>833,17</b>	<b>840,13</b>	
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	733,06	751,57	15,39	15,78	2%
SINAPI-I	11190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,778	187,19	187,19	520,01	520,01	62%
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1	272,15	275,65	272,15	275,65	33%
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1	25,62	28,69	25,62	28,69	3%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M2</b>				<b>762,39</b>	<b>765,47</b>	

# PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES  
Departamento de Obras Públicas



## COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3655274	22,17	24,33	8,10	8,89	1%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7310548	30,38	33,51	22,20	24,49	3%
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	22,62	22,62	15,10	15,10	2%
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,23	0,23	2,11	2,11	0%
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	714,88	714,88	714,88	714,88	93%
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019</b>	<b>M2</b>				<b>814,30</b>	<b>817,04</b>	
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,325	22,17	24,33	7,20	7,90	1%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,651	30,38	33,51	19,77	21,81	3%
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	0,547345375	1327,79	1327,79	726,75	726,75	89%
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8	0,61	0,61	5,36	5,36	1%
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,613	34,24	34,24	55,22	55,22	7%

Caire M. Dall Acqua  
Gerente Fisc Obras Públicas  
Prefeitura de Chapecó