



ORÇAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

Obra: Fechamento na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes

Referência: SINAPI 2026-03 SICRO 2026-01

Local: RUA CLEVELÂNDIA, BAIRRO CENTRO - CHAPECÓ - SC

BDI 1: 17,57% (NÃO DESONERADO)

Área: 104,23 m²

Preço total: R\$ 101.884,00

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO (BDI)	PREÇO SERVIÇO	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						101.884,00	100,0%
1.1	COMPOSIÇÃO	03	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDRO INCOLOR (4MM) BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	70,00	743,78	BDI 1	874,46	61.212,20	60,1%
1.2	COMPOSIÇÃO	01	PORTA DE GIRO (1,19X2,10M) - QUADRO E FOLHA EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", COM FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXÃO, INCLUSIVE CHAVE; COM PINTURA (LIXAMENTO, FUNDO E 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE); FECHAMENTO EM FOLHA EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.223,90	BDI 1	1.438,94	1.438,94	1,4%
1.3	COMPOSIÇÃO	02	REMOÇÃO DE GRADES EXISTENTES E TRANSPORTE	M2	104,23	12,24	BDI 1	14,39	1.499,87	1,5%
1.4	COMPOSIÇÃO	04	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	34,52	877,62	BDI 1	1.031,82	35.618,43	35,0%
1.5	COMPOSIÇÃO	05	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,13	844,39	BDI 1	992,75	2.114,56	2,1%

Caire M. Dall Acqua
Gerente Fisc Obras Públicas
Prefeitura de Chapecó