

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES
Departamento de Obras Públicas



COMPOSIÇÕES

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
COMPOSIÇÃO	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN				4793,60	5156,80	
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	145,00	156,54	2320,00	2504,64	49%
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	38,65	41,44	2473,60	2652,16	51%
COMPOSIÇÃO	2003285B	Sarjeta triangular de concreto - DNIT STC 80-17 ou DEINFRA I - escavação manual de vala - concreto comercial.	m				78,76	80,11	
SICRO	4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m ²	1,0551	5,88	5,88	6,20	6,20	8%
SINAPI-I	38404	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0786	637,89	637,89	50,13	50,13	63%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133333333	25,09	26,73	3,34	3,56	4%
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,066666667	33,87	36,22	2,25	2,41	3%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	99,25	105,73	14,88	15,85	20%
SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,5276	3,71	3,71	1,96	1,96	2%

Joel Henrique Rohr
Eng. Civil CREA 112619-4
Prefeitura de Chapecó

Joner Merlo
Eng. Civil CREA 053727-4
Prefeitura de Chapecó