



ORÇAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

Obra: **INSTALAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA MUSEU DOS BALSEIROS**

Referência: **SINAPI 2026-04 SICRO 2026-01**

Local: **AVENIDA BEIRA RIO, GOIO-EN, CHAPECÓ/SC**

BDI 1: **22,12%**; BDI 2: **15% (NÃO DESONERADO)**

Área: **1,00 m²**

Preço total: **R\$ 78.845,48**

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO (BDI)	PREÇO SERVIÇO	%
1			PLATAFORMA ELEVATÓRIA						78.845,48	100,0%
1.1	COTAÇÃO	01	Plataforma elevatória vertical, capacidade de carga mínima de 275 kg, velocidade de 6 m/min, 2 paradas, entrada/saída unilateral, desnível até 4000 mm, acionamento hidráulico oleodâmico, motor elétrico. Dimensões mínimas da cabine: 900 x 1400 mm, ventilador embutido no teto e iluminação de emergência, acabamento cabine em inox. Incluso apresentação de ART e Certificado de Garantia – fornecimento e instalação.	UN	1,00	67.188,24	BDI 2	77.266,48	77.266,48	98,0%
1.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - VERMELHO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	8,57	BDI 1	10,47	261,75	0,3%
1.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - PRETO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	8,57	BDI 1	10,47	261,75	0,3%
1.4	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - BRANCO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	8,57	BDI 1	10,47	261,75	0,3%
1.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - AZUL CLARO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	8,57	BDI 1	10,47	261,75	0,3%
1.6	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - VERDE/AMARELO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	8,57	BDI 1	10,47	261,75	0,3%
1.7	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	8,85	BDI 1	10,81	270,25	0,3%

Matheus Scaglia Mainardi
Arquiteto e Urbanista CAU A135251-
2
Prefeitura de Chapecó

**MATHEUS
SCAGLIA
MAINARDI:03
089006006**

Assinado de forma digital
por MATHEUS SCAGLIA
MAINARDI:03089006006
Dados: 2026.06.15
16:53:03 -03'00'