

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES
Departamento de Obras Públicas



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	CUSTO UN DESON	CUSTO UN NÃO DESON	CUSTO DESON	CUSTO NÃO DESON	%
COMPOSIÇÃO	94216B	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 4 ÁGUAS, ESTILO COLONIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2				329,30	330,76	
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0021831	38,29	41,06	0,08	0,08	0%
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000976	39,23	42,00	0,03	0,04	0%
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1089338	37,81	40,51	4,11	4,41	1%
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952328	26,31	28,04	5,13	5,47	2%
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	1,25	246,32	246,97	307,90	308,71	93%
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	2,11	2,11	8,75	8,75	3%
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,1	33,08	33,08	3,30	3,30	1%

Felipe Forest
Engenheiro Civil CREA/SC 136565-0
Gerente de Fiscalização de Obras Públicas