Solicitação de Compra/Contratação

Número: 8280/2026
Emissão: 19/10/2026

Órgão Orçam.: 11000 - Secretaria de Cultura - SECUL
Situação: Liberada

Un. Orçam.: 11011 - Secretaria de Cultura - SECUL

Centro de custo: 0001.0011.0009 - Departamento de Decoração Natalina

Descrição: Prestação de serviços de locação de elementos e estruturas decorativas natalinas de médio e grande porte, incluindo a montagem/instalação, a manutenção preventiva e corretiva durante todo o período do evento, e a posterior desmontagem/retirada dos bens, destinados à ornamentação, composição cenográfica e ambientação dos parques, praças, avenidas e espaços públicos do Município de Chapecó durante as festividades do Natal 2026

Despesas

Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R$)	Valor bloqueado (R$)
486 - 1 . 11011 . 13 . 392 . 102 . 2.111 . 0 . 339000 - Aplicações	27101 - 710 - Transferência Especial dos Estados -	273.230,00	0,00

Itens

Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1,00000	UNIDADE	211240 - Cenário fotográfico em formato de porta-retrato 3D,	11.450,00000	11.450,00
			Complemento do item: Cenário fotográfico em formato de porta-retrato 3D, com acabamento idêntico e decorado em ambos os lados (frente e verso), apresentando enfeite temático centralizado no topo conforme a referência visual apresentada. A estrutura deve possuir dimensões de 2,00 m x 2,00 m ou 2,50 m x 2,50 m. A iluminação será na cor branco quente, composta pelo contorno contínuo em mangueira de LED e preenchimento decorativo com cordões de LED com efeito estrobo		
2	8,00000	UNIDADE	211241 - Portais luminosos curvos em formato 3D,	12.690,00000	101.520,00
			Complemento do item: Portais luminosos curvos em formato 3D, com dimensões de 3,00 metros de largura por 3,00 a 4,00 metros de altura, e profundidade variando entre 30 e 60 centímetros. A estrutura principal deve ser construída em metal com fechamento em tela plástica ou tela metálica, conforme a referência da imagem. O perímetro externo de cada portal será iluminado com mangueira de LED branco quente de luz contínua (mínimo de 36 LEDs por metro). A parte central interna contará com fechamento em pisca-pisca branco frio com efeito estrobo e destacará uma estrela central 3D. Para finalizar o conjunto, o topo de cada portal receberá uma estrela 3D centralizada, também iluminada em branco quente. Conforme a imagem referência.		
3	6,00000	UNIDADE	211242 - Portais luminosos metálicos e curvos, com estrutura em metal medindo de 4,00 a 5,50 metros de largura, 3,00 a 4,50 metros de altura e profundidade de 30 A 60 centímetros.	16.180,00000	97.080,00
			Complemento do item: Portais luminosos metálicos e curvos, com estrutura em metal medindo de 4,00 a 5,50 metros de largura, 3,00 a 4,50 metros de altura e profundidade de 30 A 60 centímetros. A estrutura deve ser inteiramente revestida e preenchida de festão e decorada com bolas coloridas nos tamanhos de 8 cm e 10 cm, nas cores azul, prata e dourado. A iluminação será feita com cordões de LED branco quente (amarelo) com efeito estrobo, aplicados por toda a extensão do portal, conforme a referência da imagem.		
4	6,00000	UNIDADE	211243 - Portais metálicos em formato 3D	10.530,00000	63.180,00
			Complemento do item: Portais metálicos em formato 3D, projetados com design que vai afinando gradativamente em direção ao centro, conforme a referência visual apresentada. Cada arco deve possuir 3,00 a 4,00 metros de largura, altura variável de 3,00 a 4,00 metros e profundidade de caixaria variando entre 0,30 e 0,60 centímetros. A iluminação das estruturas será composta pelo contorno do perímetro externo feito em mangueira de LED branco quente (amarelo) de luz contínua, enquanto a parte central interna receberá o preenchimento com cordões de LED branco frio com efeito estrobo.		
				Total geral (R$)	273.230,00

SUPERVISOR

LUIZ FELLIPE DE QUADROS BELUSSO
Secretário de Cultura
Ordenador de despesa