Solicitação de Compra/Contratação

Número: 8379/2026
Emissão: 23/10/2026

Órgão Orçam.: 6000 - Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria - SEURB
Situação: Liberada

Un. Orçam.: 6006 - Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria - SEURB

Centro de custo: 0001.0006.0003 - Diretoria de Serviços Urbanos

Descrição: Aquisição de material elétrico para reestabelecimento da rede de iluminação da Praça Paulo Marques, situada na rua Osvaldo Cruz, nº. 1668, bairro São Cristovão.

Observação:

Despesas

Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R$)	Valor bloqueado (R$)
208 - 1 . 6006 . 15 . 452 . 110 . 2.63 . 0 . 339000 - Aplicações	17511 - 751 - Rec. Contrib. o Custeio do Serviço de	35.783,88	0,00

Itens

Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	300,00000	METRO	26191 - CABO .	13,17000	3.951,00
	Complemento do item:		isolado flexível dupla camada (isolação + cobertura); classe de encordoamento 4 ou 5; 10mm²; 90°C; 0,6/1kV; preto; de acordo com a NBR 7286 e NBR NM 280		
2	350,00000	METRO	26191 - CABO .	13,17000	4.609,50
	Complemento do item:		isolado flexível dupla camada (isolação + cobertura); classe de encordoamento 4 ou 5; 10mm²; 90°C; 0,6/1kV; branco; de acordo com a NBR 7286 e NBR NM 280		
3	250,00000	METRO	26191 - CABO .	13,17000	3.292,50
	Complemento do item:		isolado flexível dupla camada (isolação + cobertura); classe de encordoamento 4 ou 5; 10mm²; 90°C; 0,6/1kV; vermelho; de acordo com a NBR 7286 e NBR NM 280		
4	900,00000	METRO	26191 - CABO .	13,17000	11.853,00
	Complemento do item:		isolado flexível dupla camada (isolação + cobertura); classe de encordoamento 4 ou 5; 10mm²; 90°C; 0,6/1kV; azul; de acordo com a NBR 7286 e NBR NM 280		
5	900,00000	METRO	26191 - CABO .	13,17000	11.853,00
	Complemento do item:		isolado flexível dupla camada (isolação + cobertura); classe de encordoamento 4 ou 5; 10mm²; 90°C; 0,6/1kV; verde; de acordo com a NBR 7286 e NBR NM 280		
6	10,00000	UNIDADE	75605 - FITA ISOLANTE	7,10000	71,00
	Complemento do item:		elétrica preta 18mm; retardante de chamas; temperatura máxima 90°C; isolação mínima 700V; rolo 10m; conforme NBR NM 60454		
7	4,00000	UNIDADE	75605 - FITA ISOLANTE	38,47000	153,88
	Complemento do item:		autofusão 1kV; 19mm; rolo com 10m; conforme ASTM D4388-08		
				Total geral (R$)	35.783,88

NELSON JOAO KROMBAUER: 67449352915
Assinado de forma digital por NELSON JOAO KROMBAUER:67449352915
Dados: 2026.10.23 11:45:33 -03'00'

SUPERVISOR

NELSON JOÃO KROMBAUER
Secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria
Ordenador de despesa