




SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO




SEÇÃO TIPO
SEM ESCALA





Detalhe do cordão lateral **Detalhe da pavimentação**


Logradouro	Extensão	Pista	Plataforma	Inclinação	Área
EMCX 112	2.328,00 m	6,00 m	10,00 m	3% a 4%	14.253,00 m²



Ângulo Instalação de Placas

Distância entre as Estacas = 20 metros;
Distância total linear do trecho = 2.328,00 metros;
Área de Limpa Rodas = 285,00 m²;
Área total de Pavimentação = 14.253,00m²;
Estaca Inicial 00 - Coordenadas UTM: -27.150086124212493, -52.93063873878398

Estaca Final 116+8 - Coordenadas UTM: -27.153533280261257, -52.95053529685431



Tubulação BSTC com Caixa Coletora de Sarjeta a montante e ancoragem de jusante c/ boca de bueiro A-2b - Curva à direita

Transposição de Sarjeta com BSTC ø=40 cm. L= 6,00 metros.


Transposição de Sarjeta de 6 metros




Placa PARE - R-1

Placa Velocidade Máxima - R-19

Placa Proibido Ultrapassar - R-7






VISTA FRONTAL
Boca de Bueiro simples de concreto ø 60 cm
ESCALA: 1:25


PLANTA BAIXA
Boca de Bueiro simples de concreto ø 60 cm
ESCALA: 1:25

VISTA LATERAL
Boca de Bueiro simples de concreto ø 60 cm
ESCALA: 1:25



ARMADURAS
Boca de Bueiro de concreto ø 40cm e 60 cm
ESCALA: 1:25

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO
- STC 80-15



Notas
1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - As sarjetas devem atender aos requisitos da norma DNIT 018-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;
4 - As sarjetas de concreto podem ser moldadas in loco pelo método convencional ou por extrusão (fôrmas deslizantes);
5 - No desenho 1.4 são apresentadas as seções típicas para a execução das sarjetas triangulares em corte e em aterro;
6 - Executar juntas de dilatação em intervalos de 12 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 1 cm.
Fonte: DNIT - IPR 36 Emenda 2 - Republicação - 5ª Edição, 2018.

Documento assinado digitalmente
THIAGO VERONEZ PEITER
Data: 25/06/2026 08:14:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL

DESCRIÇÃO: Pavimentação com pedras irregulares	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: Estrada EMCX-112 - Linha G. da Serraria a Linha São Félix	DATA: Jun/2026
CONTEÚDO: Pavimentação — PRANCHA: 01	ÁREA:
ASSINATURAS: Prop.: Município de Caxambu do Sul, CNPJ: 83.021.816/0001-29 — Eng. Civil Thiago V. Peiter, Resp. Técnico - CREA-SC n. 179754-1	DESENHISTA: Thiago
	ARQUIVO: