CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
7AAAND	27468/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA GRÊMIO DA SERRARIA À LINHA SÃO FELIX

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA MUNICIPAL	CAXAMBU DO SUL/SC	21,85%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O GRÊMIO DA SERRARIA ATÉ LINHA									1.126.589,60
Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O GRÊMIO DA SERRARIA ATÉ LINHA SÃO FELIX					-	1.126.589,60
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	18.002,81
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,69	BDI 1	612,53	1.837,59
Serviço	Serviço	1.1.2.	Cotação	CT001	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	2,00	997,92	BDI 1	1.215,97	2.431,94
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	156,54	BDI 1	190,74	13.733,28
Nível 2	Nível 2	1.2.			DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE					-	239.331,56
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	31,20	9,40	BDI 1	11,45	357,24
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	32,85	21,95	BDI 1	26,75	878,74
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	52,20	6,44	BDI 1	7,85	409,77
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	24,00	182,00	BDI 1	221,77	5.322,48
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	338,84	BDI 1	412,88	3.303,04
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	3,00	2.576,50	BDI 1	3.139,47	9.418,41
Serviço	Serviço	1.2.7.	Cotação	CT002	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.515,00	48,44	BDI 1	59,02	207.455,30
Serviço	Serviço	1.2.8.	Composição	C003	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO	M	6,00	287,24	BDI 1	350,00	2.100,00
Serviço	Serviço	1.2.9.	Composição	C005	DISSIPADOR DE ENERGIA A SER EXECUTADO EM CONCRETO NA SOLEIRA DE BOCA DE BUEIRO E BASE DA SARJETA, P/ LOCAIS INDICADOS NO PROJETO DE DRENAGEM	UN	3,00	124,11	BDI 1	151,23	453,69
Serviço	Serviço	1.2.10.	Composição	C004	COMPLEMENTAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE SARJETA	UN	5,00	1.153,21	BDI 1	1.405,19	7.025,95
Serviço	Serviço	1.2.11.	SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	12,00	138,64	BDI 1	168,93	2.027,16

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
7AAAND	27468/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA GRÊMIO DA SERRARIA À LINHA SÃO FELIX

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA MUNICIPAL	CAXAMBU DO SUL/SC	21,85%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O GRÊMIO DA SERRARIA ATÉ LINHA									1.126.589,60
Serviço	Serviço	1.2.12.	SINAPI	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	6,00	79,30	BDI 1	96,63	579,78
Nível 2	**Nível 2**	**1.3.**			**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 14.253,00 m²)**					-	**866.297,34**
Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	C006	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COLHÃO EM ARGILA E=10 CM, CORDÃO LATERAL LONGITUDINAL, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO DE UM CILINDRO LISO. COM TRANSPORTE.	M2	14.253,00	49,88	BDI 1	60,78	866.297,34
Nível 2	**Nível 2**	**1.4.**			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL**					-	**2.590,27**
Serviço	Serviço	1.4.1.	Cotação	CT001	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,38	997,92	BDI 1	1.215,97	462,07
Serviço	Serviço	1.4.2.	Cotação	CT001	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,42	997,92	BDI 1	1.215,97	510,71
Serviço	Serviço	1.4.3.	Cotação	CT001	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,38	997,92	BDI 1	1.215,97	462,07
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	158,04	BDI 1	192,57	1.155,42
Nível 2	**Nível 2**	**1.5.**			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					-	**367,62**
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	14,88	5,31	BDI 1	6,47	96,27
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	67,50	3,30	BDI 1	4,02	271,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAXAMBU DO SUL/SC
Local

terça-feira, 23 de junho de 2026
Data

THIAGO VERONEZ
PEITER:08799080923
Assinado de forma digital por THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Dados: 2026.09.15 13:43:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: THIAGO VERONEZ PEITER
CREA/CAU: 179754-1
ART/RRT: 10549696-2