PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO INICIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ DO SUL
SETOR DE ENGENHARIA
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615 - Centro
CAXAMBÚ DO SUL - SC
CNPJ: 83.021.816/0001-29

Objeto:
PAVIMENTAÇÃO RURAL POLIÉDRICA EMCX 015 - Ln Loureiro
Endereço da Obra:
EMCX 015 - Linha Loureiro - Zona Rural - Caxambú do Sul - SC
Regime de Execução:
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data Base do Orçamento: BDI:
Sinapi Julho/2026; Sicro Abril/2026

ITEM	Cód. Refer.	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0	**COMPOSIÇÃO 01**		**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COLHÃO EM ARGILA E=10 CM, CORDÃO LATERAL LONGITUDINAL, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO DE UM CILINDRO LISO. COM TRANSPORTE.**	**M2**	**% --->>**	**15,52%**	**Sub-total 1**	**R$ 52,74**
1.1	Sinapi Insumos	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - para o rejuntamento com pó de pedra.	M3	0,04400	R$ 124,50	R$ 124,50	R$ 5,48
1.2	Sinapi Comp	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014.	CHP	0,00300	R$ 178,34	R$ 178,34	R$ 0,54
1.3	Sinapi Comp	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014.	CHI	0,08390	R$ 73,63	R$ 73,63	R$ 6,18
1.4	Sinapi Insumos	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MMPARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE).	M3	0,11900	R$ 142,95	R$ 142,95	R$ 17,01
1.5	Sinapi Comp	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26090	R$ 35,33	R$ 35,33	R$ 9,22
1.6	Sinapi Comp	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26090	R$ 26,31	R$ 26,31	R$ 6,86
1.7	Sinapi Comp	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte da Argila para o colchão de assentamento.	TxKM	0,07	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 0,16
1.8	Sinapi Comp	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte do pó de pedra para o rejuntamento.	TxKM	0,94	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,04
1.9	Sinapi Comp	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. Transporte das pedras poliédricas.	TxKM	2,43	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 5,25
2.0	**COMPOSIÇÃO 02**		**TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO**	**M**	**% --->>**	**84,48%**	**Sub-total 2**	**R$ 287,13**
2.1	Sinapi Comp	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R$ 26,31	R$ 26,31	R$ 9,25
2.2	Sinapi Comp	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R$ 35,62	R$ 35,62	R$ 12,52
2.3	Sinapi Insumos	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953).	M3	0,42	R$ 615,84	R$ 615,84	R$ 258,65
2.4	Sinapi Insumos	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,13	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 1,50
2.5	Sinapi Insumos	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 0,51
2.6	Sinapi Insumos	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	R$ 111,91	R$ 111,91	R$ 4,70
3.0					**% --->>**	**0,00%**	**Sub-total 3**	**R$ -**
3.1							R$ -	R$ -
3.2							R$ -	R$ -
3.3							R$ -	R$ -
4.0	**COMPOSIÇÃO 04**			**UNIDADE**	**% --->>**	**0,00%**	**Sub-total 4**	**R$ -**
4.1	Sinapi comp	92212		M			R$ -	R$ -
4.2	Sinapi Insumos	34492		M3			R$ -	R$ -
4.3	Sinapi Insumos	88309		H			R$ -	R$ -
4.4	Sinapi Insumos	34449		KG			R$ -	R$ -
5.0	**COMPOSIÇÃO 05**			**UNIDADE**	**% --->>**	**0,00%**	**Sub-total 5**	**R$ -**
5.1	Sinapi Insumos	34492		M3			R$ -	R$ -
5.2	Sinapi Comp	102727		M2			R$ -	R$ -
5.3	Sinapi Comp	88316		H			R$ -	R$ -
5.4	Sinapi comp	88309		H			R$ -	R$ -
5.5	Sinapi Insumos	43058		KG			R$ -	R$ -
6.0	**COMPOSIÇÃO 06**			**UNIDADE**	**% --->>**	**0,00%**	**Sub-total 6**	**R$ -**
6.1	Sinapi Insumos	34492		M3			R$ -	R$ -
6.2	Sinapi Comp	102727		M2			R$ -	R$ -
6.3	Sinapi	88309		H			R$ -	R$ -

THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Assinado de forma digital por THIAGO VERONEZ PEITER:08799080923
Dados: 2026.09.04 09:30:56 -03'00'

Caxambu do Sul - SC, 08 de Setembro de 2026.

Profissional: **THIAGO VERONEZ PEITER**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Registro CAU: **179754-1**
RRT de Projeto: **10669978-5**