

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO INICIAL ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ DO SUL SETOR DE ENGENHARIA Avenida Presidente Getúlio Vargas, 615 - Centro CAXAMBÚ DO SUL - SC CNPJ: 83.021.816/0001-29	Objeto: Planilha Medição Pavimentação EMCX 109 - Linha Engenho Velho Endereço da Obra: EMCX 109 - Linha Engenho Velho Caxambu do Sul - SC Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Data Base do Orçamento: Sinapi Julho/2026; Sicro Abril/2026 BDI: 25.44%
--	---	---

VALOR TOTAL DA OBRA ----->>>

\$208,120.20

ITEM	Cód. Refer.	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		% --->>	2.91%	Sub-total 1	R\$6,045.90
1.1	Sinapi comp	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 1,2x2,5 m AF 03/2002-PS	M2	3.00	\$500.61	\$627.97	\$1,883.90
1.2	Sinapi Insumos - SP	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. 02 Unidades. Informativa de Trânsito Interrompido/Obras/Desvio, nas medidas de 0,5 m X 1 m sobre cavalete de madeira.	M2	1.00	\$997.92	\$1,251.79	\$1,251.79
1.3	Sinapi Comp	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.00	\$145.00	\$181.89	\$2,910.21
2.0			DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE		% --->>	14.79%	Sub-total 2	R\$30,787.62
2.1	Sinapi Comp	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024.	M3	12.16	\$8.85	\$11.10	\$134.98
2.2	Sinapi Comp	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023.	M3	12.81	\$20.52	\$25.74	\$329.73
2.4	Sinapi comp	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024. Para a transposição das sarjetas	M	3.00	\$154.30	\$193.55	\$580.65
2.5	SICRO	2003261	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M	422.00	\$49.31	\$61.85	\$26,100.70
2.6	COMPOSIÇÃO 02		TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO	M	8.00	\$287.13	\$360.17	\$2,881.36
2.7	Sinapi Comp	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017. Para a execução das fugas e tomadas d´água a jusante e montante das tubulações.	CHP	5.00	\$121.21	\$152.04	\$760.20
3.0			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (Área = 2580.00m²)		% --->>	82.02%	Sub-total 3	R\$170,692.80
3.1	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COLHÃO EM ARGILA E=10 CM, CORDÃO LATERAL LONGITUDINAL, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO DE UM CILINDRO LISO. COM TRANSPORTE.	M2	2,580.00	\$52.74	\$66.16	\$170,692.80
4.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		% --->>	0.25%	Sub-total 4	R\$510.71
4.1	Sinapi Insumos - SP	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. 2 Unidades Velocidade Máxima. Ø 50 cm.	M2	0.40	\$924.00	\$924.00	\$369.60
4.6	Sinapi Comp	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO BASE EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UNIDADE	1.00	\$141.11	\$141.11	\$141.11
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		% --->>	0.04%	Sub-total 5	R\$83.17
5.3	Sinapi Comp	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020. Para a camada de cascalho para a concordância da rampa de acesso dos limpa rodas.	T	5.80	\$4.81	\$4.81	\$27.90
5.4	Sinapi Comp	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. Para o nivelamento e compactação da camada de concordância de acesso aos Limpa rodas.	M2	26.32	\$2.10	\$2.10	\$55.27

Caxambu do Sul - SC, 04 de Setembro de 2026.

Profissional:
Título:
Registro CAU/CREA:
RRT/ART de Projeto:

WESLEI GHISLERI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC 216785-9