



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Nova Erechim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Playground			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2025	MUNICÍPIO / UF Nova Erechim/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
01/2025									147.963,82	
1.			Praça em área verde					-	147.963,82	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.676,33	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	350,00	1,45	BDI 1	1,77	619,50	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	192,50	BDI 1	234,85	1.056,83	RA
1.2.			SUPRAESTRUTURA					-	44.609,01	
1.2.1.	Cotação	01	Playground de madeira - Plataforma com Telhado, Rampa de Escalada, Escada, Escorregador, Ponte Pênsil ligando a um Deck e uma Cabana Alpina com Porta e Janelas, Escalada de Cordas. Área: 9,20m x 3,00	UNIDADE	1,00	33.650,00	BDI 1	41.053,00	41.053,00	RA
1.2.2.	Cotação	04	Blanco triplo, estilo pernas cruzadas, em X. Com 3 assentos tradicionais em madeira, fixados com corda especial 12mm e Suporte com Rolamentos. Área de 4,20 x 1,80m	UNIDADE	1,00	2.914,76	BDI 1	3.556,01	3.556,01	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.591,92	
1.3.1.	SINAPI-I	14164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2,00	1.808,87	BDI 1	2.206,82	4.413,64	RA
1.3.2.	SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	2,00	6,10	BDI 1	7,44	14,88	RA
1.3.3.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00	8,08	BDI 1	9,86	39,44	RA
1.3.4.	SINAPI-I	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	103,70	2,35	BDI 1	2,87	297,62	RA
1.3.5.	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	103,70	5,19	BDI 1	6,33	656,42	RA
1.3.6.	SINAPI-I	39396	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	2,00	69,64	BDI 1	84,96	169,92	RA
1.4.			CERCADO					-	26.223,85	
1.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM FECHAMENTO SPERIOR COM TUDO (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - 1,50 DE ALTURA	M2	130,50	141,70	BDI 1	172,87	22.559,54	RA
1.4.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,50	667,45	BDI 1	814,29	3.664,31	RA
1.5.			PISO COMPLETO					-	69.201,21	
1.5.1.	Cotação	02	Piso sintético 12mm - Cores verde, pista conforme projeto - preto e amarelo - amarelinha cores diversas - letras e números pintados - Fornecimento e instalação.	UNIDADE	1,00	31.386,40	BDI 1	38.291,41	38.291,41	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Nova Erechim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Playground			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2025	MUNICÍPIO / UF Nova Erechim/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01/2025									147.963,82	
1.5.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	350,00	18,68	BDI 1	22,79	7.976,50	RA
1.5.3.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	350,00	44,35	BDI 1	54,11	18.938,50	RA
1.5.4.	SINAPI-I	3674	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATÉ 5 MCA	M	40,00	81,86	BDI 1	99,87	3.994,80	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	661,50	
1.6.1.	Composição	c01	Limpeza de obra	M2	350,00	1,55	BDI 1	1,89	661,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Erechim/SC
Local
quarta-feira, 26 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Hévelyn Klein Matté
CREA/CAU: A120635-4
ART/RRT: 0