PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Nova Erechim	Pavimentação com Pedras - Linha Volta Bonita			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	01-26 (N DES.)	Pavimentação com Pedras Irregulares na EMNE 102	Nova Erechim/SC	19,78%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação com Pedras Irregulares na EMNE 102									**175.323,37**	
1.			**Pavimentação com Pedras**					**-**	**175.323,37**	
1.1.			**Pavimentação com Pedras**					**-**	**175.323,37**	
1.1.1.	Cotação	Mercado	CORDÃO DE PEDRA PARA MEIO FIO/TRAVAMENTO	M	700,00	14,00	BDI 1	16,77	11.739,00	RA
1.1.2.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE DAS PEDRAS	M2	2.100,00	60,70	BDI 1	72,71	152.691,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	6111	ESPALHAMENTO DO PÓ DE PEDRA COM VASSOURÕES DE AÇO	H	14,00	21,06	BDI 1	25,23	353,22	RA
1.1.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,32	470,41	BDI 1	563,46	2.434,15	RA
1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.100,00	3,22	BDI 1	3,86	8.106,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O transporte das pedras está incluso no item de execução do pavimento e é de responsabilidade integral da contratada.
A terraplanagem e conformação do subleito devem ser executados previamente à pavimentação, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Erechim/SC
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Estefani Pagliari Bevilaqua
CREA/CAU: 141595-4
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
ESTEFANI PAGLIARI BEVILAQUA
Data: 14/05/2026 08:06:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br