

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Nova Erechim	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01/2025	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nova Erechim/SC	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>01/2025</b>									<b>155.671,87</b>	
Meta	Meta	1.			<b>Reforma Cancha de bocha - GINÁSIO OSMES DIMÁS VICENZI</b>					-	<b>155.671,87</b>	
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>Serviços iniciais</b>					-	<b>3.634,52</b>	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	462,15	BDI 1	592,34	1.777,02	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,38	60,83	BDI 1	77,97	1.822,94	RA
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	13,48	BDI 1	17,28	34,56	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>BANHEIRO</b>					-	<b>13.446,57</b>	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,69	67,81	BDI 1	86,91	1.363,62	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,69	41,07	BDI 1	52,64	825,92	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI-I	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	7,00	8,50	BDI 1	10,89	76,23	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	9,00	26,51	BDI 1	33,98	305,82	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI-I	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	2,30	BDI 1	2,95	8,85	RA
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI-I	3501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,93	BDI 1	5,04	5,04	RA
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI-I	1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,94	BDI 1	2,49	2,49	RA
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	6,30	77,97	BDI 1	99,93	629,56	RA
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	32,25	85,20	BDI 1	109,20	3.521,70	RA
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	759,12	BDI 1	972,96	972,96	RA
Serviço	Serviço	1.2.11.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	290,31	BDI 1	372,09	372,09	RA
Serviço	Serviço	1.2.12.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	46,74	BDI 1	59,91	59,91	RA
Serviço	Serviço	1.2.13.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	103,50	BDI 1	132,66	132,66	RA
Serviço	Serviço	1.2.14.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	6,30	77,90	BDI 1	99,84	628,99	RA
Serviço	Serviço	1.2.15.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	13,90	3,81	BDI 1	4,88	67,83	RA

RECURSO ↓

MENU

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Nova Erechim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2025	MUNICÍPIO / UF Nova Erechim/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>01/2025</b>									<b>155.671,87</b>	
Serviço	Serviço	1.2.16.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA	M2	1,89	743,51	BDI 1	952,96	1.801,09	RA
Serviço	Serviço	1.2.17.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	35,10	4,73	BDI 1	6,06	212,71	RA
Serviço	Serviço	1.2.18.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	35,10	37,79	BDI 1	48,44	1.700,24	RA
Serviço	Serviço	1.2.19.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	35,10	3,97	BDI 1	5,09	178,66	RA
Serviço	Serviço	1.2.20.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,10	12,90	BDI 1	16,53	580,20	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.3.</b>			<b>CANCHA DE BOCHA</b>					-	<b>1.154,70</b>	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	30,00	1,88	BDI 1	2,41	72,30	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	30,00	28,15	BDI 1	36,08	1.082,40	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.4.</b>			<b>SAPATA</b>					-	<b>587,95</b>	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,43	54,89	BDI 1	70,35	30,25	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,85	13,14	BDI 1	16,84	31,15	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,44	42,58	BDI 1	54,57	78,58	RA
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,43	812,82	BDI 1	1.041,79	447,97	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>1.078,68</b>	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,38	54,89	BDI 1	70,35	26,73	RA
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,50	103,13	BDI 1	132,18	330,45	RA
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,85	11,33	BDI 1	14,52	26,86	RA
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	0,38	733,87	BDI 1	940,60	357,43	RA
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,07	51,89	BDI 1	66,51	337,21	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.6.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>3.393,60</b>	

RECURSO  
↓

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Nova Erechim	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01/2025	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nova Erechim/SC	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>01/2025</b>									<b>155.671,87</b>	
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,85	9,47	BDI 1	12,14	46,74	RA
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,00	107,75	BDI 1	138,10	1.657,20	RA
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,80	732,39	BDI 1	938,70	1.689,66	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.7.</b>			<b>VIGA SUPERIOR</b>					-	<b>935,82</b>	
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,50	172,12	BDI 1	220,61	551,53	RA
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,85	11,33	BDI 1	14,52	26,86	RA
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,38	733,87	BDI 1	940,60	357,43	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.8.</b>			<b>ALVENARIA - AMPLIAÇÃO E MURETA</b>					-	<b>17.603,90</b>	
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,59	90,17	BDI 1	115,57	6.077,83	RA
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	90,58	4,73	BDI 1	6,06	548,91	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	90,58	52,81	BDI 1	67,69	6.131,36	RA
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	90,58	37,79	BDI 1	48,44	4.387,70	RA
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	90,00	3,97	BDI 1	5,09	458,10	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTOS - PISO</b>					-	<b>45.206,95</b>	
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,00	278,16	BDI 1	356,52	3.565,20	RA
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	9,20	82,50	BDI 1	105,74	972,81	RA
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI-I	44192	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-196 (2,09 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 10 X 30 CM	M2	9,20	395,92	BDI 1	507,45	4.668,54	RA
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	99,80	25,27	BDI 1	32,39	3.232,52	RA

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Nova Erechim	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01/2025	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nova Erechim/SC	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>01/2025</b>									<b>155.671,87</b>	
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	68,08	77,97	BDI 1	99,93	6.803,23	RA
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	54,20	10,70	BDI 1	13,71	743,08	RA
Serviço	Serviço	1.9.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,20	51,89	BDI 1	66,51	611,89	RA
Serviço	Serviço	1.9.8.	SINAPI-I	10709	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)	M2	99,80	192,39	BDI 1	246,59	24.609,68	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.10.</b>			<b>COBERTURA AMPLIAÇÃO</b>					-	<b>15.124,52</b>	
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	2.509,09	BDI 1	3.215,90	9.647,70	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	92571	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,00	133,21	BDI 1	170,74	1.707,40	RA
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,00	74,44	BDI 1	95,41	954,10	RA
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	5,00	59,82	BDI 1	76,67	383,35	RA
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	8,60	77,90	BDI 1	99,84	858,62	RA
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	12,40	3,81	BDI 1	4,88	60,51	RA
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.180,34	BDI 1	1.512,84	1.512,84	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.11.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>6.012,78</b>	
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	42,00	41,07	BDI 1	52,64	2.210,88	RA
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	230,00	12,90	BDI 1	16,53	3.801,90	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.12.</b>			<b>EXTERNO (FRONTAL)</b>					-	<b>11.974,78</b>	
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,10	733,63	BDI 1	940,29	1.974,61	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	104210	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	M2	42,00	71,16	BDI 1	91,21	3.830,82	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	42,00	20,73	BDI 1	26,57	1.115,94	RA

RECURSO

↓

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Nova Erechim	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01/2025	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Nova Erechim/SC	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>01/2025</b>									<b>155.671,87</b>	
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	7,60	82,74	BDI 1	106,05	805,98	RA
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	694,20	BDI 1	889,76	2.669,28	RA
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,13	47,11	BDI 1	60,38	611,65	RA
Serviço	Serviço	1.12.7.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,13	74,44	BDI 1	95,41	966,50	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.13.</b>			<b>SALÃO FESTAS</b>					-	<b>35.517,10</b>	
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	3,82	BDI 1	4,90	735,00	RA
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	74,44	BDI 1	95,41	14.311,50	RA
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	150,00	25,35	BDI 1	32,49	4.873,50	RA
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,00	90,17	BDI 1	115,57	3.467,10	RA
Serviço	Serviço	1.13.5.	SINAPI	104210	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANÇIM MANUAL. AF_08/2022	M2	60,00	71,16	BDI 1	91,21	5.472,60	RA
Serviço	Serviço	1.13.6.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	150,00	20,73	BDI 1	26,57	3.985,50	RA
Serviço	Serviço	1.13.7.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,00	26,11	BDI 1	33,47	167,35	RA
Serviço	Serviço	1.13.8.	SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	3,00	651,36	BDI 1	834,85	2.504,55	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Nova Erechim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma CANCHA BOCHA/SALA FESTAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2025	MUNICÍPIO / UF Nova Erechim/SC	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	01/2025									155.671,87
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

Nova Erechim/SC  
Local

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico

Nome: HÉVELYN KLEIN MATTÉ  
CREA/CAU: A120635-4  
ART/RRT: 0