



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE – ETAPA III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE – ETAPA III									380.789,76	
1.			CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE					-	380.789,76	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.991,48	
1.1.1.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM SUPORTE	M2	4,50	518,54	BDI 1	626,50	2.819,25	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	139,05	BDI 1	168,00	7.392,00	RA
1.1.3.	Composição	GER02	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	9.890,15	0,15	BDI 1	0,18	1.780,23	RA
1.2.			CERCAMENTO					-	57.758,74	
1.2.1.	Composição	11	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, QUADRADO DE 10x10 CM, H= 1,60M, ESPAÇAMENTO DE 3 M, CRAVADOS 50 CM, COM 11 FIOS DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	METRO	520,04	77,29	BDI 1	93,38	48.561,34	RA
1.2.2.	Composição	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETANGULAR, SEÇÃO QUADRADA 30X20 CM, H= 1,60 M - INSTALADOS A CADA 75 M PARA TRAVAMENTO	UNIDADE	13,00	250,19	BDI 1	302,28	3.929,64	RA
1.2.3.	Cotação	COT05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 4,00X1,10 M, DUAS FOLHAS DE GIRO, ESTRUTURA EM TUBO 30X40 MM E FECHAMENTO EM TUBOS 20X20 MM NA VERTICAL (ESPAÇAMENTO APROXIMADAMENTE 10 CM), COM DOBRADIÇAS E TRINCO/FECHADURA, SOLDADO, COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INCLUI FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	2.180,00	BDI 1	2.633,88	5.267,76	RA
1.3.			GRAMA					-	147.650,47	
1.3.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.442,06	16,42	BDI 1	19,84	147.650,47	RA
1.4.			MEIO-FIO					-	96.334,29	
1.4.1.	Composição	GER03	REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	M	69,15	4,04	BDI 1	4,88	337,45	RA
1.4.2.	Composição	GER19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CALHA, COM 20 CM DE ALTURA TOTAL, LARGURA INFERIOR 25 CM, LARGURA SUPERIOR 10 CM, CONFORME PADRÃO DO MUNICÍPIO	M	1.341,30	59,24	BDI 1	71,57	95.996,84	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	28.158,03	
1.5.1.	Composição	DRE01	TUBO DE CONCRETO DN 40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M	M	95,00	117,91	BDI 1	142,46	13.533,70	RA
1.5.2.	Composição	DRE06	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO 93X93X161, DN 40, PAREDE E = 20 CM, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA	UNIDADE	5,00	1.170,39	BDI 1	1.414,07	7.070,35	RA
1.5.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	85,50	32,38	BDI 1	39,12	3.344,76	RA
1.5.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	9,50	195,95	BDI 1	236,75	2.249,13	RA
1.5.5.	Composição	04	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	30,50	3,12	BDI 1	3,77	114,99	RA
1.5.6.	Composição	05	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL GRANULAR, 5 CM DE PÓ DE PEDRA	M2	30,50	11,84	BDI 1	14,31	436,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE – ETAPA III			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE – ETAPA III									380.789,76	
1.5.7.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	71,00	16,42	BDI 1	19,84	1.408,64	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO EM PAVER					-	38.357,75	
1.6.1.	Composição	GER06	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,	M2	385,00	2,99	BDI 1	3,61	1.389,85	RA
1.6.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,77	195,95	BDI 1	236,75	1.366,05	RA
1.6.3.	Composição	GER16	EXECUÇÃO DE BASE EM PÓ DE PEDRA - E= 6 CM	M3	2,31	132,75	BDI 1	160,39	370,50	RA
1.6.4.	Composição	GER17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER, COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 20x10 CM, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	385,00	75,74	BDI 1	91,51	35.231,35	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	539,00	
1.7.1.	Composição	GER10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	385,00	1,16	BDI 1	1,40	539,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
Local
segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCELLE HONESKO
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3
ART/RRT: 10453296-5