



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                             |                                                             |                                                                     |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>04-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO LOURENÇO DO OESTE                             | BDI 1<br>20,82% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN |            |        |                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 113.260,00           |    |
| 1.                                     |            |        | RUA PEDRO MILAN                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 113.260,00           |    |
| 1.1.                                   |            |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 9.384,09             |    |
| 1.1.1.                                 | Composição | GER01  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                         | M2      | 4,50       | 489,94                            | BDI 1      | 591,95                            | 2.663,78             | RA |
| 1.1.2.                                 | Composição | GER02  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                        | M2      | 670,65     | 0,08                              | BDI 1      | 0,10                              | 67,07                | RA |
| 1.1.3.                                 | SINAPI     | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | H       | 44,00      | 125,15                            | BDI 1      | 151,21                            | 6.653,24             | RA |
| 1.2.                                   |            |        | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 4.988,22             |    |
| 1.2.1.                                 | Composição | DRE06  | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO 93X93X161, DN 40, PAREDE E = 20 CM, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA                                                                                             | UNIDADE | 2,00       | 2.064,32                          | BDI 1      | 2.494,11                          | 4.988,22             | RA |
| 1.3.                                   |            |        | REMOÇÃO E REFORÇO DO SUB-LEITO/EXECUÇÃO DE BASE/EXECUÇÃO DE MEIO-FIO                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 21.761,84            |    |
| 1.3.1.                                 | Composição | GER03  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                          | M       | 118,00     | 3,67                              | BDI 1      | 4,43                              | 522,74               | RA |
| 1.3.2.                                 | SINAPI     | 90091  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3      | 52,61      | 6,18                              | BDI 1      | 7,47                              | 393,00               | RA |
| 1.3.3.                                 | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                | M3XKM   | 562,10     | 2,70                              | BDI 1      | 3,26                              | 1.832,45             | RA |
| 1.3.4.                                 | SINAPI     | 96400  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                                                                                               | M3      | 26,30      | 159,77                            | BDI 1      | 193,03                            | 5.076,69             | RA |
| 1.3.5.                                 | SINAPI     | 96396  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                                                                                      | M3      | 26,66      | 176,90                            | BDI 1      | 213,73                            | 5.698,04             | RA |
| 1.3.6.                                 | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                | M3XKM   | 529,60     | 2,70                              | BDI 1      | 3,26                              | 1.726,50             | RA |
| 1.3.7.                                 | SINAPI     | 94273  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO                                                                                                                                                                               | M       | 118,00     | 45,68                             | BDI 1      | 55,19                             | 6.512,42             | RA |
| 1.4.                                   |            |        | PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 71.478,46            |    |
| 1.4.1.                                 | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                         | M2      | 670,65     | 1,67                              | BDI 1      | 2,02                              | 1.354,71             | RA |
| 1.4.2.                                 | Composição | PAV02  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO                                                                                                                                                                                                            | M2      | 175,71     | 6,25                              | BDI 1      | 7,55                              | 1.326,61             | RA |
| 1.4.3.                                 | Composição | PAV01  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C                                                                                                                                                                        | M2      | 670,65     | 2,19                              | BDI 1      | 2,65                              | 1.777,22             | RA |
| 1.4.4.                                 | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                                                                                                         | M3      | 13,50      | 1.554,29                          | BDI 1      | 1.877,89                          | 25.351,52            | RA |
| 1.4.5.                                 | Composição | PAV01  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C                                                                                                                                                                        | M2      | 670,65     | 2,19                              | BDI 1      | 2,65                              | 1.777,22             | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                             |                                                              |                                                                     |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPOSITANTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>04-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN  | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO LOURENÇO DO OESTE                             | BDI 1<br>20,82% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO MILAN |            |         |                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 113.260,00           |    |
| 1.4.6.                                 | SINAPI     | 95995   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                 | M3      | 20,24      | 1.554,29                          | BDI 1      | 1.877,89                          | 38.008,49            | RA |
| 1.4.7.                                 | SINAPI     | 93590   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM   | 1.518,30   | 1,03                              | BDI 1      | 1,24                              | 1.882,69             | RA |
| 1.5.                                   |            |         | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 4.788,96             |    |
| 1.5.1.                                 | SICRO      | 5213401 | PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA                                                                                              | -       | 13,00      | 27,85                             | BDI 1      | 33,65                             | 437,45               | RA |
| 1.5.2.                                 | SICRO      | 5213401 | PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA                                                                                             | -       | 6,00       | 27,85                             | BDI 1      | 33,65                             | 201,90               | RA |
| 1.5.3.                                 | SICRO      | 5213406 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA BRANCA                                                                                     | -       | 24,66      | 43,68                             | BDI 1      | 52,77                             | 1.301,31             | RA |
| 1.5.4.                                 | Composição | SIN02   | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR, D= 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL                 | UNIDADE | 4,00       | 341,92                            | BDI 1      | 413,11                            | 1.652,44             | RA |
| 1.5.5.                                 | Composição | SIN01   | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA, L= 45 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL                 | UNIDADE | 3,00       | 329,93                            | BDI 1      | 398,62                            | 1.195,86             | RA |
| 1.6.                                   |            |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 858,43               |    |
| 1.6.1.                                 | Composição | GER10   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                     | M2      | 670,65     | 1,06                              | BDI 1      | 1,28                              | 858,43               | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LOURENÇO DO OESTE  
Local  
  
quarta-feira, 1 de julho de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCIELLE HONESKO  
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3  
ART/RRT: 0