



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI										364.858,51
1.			TRAVESSA IVO GALEAZZI					-	364.858,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.219,91	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	452,42	BDI 1	546,61	2.459,75	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	125,15	BDI 1	151,21	4.536,30	RA
1.1.3.	Composição	GER02	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.238,57	0,08	BDI 1	0,10	223,86	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	13.884,89	
1.2.1.	Composição	DRE14	DRENO SUPERFICIAL, LARGURA 2,25m X PROFUNDIDADE 0,50m, COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA N. 2. ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, SELO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	94,50	121,61	BDI 1	146,93	13.884,89	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/EXECUÇÃO DE BASE/MEIO-FIO					-	167.617,32	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	2.238,57	0,68	BDI 1	0,82	1.835,63	RA
1.3.2.	SINAPI	94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	168,00	66,30	BDI 1	80,10	13.456,80	RA
1.3.3.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	20,00	164,26	BDI 1	198,46	3.969,20	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 10 KM	M3XKM	940,00	2,70	BDI 1	3,26	3.064,40	RA
1.3.5.	Composição	GER06	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	1.579,87	2,75	BDI 1	3,32	5.245,17	RA
1.3.6.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO -	M3	236,98	159,77	BDI 1	193,03	45.744,25	RA
1.3.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESURA DE 15 CM	M3	236,98	176,90	BDI 1	213,73	50.649,74	RA
1.3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE BASE E/OU SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	7.109,40	2,70	BDI 1	3,26	23.176,64	RA
1.3.9.	SINAPI	94273	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, NOS	M	371,00	45,68	BDI 1	55,19	20.475,49	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	168.856,85	
1.4.1.	Composição	PAV02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 - TAXA APLICAÇÃO 1,0 L/M2	M2	1.579,87	6,25	BDI 1	7,55	11.928,02	RA
1.4.2.	Composição	PAV01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TAXA DE APLICAÇÃO 0,6 L/M2	M2	1.579,87	2,19	BDI 1	2,65	4.186,66	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C DNIT, CAMADA ÚNIDA, ESPESURA 5 CM	M3	78,99	1.554,29	BDI 1	1.877,89	148.334,53	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT= 45 KM	M3XKM	3.554,55	1,03	BDI 1	1,24	4.407,64	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.257,31	
1.5.1.	SICRO	5213401	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	M2	49,73	27,85	BDI 1	33,65	1.673,41	RA
1.5.2.	SICRO	5213401	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	M2	17,51	27,85	BDI 1	33,65	589,21	RA
1.5.3.	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	M2	26,20	43,68	BDI 1	52,77	1.382,57	RA
1.5.4.	Composição	SIN01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA, L= 45 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	2,00	327,76	BDI 1	396,00	792,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA IVO GALEAZZI									364.858,51	
1.5.5.	Composição	SIN02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR, D= 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	2,00	339,40	BDI 1	410,06	820,12	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.022,23	
1.6.1.	Composição	GER10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.579,87	1,06	BDI 1	1,28	2.022,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE HONESKO
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3
ART/RRT: 0