



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA OURO VERDE									2.638.410,50	
1.			LINHA OURO VERDE					-	2.638.410,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	42.098,66	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	452,42	BDI 1	546,61	2.459,75	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	125,15	BDI 1	151,21	13.306,48	RA
1.1.3.	Composição	GER02	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	32.282,31	0,08	BDI 1	0,10	3.228,23	RA
1.1.4.	Composição	GER11	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.471,20	BDI 1	5.402,10	5.402,10	RA
1.1.5.	Composição	GER12	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.471,20	BDI 1	5.402,10	5.402,10	RA
1.1.6.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO, CAMADA VEGETAL E PEQUENAS ÁRVORES (DIAM. DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) - AO LONGO DA EXTENSÃO DA ESTRADA, 1,5 M PARA CADA LADO DO BORDO DA PISTA, NA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	15.000,00	0,68	BDI 1	0,82	12.300,00	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	410.009,52	
1.2.1.	SICRO	22003343	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.197,00	71,02	BDI 1	85,81	188.524,57	RA
1.2.2.	SICRO	2003099	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	35,00	1.110,56	BDI 1	1.341,78	46.962,30	RA
1.2.3.	SICRO	0804101	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DN 0,80 M - ALAS RETAS - BNAA 02	UNIDADE	40,00	1.184,30	BDI 1	1.430,87	57.234,80	RA
1.2.4.	SICRO	0804121	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO DN 1,00 M - ALAS RETAS - BNAA 03	UNIDADE	6,00	1.773,13	BDI 1	2.142,30	12.853,80	RA
1.2.5.	SICRO	2003455	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 240-316	UNIDADE	1,00	1.265,99	BDI 1	1.529,57	1.529,57	RA
1.2.6.	Composição	DRE15	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	79,00	437,74	BDI 1	528,88	41.781,52	RA
1.2.7.	Composição	DRE16	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	92,00	549,89	BDI 1	664,38	61.122,96	RA
1.3.			REMENDO PROFUNDO TIPO 1 - LOCAIS COM CBR <7					-	613.693,92	
1.3.1.	SINAPI	90091	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BASE EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO - ESPESSURA 75 CM	M3	2.784,35	6,18	BDI 1	7,47	20.799,09	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 10 KM	M3XKM	27.843,53	2,70	BDI 1	3,26	90.769,91	RA
1.3.3.	SINAPI	94310	REFORÇO DO SUB-LEITO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO, COM MATERIAL ARGILOSO DE 1ª CATEGORIA - ESPESSURA 30 CM	M3	1.078,99	66,30	BDI 1	80,10	86.427,10	RA
1.3.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO -	M3	719,32	159,77	BDI 1	193,03	138.850,34	RA
1.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESSURA DE 20 CM	M3	719,32	176,90	BDI 1	213,73	153.740,26	RA
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL DE REFORÇO, BASE E/OU SUB BASE COM	M3XKM	37.762,95	2,70	BDI 1	3,26	123.107,22	RA
1.4.			REMENDO PROFUNDO TIPO 2 - LOCAIS COM CBR >7					-	303.451,14	
1.4.1.	SINAPI	90091	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BASE EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO - ESPESSURA 45 CM	M3	1.103,78	6,18	BDI 1	7,47	8.245,24	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 10 KM	M3XKM	11.037,78	2,70	BDI 1	3,26	35.983,16	RA
1.4.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - ESPESSURA DE 20 CM	M3	513,76	159,77	BDI 1	193,03	99.171,09	RA
1.4.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESSURA DE 20 CM	M3	513,76	176,90	BDI 1	213,73	109.805,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA OURO VERDE									2.638.410,50	
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE E/OU SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 15 KM	M3XKM	15.412,80	2,70	BDI 1	3,26	50.245,73	RA
1.5.			INTERVENÇÃO DE NÍVEL 01					-	372.214,75	
1.5.1.	SINAPI	90091	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DE ATERRO/REFORÇO - ESPESSURA 10 CM	M3	204,16	6,18	BDI 1	7,47	1.525,08	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 10 KM	M3XKM	2.041,57	2,70	BDI 1	3,26	6.655,52	RA
1.5.3.	SINAPI	94310	ATERRO PARA AJUSTE DE NÍVEL/REFORÇO DO SUB-LEITO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO, COM MATERIAL ARGILOSO DE 1ª CATEGORIA - ESPESSURA 60 CM	M3	1.224,94	66,30	BDI 1	80,10	98.117,69	RA
1.5.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - ESPESSURA DE 20 CM	M3	408,31	159,77	BDI 1	193,03	78.816,08	RA
1.5.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESSURA DE 20 CM	M3	408,31	176,90	BDI 1	213,73	87.268,10	RA
1.5.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE E/OU SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - DMT= 15 KM	M3XKM	30.623,40	2,70	BDI 1	3,26	99.832,28	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	877.219,20	
1.6.1.	Composição	PAV02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO - TAXA APLICAÇÃO 1,0 L/M2	M2	8.206,88	6,25	BDI 1	7,55	61.961,94	RA
1.6.2.	Composição	PAV01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - TAXA DE APLICAÇÃO 0,6 L/M2	M2	8.206,88	2,19	BDI 1	2,65	21.748,23	RA
1.6.3.	SINAPI	95995	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C DNIT, CAMADA ÚNICA, ESPESSURA 5 CM	M3	410,36	1.554,29	BDI 1	1.877,89	770.610,94	RA
1.6.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT= 45 KM	M3XKM	18.466,20	1,03	BDI 1	1,24	22.898,09	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	9.218,50	
1.7.1.	SICRO	37113601	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	50,00	152,60	BDI 1	184,37	9.218,50	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	10.504,81	
1.8.1.	Composição	GER10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.206,88	1,06	BDI 1	1,28	10.504,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE	REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA	SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	20,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA ESTRADA LINHA OURO VERDE									2.638.410,50

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data

Nome: FRANCIELLE HONESKO
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3
ART/RRT: 0

RECURSO
↓