

COMPOSIÇÕES

COMP 01

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
91693	SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280	37,84	1,06
91692	SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070	39,04	0,27
88262	SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5247	38,21	20,05
88239	SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5247	27,81	14,59
6194	SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500	5,01	2,76
5068	SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110	15,13	1,68
4509	SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445	3,56	2,65
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					43,06

COMP 02

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
1527	SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0814	685,96	55,84
88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	35,62	7,12
88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	26,31	5,26
95282	SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1500	10,98	1,65
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					69,87

COMP 03

ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE ARCO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 17,00M, COM VÃO LIVRE ENTRE PILARES DE 16,00M, COMPOSTAS POR PERFIS METÁLICOS 40X92 # 14 E 50X100 # 13. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
88317	SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5000	49,28	369,60
88240	SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5000	26,92	201,90
88278	SINAPI-MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000	32,00	144,00
COT03	COTAÇÃO PERFIL EM ACO LAMINADO, 40X92#14 CHAPA 2,00MM (KG)	KG	113,7800	7,18	816,94
COT04	COTAÇÃO PERFIL EM ACO LAMINADO, 50X100#13 CHAPA 2,65MM (KG)	KG	146,5500	6,95	1.018,52
92716	SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	7,5000	115,75	868,13
10998	SINAPI-ELEKTRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	19,5000	31,34	611,13
44495	SINAPI-DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	6,5000	26,62	173,03
106256	SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	4,5000	110,62	497,79
106251	SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	4,5000	362,54	1.631,43
100716	SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	24,7300	25,28	625,17
100719	SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	24,7300	11,95	295,52
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					7.253,16

COMP 04

TERÇAS METÁLICAS DE 15X40X100 # 14, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. INCLUSO, FUNDO PREPARADOR E POSTERIOR PINTURA DA ESTRUTURA ANTI-CORROSIVO ESMALTADA, PRODUÇÃO E MONTAGEM.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
88317	SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	49,28	2,46
88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	26,31	1,32
88240	SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	26,92	1,35
88278	SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	32,00	1,60
COT04	COTAÇÃO TERÇA EM ACO LAMINADO, 15X40X100#13 CHAPA 2,25MM (KG)	KG	2,9500	7,22	21,30
92716	SINAPI-I APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0500	115,75	5,79
10998	SINAPI-ELEKTRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0885	31,34	2,77
44495	SINAPI-DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,3000	26,62	7,99
106256	SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	0,0250	110,62	2,77
106251	SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	0,0250	362,54	9,06
100716	SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,2000	25,28	5,06
100719	SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,2000	11,95	2,39
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					63,86

COMP 05

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, COMPLETA COM SOQUETES, ALETAS REFLETORAS, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2 (DUAS) LÂMPADAS TUBULARES LED 18W, 6500K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

13216	ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LÂMPADAS TUBLED DE 20W	UN	1,00000	172,74	172,74
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2,00000	39,51	79,02
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	28,86	14,43
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	43,53	21,77
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$)						287,96

COMP 06						
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COMPLETA COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 240CM HO 45W, 6500K, 4500LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
12386	ORSE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W, IP65, MODELO: OUROFORT, REF.: 1527, DA OURO LUX OU SIMILAR	UN	1,00000	179,06	179,06
COT05	COTAÇÃO	LÂMPADA LED HO 240CM 45W 4500LM 6500K	UN	2,00000	59,90	119,80
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	28,86	14,43
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	43,53	21,77
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R\$)						335,06

COMP 07						
LIMPEZA FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANTID.	V. UNIT.	V. TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050000	26,31	1,32
38400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,025000	50,59	1,26
37526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	0,040000	3,33	0,13
12892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,004000	12,83	0,05
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						2,76

São Lourenço do Oeste - SC, 15 de julho 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA - SC 156004-7