



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER									67.502,21	
1.			GAVETAS CEMITÉRIO					-	67.502,21	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.553,53	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	466,08	BDI 1	569,83	1.641,11	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	16,78	93,22	BDI 1	113,97	1.912,42	RA
1.2.			INFRA E SUPRA ESTRUTURA					-	18.467,03	
1.2.1.			FUNDAÇÃO					-	6.126,96	
1.2.1.1.	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO EM TELA Q-159, LASTRO DE BRITA DE 10CM E CAMADA SEPARADORA COM LONA PLÁSTICA	M2	14,73	293,63	BDI 1	358,99	5.287,92	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	6,33	108,42	BDI 1	132,55	839,04	RA
1.2.2.			PISO					-	1.243,91	
1.2.2.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,35	81,87	BDI 1	100,09	735,66	RA
1.2.2.2.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,35	56,56	BDI 1	69,15	508,25	RA
1.2.3.			LAJE					-	11.096,16	
1.2.3.1.	SINAPI	97733	LAJE PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	1,76	3.821,87	BDI 1	4.672,62	8.223,81	RA
1.2.3.2.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	58,92	39,87	BDI 1	48,75	2.872,35	RA
1.3.			ALVENARIA					-	17.567,69	
1.3.0.1.	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	61,08	97,13	BDI 1	118,75	7.253,25	RA
1.3.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,48	8,06	BDI 1	9,85	1.107,93	RA
1.3.0.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	112,48	48,63	BDI 1	59,46	6.688,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER									67.502,21	
1.3.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	31,96	64,45	BDI 1	78,80	2.518,45	RA
1.4.			COBERTURA					-	7.542,97	
1.4.0.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	M2	19,20	230,82	BDI 1	282,20	5.418,24	RA
1.4.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,53	8,06	BDI 1	9,85	34,77	RA
1.4.0.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	3,53	48,63	BDI 1	59,46	209,89	RA
1.4.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,53	16,39	BDI 1	20,04	70,74	RA
1.4.0.5.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA AMERICANA ESMALTADA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	60,52	BDI 1	73,99	1.565,63	RA
1.4.0.6.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,49	30,71	BDI 1	37,55	243,70	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	20.370,99	
1.5.0.1.	SINAPI-I	37459	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	45,50	5,89	BDI 1	7,20	327,60	RA
1.5.0.2.	Cotação	02	CARVÃO ATIVADO	KG	30,00	69,56	BDI 1	85,04	2.551,20	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102253	FECHAMENTO DAS GAVETAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	11,95	914,94	BDI 1	1.118,61	13.367,39	RA
1.5.0.4.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	15,67	BDI 1	19,16	38,32	RA
1.5.0.5.	Cotação	01	PUXADOR ARGOLA EM BRONZE - DIÂMETRO APROX. DE 10CM	UN	24,00	139,27	BDI 1	170,27	4.086,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER	ITA SC	22,26%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO ADOLFO KONDER									67.502,21

ITA SC
Local

quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE DALL BELLO
CREA/CAU: CREA/SC 104932/4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓