



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.			QUIOSQUE LINHA BONITA					-	358.817,49	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	10.785,45	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,43	468,19	BDI 1	572,41	1.390,95	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	90,00	2,35	BDI 1	2,87	258,58	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	78,46	95,24	BDI 1	116,44	9.135,92	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	88.226,68	
1.2.1.			Sapatas					-	10.582,34	
1.2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CÔROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	19,59	111,67	BDI 1	136,53	2.674,58	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	14,49	83,38	BDI 1	101,94	1.477,12	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,65	243,63	BDI 1	297,86	193,61	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	106,32	16,56	BDI 1	20,25	2.152,58	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,27	1.021,65	BDI 1	1.249,07	4.084,46	RA
1.2.2.			Pilares de Arranque					-	6.277,08	
1.2.2.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	15,08	31,45	BDI 1	38,45	579,79	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_05/2024	M2	8,23	39,09	BDI 1	47,79	393,32	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,43	14,61	BDI 1	17,86	579,27	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,68	10,52	BDI 1	12,86	1.127,72	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,13	576,13	BDI 1	704,38	2.204,70	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,13	363,83	BDI 1	444,82	1.392,28	RA
1.2.3.			Vigas baldrame					-	12.253,38	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.2.3.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	45,60	19,08	BDI 1	23,32	1.063,58	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,70	14,61	BDI 1	17,86	1.119,96	RA
1.2.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	216,37	10,52	BDI 1	12,86	2.782,90	RA
1.2.3.0.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,42	836,25	BDI 1	1.022,40	3.496,61	RA
1.2.3.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	57,00	54,39	BDI 1	66,50	3.790,34	RA
1.2.4.			Pilares Térreo					-	17.400,83	
1.2.4.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	35,69	125,79	BDI 1	153,79	5.488,80	RA
1.2.4.0.2.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	M2	22,75	156,36	BDI 1	191,17	4.349,02	RA
1.2.4.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,30	14,61	BDI 1	17,86	1.166,40	RA
1.2.4.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	191,76	10,52	BDI 1	12,86	2.466,37	RA
1.2.4.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,42	576,13	BDI 1	704,38	2.408,97	RA
1.2.4.0.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,42	363,83	BDI 1	444,82	1.521,28	RA
1.2.5.			Vigas de Amarração					-	20.130,15	
1.2.5.0.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	35,87	350,42	BDI 1	428,42	15.367,55	RA
1.2.5.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,94	14,61	BDI 1	17,86	963,49	RA
1.2.5.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,14	10,52	BDI 1	12,86	606,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.2.5.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,83	558,96	BDI 1	683,38	1.933,98	RA
1.2.5.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,83	363,83	BDI 1	444,82	1.258,84	RA
1.2.6.			Laje					-	4.088,25	
1.2.6.0.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	9,68	98,00	BDI 1	119,81	1.159,81	RA
1.2.6.0.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,38	12,52	BDI 1	15,31	158,89	RA
1.2.6.0.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,38	11,37	BDI 1	13,90	74,79	RA
1.2.6.0.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,65	12,52	BDI 1	15,31	836,52	RA
1.2.6.0.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	0,82	770,21	BDI 1	941,66	772,16	RA
1.2.6.0.6.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	17,91	49,60	BDI 1	60,64	1.086,08	RA
1.2.7.			Piso					-	17.494,64	
1.2.7.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	142,64	3,99	BDI 1	4,88	695,82	RA
1.2.7.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,13	243,63	BDI 1	297,86	2.123,76	RA
1.2.7.0.3.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	142,64	2,80	BDI 1	3,42	488,30	RA
1.2.7.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	142,64	81,35	BDI 1	99,46	14.186,76	RA
1.3.			FECHAMENTOS					-	110.284,58	
1.3.1.			Paredes					-	34.510,22	
1.3.1.0.1.	SINAPI	103367	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	125,54	75,25	BDI 1	92,00	11.549,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.3.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	227,06	8,43	BDI 1	10,31	2.340,20	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	227,06	49,85	BDI 1	60,95	13.838,54	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	11,26	128,21	BDI 1	156,75	1.765,00	RA
1.3.1.0.5.	Composição	07	COBOGÔ EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 6X12X24CM (ESPESSURA 12CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA E ARMADOS A CADA 1,5M	M2	27,84	88,87	BDI 1	108,65	3.024,88	RA
1.3.1.0.6.	Composição	12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X12X24CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,42	255,54	BDI 1	312,42	443,64	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	10,57	88,45	BDI 1	108,14	1.143,03	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,00	66,28	BDI 1	81,03	405,17	RA
1.3.2.			Revestimento de parede					-	17.296,54	
1.3.2.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	95,80	65,41	BDI 1	79,97	7.661,15	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	95,84	36,93	BDI 1	45,15	4.327,24	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	112,19	4,36	BDI 1	5,33	598,03	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	112,19	13,44	BDI 1	16,43	1.843,48	RA
1.3.2.0.5.	Composição	14	REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS EM TIJOLINHO DIMENSÕES *7X26CM* APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	40,87	57,37	BDI 1	70,14	2.866,64	RA
1.3.3.			Proteção					-	15.454,69	
1.3.3.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	23,32	542,06	BDI 1	662,72	15.454,69	RA
1.3.4.			Esquadrias					-	43.023,13	
1.3.4.1.			Janelas					-	19.296,69	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.3.4.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	7,02	343,03	BDI 1	419,39	2.944,11	RA
1.3.4.1.2.	Composição	27	JANELA DE BASCULANTE EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA TRAVAS E GANCHOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,36	632,39	BDI 1	773,16	4.917,30	RA
1.3.4.1.3.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 04/2019	M2	12,42	636,17	BDI 1	777,78	9.660,05	RA
1.3.4.1.4.	Cotação	01	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO TELA MOSQUITEIRA, PARA PORTAS E JANELAS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, TECIDO EM FIBRA DE VIDRO TRANÇADA E SOLDADA COM PVC, NÃO DESFIA, NÃO CRIA MOFO, LAVÁVEL	M2	1,50	207,50	BDI 2	207,50	311,25	RA
1.3.4.1.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	6,60	181,43	BDI 1	221,82	1.463,99	RA
1.3.4.2.			Portas					-	19.645,96	
1.3.4.2.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	5,04	1.312,95	BDI 1	1.605,21	8.090,27	RA
1.3.4.2.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	5,04	982,76	BDI 1	1.201,52	6.055,67	RA
1.3.4.2.3.	Composição	02	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E MOLA HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,68	1.460,49	BDI 1	1.785,60	2.999,80	RA
1.3.4.2.4.	Cotação	01	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO TELA MOSQUITEIRA, PARA PORTAS E JANELAS, COM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, TECIDO EM FIBRA DE VIDRO TRANÇADA E SOLDADA COM PVC, NÃO DESFIA, NÃO CRIA MOFO, LAVÁVEL	M2	1,68	207,50	BDI 2	207,50	348,60	RA
1.3.4.2.5.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	345,55	BDI 1	422,47	844,94	RA
1.3.4.2.6.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 04/2019	M2	1,68	636,17	BDI 1	777,78	1.306,67	RA
1.3.4.3.			Balcão					-	4.080,49	
1.3.4.3.1.	Composição	13	BANCADA DE GRANITO CINZA ESCOVADO COM REFORÇO EM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,86	864,65	BDI 1	1.057,12	4.080,49	RA
1.4.			PISO					-	14.358,33	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.4.0.0.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	69,56	103,29	BDI 1	126,28	8.784,20	RA
1.4.0.0.2.	Composição	18	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80CM.	M	44,92	18,18	BDI 1	22,23	998,43	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,84	119,30	BDI 1	145,86	1.289,37	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	74,09	36,28	BDI 1	44,36	3.286,33	RA
1.5.			COBERTURA					-	69.387,36	
1.5.0.0.1.	Composição	26	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (PREVISTO VIGA PERFIL I 6" 152,4X22,0 - COM PINTURA NA COR PRETA)	KG	1.419,00	18,74	BDI 1	22,91	32.511,45	RA
1.5.0.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	111,59	48,30	BDI 1	59,05	6.589,57	RA
1.5.0.0.3.	Composição	19	TELHAMENTO COM TELHA TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL T33 E FACE INFERIOR PLANA, REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	111,59	188,02	BDI 1	229,87	25.651,56	RA
1.5.0.0.4.	Composição	15	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA, VIGAS E TABUAS	M2	3,24	278,12	BDI 1	340,03	1.101,70	RA
1.5.0.0.5.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	37,24	71,11	BDI 1	86,94	3.237,61	RA
1.5.0.0.6.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	56,60	4,27	BDI 1	5,22	295,48	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	17.616,79	
1.6.0.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,39	3,56	BDI 1	4,35	332,48	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	19,75	6,00	BDI 1	7,34	144,88	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,42	5,09	BDI 1	6,22	873,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.6.0.0.4.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	14,12	9,04	BDI 1	11,05	156,06	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,84	7,79	BDI 1	9,52	579,44	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,47	10,81	BDI 1	13,22	614,16	RA
1.6.0.0.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,00	19,07	BDI 1	23,31	2.448,07	RA
1.6.0.0.8.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,20	13,85	BDI 1	16,93	1.019,37	RA
1.6.0.0.9.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,97	16,28	BDI 1	19,90	755,75	RA
1.6.0.0.10.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	71,23	BDI 1	87,09	435,43	RA
1.6.0.0.11.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	71,23	BDI 1	87,09	261,26	RA
1.6.0.0.12.	SINAPI	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	175,19	BDI 1	214,19	214,19	RA
1.6.0.0.13.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	93,24	BDI 1	114,00	341,99	RA
1.6.0.0.14.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	195,16	BDI 1	238,60	238,60	RA
1.6.0.0.15.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	66,57	BDI 1	81,39	569,72	RA
1.6.0.0.16.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	86,79	BDI 1	106,11	106,11	RA
1.6.0.0.17.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	60,62	BDI 1	74,11	592,91	RA
1.6.0.0.18.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	73,94	BDI 1	90,40	271,20	RA
1.6.0.0.19.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,41	BDI 1	56,74	56,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.6.0.0.20.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	40,92	BDI 1	50,03	100,06	RA
1.6.0.0.21.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	62,88	BDI 1	76,88	307,51	RA
1.6.0.0.22.	Composição	16	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR NO TETO, COM 02 SPOT DE LED DE 10W, INLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	124,80	BDI 1	152,58	305,16	RA
1.6.0.0.23.	Composição	17	BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO EM LED 5W BIVOLT 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	430,38	BDI 1	526,18	1.578,55	RA
1.6.0.0.24.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	109,58	BDI 1	133,97	535,89	RA
1.6.0.0.25.	Composição	24	LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	55,22	BDI 1	67,51	472,58	RA
1.6.0.0.26.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,50	97,82	BDI 1	119,59	59,80	RA
1.6.0.0.27.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	695,22	BDI 1	849,98	849,98	RA
1.6.0.0.28.	Cotação	32	KIT POSTINHO DE CONCRETO COM 01 CAIXA POLIFÁSICA (TRIFÁSICA), 7 M, DISJUNTOR DE 50 A, 100 DAN	UN	1,00	2.439,00	BDI 2	2.439,00	2.439,00	RA
1.6.0.0.29.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	125,85	BDI 1	153,86	153,86	RA
1.6.0.0.30.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	55,20	BDI 1	67,49	67,49	RA
1.6.0.0.31.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	600,95	BDI 1	734,72	734,72	RA
1.7.			PPCI					-	399,40	
1.7.0.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	21,67	BDI 1	26,49	52,99	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	24,05	BDI 1	29,40	58,81	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	27,81	BDI 1	34,00	68,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.7.0.0.4.	Cotação	21	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC, COM SUPORTE DE PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	109,80	BDI 2	109,80	219,60	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	36.181,37	
1.8.1.			Louças, metais e marmoraria					-	13.964,03	
1.8.1.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	806,91	BDI 1	986,53	1.973,06	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	523,68	BDI 1	640,25	640,25	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	3,00	50,89	BDI 1	62,22	186,65	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	69,07	BDI 1	84,44	253,33	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	57,73	BDI 1	70,58	211,74	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	57,73	BDI 1	70,58	141,16	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	22,92	BDI 1	28,02	84,07	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,79	344,00	BDI 1	420,57	332,25	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	104,23	BDI 1	127,43	127,43	RA
1.8.1.0.10.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1,00	89,33	BDI 1	109,21	109,21	RA
1.8.1.0.11.	Composição	25	BANCADA PARA COZINHA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	2.779,98	BDI 1	3.398,80	3.398,80	RA
1.8.1.0.12.	Composição	20	BANCADA PARA LAVATÓRIO GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.116,52	BDI 1	1.365,06	1.365,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.8.1.0.13.	Composição	21	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	301,26	BDI 1	368,32	736,64	RA
1.8.1.0.14.	Cotação	29	SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE - EM PVC COM 345CM2	UN	2,00	134,17	BDI 2	134,17	268,34	RA
1.8.1.0.15.	Cotação	22	ALARME EMERGÊNCIA PCD, TIPO AUDIOVISUAL, MATERIAL EM PLÁSTICO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, ACIONAMENTO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,00	BDI 2	315,00	630,00	RA
1.8.1.0.16.	Composição	09	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA VASO SANITÁRIO PCD	CJ	2,00	1.122,80	BDI 1	1.372,74	2.745,47	RA
1.8.1.0.17.	Composição	10	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD	CJ	3,00	207,36	BDI 1	253,52	760,56	RA
1.8.2.			Água fria					-	2.575,12	
1.8.2.0.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	611,41	BDI 1	747,51	747,51	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,20	12,12	BDI 1	14,82	284,50	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,75	20,64	BDI 1	25,23	523,62	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,89	20,64	BDI 1	25,23	400,98	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	120,73	BDI 1	147,60	590,42	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	22,98	BDI 1	28,10	28,10	RA
1.8.3.			Esgoto					-	19.642,22	
1.8.3.0.1.	SINAPI	102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	11,91	7,75	BDI 1	9,48	112,85	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	85,35	BDI 1	104,35	417,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.8.3.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	6,90	24,84	BDI 1	30,37	209,55	RA
1.8.3.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,27	30,85	BDI 1	37,72	462,79	RA
1.8.3.0.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	5,51	38,26	BDI 1	46,78	257,74	RA
1.8.3.0.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	14,07	42,97	BDI 1	52,54	739,17	RA
1.8.3.0.7.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	675,11	BDI 1	825,39	1.650,78	RA
1.8.3.0.8.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	230,22	BDI 1	281,47	281,47	RA
1.8.3.0.9.	Composição	22	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.035,49	BDI 1	3.711,19	3.711,19	RA
1.8.3.0.10.	Composição	23	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 3000 LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	2.899,65	BDI 1	3.545,11	3.545,11	RA
1.8.3.0.11.	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6.751,33	BDI 1	8.254,18	8.254,18	RA
1.9.			ESTACIONAMENTO					-	8.568,57	
1.9.0.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	65,80	3,99	BDI 1	4,88	320,98	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	65,80	73,07	BDI 1	89,34	5.878,27	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	37,30	43,60	BDI 1	53,31	1.988,29	RA
1.9.0.0.4.	Cotação	28	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	M2	7,82	11,64	BDI 2	11,64	91,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49	
1.9.0.0.5.	Cotação	27	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (70X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	2,00	145,00	BDI 2	145,00	290,00	RA
1.10.			CASA DE GÁS					-	1.422,62	
1.10.0.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	2,74	164,86	BDI 1	201,56	552,27	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	0,93	81,35	BDI 1	99,46	92,74	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	1,44	49,60	BDI 1	60,64	87,32	RA
1.10.0.0.4.	SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	0,08	3.930,84	BDI 1	4.805,84	384,47	RA
1.10.0.0.5.	SINAPI	100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	10,16	20,32	BDI 1	24,84	252,41	RA
1.10.0.0.6.	Cotação	35	VÁLVULA ESFÉRICA FECHO RÁPIDO DE LATÃO D=1/2"	UN	1,00	43,69	BDI 1	53,42	53,42	RA
1.11.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.586,34	
1.11.0.0.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	1,00	1.297,51	BDI 1	1.586,34	1.586,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITA SC
Local

Responsável Técnico
Nome: GABRIELLA BEGNINI RIBEIRO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	QUIOSQUE LINHA BONITA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA	ITA SC	22,26%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE TURÍSTICO DE LINHA BONITA									358.817,49

sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
Data

CREA/CAU: A284917-8
ART/RRT: 0

RECURSO
↓