



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONCORDIA/SC	<b>BDI 1</b> 23,95%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura</b>									<b>1.007.723,56</b>	
1.			<b>Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura</b>					-	<b>1.007.723,56</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS DE PINTURA</b>					-	<b>1.007.723,56</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	96,00	40,00	BDI 1	49,58	4.759,68	RA
1.1.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	32,00	27,08	BDI 1	33,57	1.074,24	RA
1.1.3.	SINAPI-I	41805	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	6,00	1.150,00	BDI 1	1.425,43	8.552,58	RA
1.1.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	24.000,00	2,02	BDI 1	2,50	60.000,00	RA
1.1.5.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	600,00	11,12	BDI 1	13,78	8.268,00	RA
1.1.6.	Composição	08	APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM	M2	1.000,00	23,61	BDI 1	29,26	29.260,00	RA
1.1.7.	SINAPI	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	30.000,00	10,24	BDI 1	12,69	380.700,00	RA
1.1.8.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.000,00	4,86	BDI 1	6,02	18.060,00	RA
1.1.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5.000,00	3,82	BDI 1	4,73	23.650,00	RA
1.1.10.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	400,00	2,39	BDI 1	2,96	1.184,00	RA
1.1.11.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	200,00	33,66	BDI 1	41,72	8.344,00	RA
1.1.12.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	300,00	26,94	BDI 1	33,39	10.017,00	RA
1.1.13.	SINAPI	100728	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.000,00	24,70	BDI 1	30,62	30.620,00	RA
1.1.14.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5.000,00	20,46	BDI 1	25,36	126.800,00	RA
1.1.15.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	600,00	19,97	BDI 1	24,75	14.850,00	RA
1.1.16.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.000,00	15,23	BDI 1	18,88	37.760,00	RA
1.1.17.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	300,00	63,94	BDI 1	79,25	23.775,00	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONCORDIA/SC	<b>BDI 1</b> 23,95%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura</b>									<b>1.007.723,56</b>	
1.1.18.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	800,00	18,15	BDI 1	22,50	18.000,00	RA
1.1.19.	Composição	01	PINTURA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 2 DEMÃOS	M2	700,00	24,43	BDI 1	30,28	21.196,00	RA
1.1.20.	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	700,00	32,53	BDI 1	40,32	28.224,00	RA
1.1.21.	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1.300,00	1,53	BDI 1	1,90	2.470,00	RA
1.1.22.	Composição	06	REPARO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS- COM USO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPAROS ESTRUTURAIIS	M3	1,00	9.434,50	BDI 1	11.694,06	11.694,06	RA
1.1.23.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	300,00	11,15	BDI 1	13,82	4.146,00	RA
1.1.24.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.000,00	10,77	BDI 1	13,35	13.350,00	RA
1.1.25.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.000,00	11,79	BDI 1	14,61	14.610,00	RA
1.1.26.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	300,00	50,23	BDI 1	62,26	18.678,00	RA
1.1.27.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	400,00	10,99	BDI 1	13,62	5.448,00	RA
1.1.28.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M3	300,00	36,14	BDI 1	44,80	13.440,00	RA
1.1.29.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	800,00	20,92	BDI 1	25,93	20.744,00	RA
1.1.30.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	300,00	22,15	BDI 1	27,45	8.235,00	RA
1.1.31.	Composição	10	REPARO DE TRINCAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO (ACIMA DE 1 MM) CONSIDERANDO RASPAGEM DAS CAMADAS DE TINTA, LIMPEZA, PREENCHIMENTO COM MASSA ACRÍLICA, TELA DE FIBRA DE VIDRO E LIXAMENTO (TH 05.2022 - SINAPI)	M	200,00	31,76	BDI 1	39,37	7.874,00	RA
1.1.32.	Composição	11	REPARO DE FISSURAS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO (ENTRE 0,05 E 1MM) CONSIDERANDO RASPAGEM DAS CAMADAS DE TINTA, LIMPEZA, PREENCHIMENTO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO (TH 05.2022 - SINAPI)	M2	300,00	26,46	BDI 1	32,80	9.840,00	RA
1.1.33.	Composição	12	LIXAMENTO DE PAREDE REBOCADA	M2	10.000,00	1,78	BDI 1	2,21	22.100,00	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONCORDIA/SC	<b>BDI 1</b> 23,95%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Manutenção em instalações públicas- Serviços de Pintura									1.007.723,56

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCORDIA/SC  
**Local**  
\_\_\_\_\_  
quinta-feira, 27 de junho de 2024  
**Data**  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Responsável Técnico**  
**Nome:** CRISTINA VALCARENGHI  
**CREA/CAU:** ENGENHEIRA CIVIL  
**ART/RRT:** CREA/SC 105438-1

RECURSO  
←