



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
					REFORMA GEM PETROPOLIS					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			Concórdia SC	Rua Petrópolis, Bairro Petropolis			REFORMA GEM PETROPOLIS			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-23	Sim	Florianópolis / SC	Reforma GEM Petrópolis			26.98%	29.79%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma GEM Petrópolis									42.139,82
1.			ELEMENTOS METÁLICOS					-	42.139,82
1.1.			DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS					-	908,87
1.1.1.	SEINFRA CE	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	10,00	31,30	BDI 1	39,74	397,40
1.1.2.	SEINFRA SP	176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	5,85	68,85	BDI 1	87,43	511,47
1.2.			PISO/ESCADA					-	13.264,27
1.2.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4"; FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_ 04/2019_PS	M	10,00	542,54	BDI 1	688,92	6.889,20
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	181	GUÍA DE BALIZAMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 5CM COM PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	79,72	BDI 1	101,23	1.012,30
1.2.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020_PE	M2	21,35	49,35	BDI 1	62,66	1.337,79
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	80	CORRIMÃO DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA EPÓXI, FUNDO E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS. AF_ 04/2019_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DE ACORDO COM A NBR9050/VIGENTE (TH 05.2022)	ML	14,75	214,90	BDI 1	272,88	4.024,98
1.3.			RAMPA					-	1.364,40
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	80	CORRIMÃO DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PINTURA EPÓXI, FUNDO E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS. AF_ 04/2019_P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DE ACORDO COM A NBR9050/VIGENTE (TH 05.2022)	ML	5,00	214,90	BDI 1	272,88	1.364,40
1.4.			ESQUADRIAS					-	21.236,40
1.4.1.	SEINFRA SP	170141	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	1,10	498,54	BDI 1	633,05	696,36
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	42	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - ALUMÍNIO BRANCO, TELA DE PROTEÇÃO PARA ALIMENTOS, PUXADOR VERTICAL SIMPLES DESLOCADO BRANCO, FECHAMENTO COM MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TH 03.2023 - COTAÇÃO)	M2	1,89	751,60	BDI 1	954,38	1.803,78
1.4.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	1,89	1.219,58	BDI 1	1.548,62	2.926,89
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	178	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO TIPO LAMBRI, PUXADOR VERTICAL SIMPLES DESLOCADO BRANCO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LB 12.2023)	M2	2,10	1.480,16	BDI 1	1.879,51	3.946,97
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	179	JANELA DE CORRER 390 X 160 (FOLHAS DE VIDRO DE CORRER ALTURA DE 1M + DUAS FOLHAS SUPERIORES DE VIDRO FIXO + DUAS FOLHAS SUPERIORES DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA) ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO - COM TELA FIXA CONTRA INSETOS E PELÍCULA INSULFILM- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (LB 12.2023) - JANELA COZINHA	UNIDADE	1,00	3.963,67	BDI 1	5.033,07	5.033,07
1.4.6.	COMPOSIÇÃO	180	JANELA MAXIM-AR 300 X 160 (FOLHAS DE VIDRO MAXIM AR + FOLHAS INFERIORES DE VIDRO FIXO) ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (LB 12.2023)	UNIDADE	1,00	4.253,45	BDI 1	5.401,03	5.401,03
1.4.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	6,90	163,02	BDI 1	207,00	1.428,30
1.5.			COBERTURA METÁLICA					-	5.365,88

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.1.	SEINFRA SP	60130	ESTRUTURA METÁLICA PADRAO SEMED PARA COBERTURA - 12,37KG/M2 - INCLUSO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	155,00	15,95	BDI 1	20,25	3.138,75
1.5.2.	SEINFRA CE	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,50	72,92	BDI 1	92,59	1.157,38
1.5.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M	7,15	57,47	BDI 1	72,98	521,81
1.5.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	3,85	62,32	BDI 1	79,13	304,65
1.5.5.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	M	3,00	46,95	BDI 1	59,62	178,86
1.5.6.	SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	1,00	50,74	BDI 1	64,43	64,43

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Concórdia SC

Local

18 de janeiro de 2024

Data

Nome: Luiza Bedin

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU A141848-3

ART/RRT: 12638533