

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	CADASTRO DA OBRA	h		0,00	110,23
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	0,00	33,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	0,00	26,73
SINAPI-I	2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	0,05	0,00	23,78
Composição	COMP 02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN		0,00	6.218,96
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	0,00	240,61
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	8	0,00	74,88
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	0,00	169,24
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	4	0,00	32,17
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	0,00	278,82
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	0,00	197,39
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	8	0,00	5,27
Composição	COMP 03	ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA	m³		0,56	503,47
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,15	0,00	160,00
Cotação	COT 16	AGULHA	UN	0,2	2,83	2,83
SICRO	4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	19,008	0,00	10,20
SINAPI-I SP	37526			28	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	26,73
Composição	COMP 04	MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO	Kg		0,00	4,64
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	0,06	0,00	31,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	26,73
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0005	0,00	232,09
Composição	COMP 05	GRADEAMENTO COM BARRAS EM AÇO SAE 1020 5/16" X 2" PARA PROTEÇÃO DAS DESCARGAS DE FUNDO	UN		15.322,72	20.810,93
SINAPI-I	560	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	M	160	0,00	32,00
Cotação	COT 14	BARRA DE SESSÃO 5/16"x2" AÇO SAE 1020 - COMPRIMENTO 1,50M	UN	280	49,06	49,06
Cotação	COT 15	CANTONEIRAS 2" X 3/16" AÇO SAE 1020	m	42	37,76	37,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	0,00	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	0,00	26,73
Composição	COMP 06	GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M)	M3		16,89	915,37
SINAPI-I	34800	GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)	M3	1	0,00	467,22
Cotação	COT 12	ARAME DE AMARRAÇÃO ZN/AL COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO E RAIOS UV	Kg	0,8	21,12	21,12
SINAPI-I-SP	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	0,914	0,00	7,96
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,3	0,00	105,19
SINAPI-I	5063	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	0,002	0,00	18,99
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,714	0,00	22,58
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,158	0,00	240,61
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,659	0,00	107,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,267	0,00	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,634	0,00	26,73
Composição	COMP 07	GABIÃO COLCHÃO 60 (E=0,23M)	M2		6,33	324,38
SINAPI-I-SP	4018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M	M2	1,15	0,00	23,95
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,299	0,00	105,19
SINAPI-I	40453	GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)	M2	1	0,00	151,30
Cotação	COT 12	ARAME DE AMARRAÇÃO ZN/AL COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO DE ELEVADA RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO E RAIOS UV	Kg	0,3	21,12	21,12
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,075	0,00	240,61
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,244	0,00	107,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	0,00	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,639	0,00	26,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP 08	GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO PESO MOLECULAR	M2		0,00	113,52
SINAPI-I-SP	4018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M	M2	2,3	0,00	23,95
SINAPI-I-SP	44515	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352)	M2	1,15	0,00	31,22
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	0,00	26,52
Composição	COMP 09	TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POÇO	M2		0,00	2.719,74
SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	1	0,00	460,86
DEINFRA	65221	ARMADURA AÇO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCAÇÃO	KG	80	0,00	20,91
DEINFRA	65215	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	4	0,00	146,52
Composição	COMP 10	EXECUÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EQUIPE	UN		0,00	24.310,67
DNIT MÃO DE OBRA	P8033	Biólogo pleno	mês	2	0,00	8.835,11
DNIT MÃO DE OBRA	P8143	Técnico ambiental	mês	1	0,00	6.640,45
Composição	COMP 11	EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL	mês		12.369,60	45.293,45
DNIT MÃO DE OBRA	P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	1	0,00	23.402,39
DNIT MÃO DE OBRA	P8033	Biólogo pleno	mês	0,25	0,00	8.835,11
DNIT MÃO DE OBRA	P8143	Técnico ambiental	mês	1	0,00	6.640,45
DNIT	B8959	Escritório	ocupante x mês	1	0,00	193,14
DNIT	B8953	Escritório	ocupante x mês	1	0,00	479,10
Cotação	COT 21	4 CAMPANHAS (ZERO+3 QUADRIMESTRAIS) DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS (ALUGUEL DE DECIBELÍMETRO, PROFISSIONAL HABILITADO E MATERIAIS PARA MONITORAMENTO)	mês	0,33333333	5.068,47	5.068,47
Cotação	COT 22	CINCO CAMPANHAS (ZERO+4TRIMESTRAIS) DE MONITORAMENTO ÁGUA (COLETA E LAUDO COM A RESPECTIVA ART)	mês	0,41666667	7.161,80	7.161,80
Cotação	COT 19	VEÍCULO POPULAR LEVE TIPO HATCH (AQUISIÇÃO)	UN	0,08333333	71.872,00	71.872,00
Cotação	COT 20	MAQUINA FOTOGRAFICA COM GPS (AQUISIÇÃO)	UN	0,08333333	2.919,54	2.919,54
Cotação	COT 18	NOTEBOOK	UN	0,16666667	4.087,82	4.087,82
Cotação	COT 23	CRÉDITO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL EM METROS STEREO (304,7372 ST)	UN	0,08333333	9.385,42	9.385,42
Composição	COMP 12	EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO	UN		0,00	60.198,82
SINAPI	101410	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	0,00	4.836,61
DEINFRA	80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	70	0,00	30,85
Composição	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H		0,00	29,58
SINAPI-I	34345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,37148	0,00	21,57
Composição	COMP 13	DEPÓSITO DE MATERIAIS EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO 6MM, COM ÁREA TOTAL DE 100M²	UN		0,00	20.834,70
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	100	0,00	54,10
SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	4	0,00	1.216,00
SINAPI	105042	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	40	0,00	70,93
SINAPI	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	20	0,00	90,95
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	100	0,00	50,34
SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10	0,00	87,05
Composição	COMP 14	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN		0,00	2.903,08
SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	0,00	2.903,08
SINAPI-I SP	5045			1	0,00	0,00
Composição	COMP 15	CARGA MANUAL DE ENTULHO E TRANSPORTE PARA O BOTA FORA (1KM) EM CAMINHAO BASCULANTE	M3		0,00	39,84
SINAPI	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,25	0,00	73,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	26,73
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1	0,00	2,69
Composição	COMP 16	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20MPA (95KG DE AÇO POR M3)	M3		0,00	3.187,66
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,05	0,00	587,60

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95	0,00	10,88
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12	0,00	128,09

Composição	COMP 17	GUARDA CORPO METÁLICO TUBO 1" E QUADRO EM TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X15CM	M		0,00	450,14
SINAPI-I	40626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	2	0,00	32,73
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,1	0,00	62,51
SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	1,1	0,00	20,42
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0995	0,00	25,00
SINAPI-I	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	0,351	0,00	11,10
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	51,43
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	26,73
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1	0,00	30,66
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,75	0,00	41,84
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,75	0,00	40,60
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1	0,00	115,71
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,5	0,00	0,49

Composição	COMP 18	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO E APLICAÇÃO	M3		0,00	904,29
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1	0,00	853,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	0,00	36,22
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	0,00	26,73

Composição	COMP 19	CONCRETO FCK 10 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		0,00	596,44
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,00	0,56
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	0,00	1,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	0,00	26,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	0,00	36,22
SINAPI-I	14041	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	1,06	0,00	538,20

Composição	COMP 20	POSTE CONCRETO DUPLO T 10/300	UN		0,00	1.873,01
SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	0,00	911,41
SINAPI-I-SP	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	0,00	961,60

Composição	COMP 21	PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA PROVISÓRIO	UN		0,00	6.967,59
SINAPI-I	65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2	0,00	0,87
SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,00	4,16
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	0,00	0,71
SINAPI-I	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	0,00	4,89
SINAPI-I	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1	0,00	35,43
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,0252	0,00	4,07
SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9553	0,00	15,13
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,4455	0,00	26,74
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,11	0,00	92,84
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,446	0,00	2,31
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4506	0,00	28,25
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4506	0,00	36,07
SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	0,00	226,41
SINAPI	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	1	0,00	6.115,45
SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	0,00	430,00

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: