



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Prefeitura Municipal de	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Construção de Praça no Bairro das Nações
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Concórdia	MUNICÍPIO / UF Concórdia/SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Município de Concórdia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção de Pavimentação	
DATA BASE mai-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BDI 1 21,09%
				BDI 2 15,00%
				BDI 3 22,23%
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									3.693.915,00
1.			TAPA BURACO					-	1.100.490,00
1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA DE CORTA PISO E PLACA VIBRATÓRIA	M²	1.000,00	148,93	BDI 1	180,34	180.340,00
1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-15	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA DE CORTA PISO E ROLO COMPACTADOR	M²	5.000,00	151,98	BDI 1	184,03	920.150,00
2.			RECAPEAMENTO					-	2.307.540,00
2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-16	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - FRESADO - COM PINTURA DE LIGAÇÃO E ROLO COMPACTADOR	M²	7.000,00	160,00	BDI 1	193,74	1.356.180,00
2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-17	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FRESADO - COM PINTURA DE LIGAÇÃO - APLICAÇÃO COM VIBROACABADORA - COMPACTAÇÃO COM ROLO	M²	3.000,00	162,64	BDI 1	196,94	590.820,00
2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP-18	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COM PINTURA DE LIGAÇÃO - COMPACTAÇÃO COM ROLO	M²	2.000,00	148,87	BDI 1	180,27	360.540,00
3.			TRANSPORTES					-	59.840,00
3.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	17.000,00	2,91	BDI 1	3,52	59.840,00
4.			BASE E SUB-BASE					-	226.045,00
4.1.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	500,00	176,92	BDI 1	214,23	107.115,00
4.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	500,00	196,43	BDI 1	237,86	118.930,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Concórdia/SC
Local
17 de julho de 2026
Data

Nome: Guilherme Augusto Balbinot
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A181040-5
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME AUGUSTO BALBINOT
Data: 17/07/2026 14:37:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br