



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.			RUA DAS GRAÇAS					-	5.487.092,83	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	157.961,07	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	502,32	BDI 1	611,17	1.222,34	RA
1.1.0.0.2.	Composição	amauc026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	15.634,25	1,32	BDI 1	1,61	25.171,14	RA
1.1.0.0.3.	Composição	AMAUC047	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	7.734,63	BDI 1	9.410,72	94.107,20	RA
1.1.0.0.4.	SICRO	SICRO (ABR.2026)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	30.788,52	BDI 1	37.460,39	37.460,39	RA
1.2.			DRENAGEM					-	1.693.402,76	
1.2.0.0.1.	SICRO	4805762 (ABR.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO	M3	586,66	9,83	BDI 1	11,96	7.016,45	RA
1.2.0.0.2.	SICRO	4805765 (ABR.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM ROCHA	M3	391,09	217,65	BDI 1	264,81	103.564,54	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	93379	REATERRO DE VALA COM SOLO	M3	812,97	21,45	BDI 1	26,10	21.218,52	RA
1.2.0.0.4.	Composição	AMAUC050	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 600mm	M	202,00	172,37	BDI 1	209,72	42.363,44	RA
1.2.0.0.5.	SICRO	0804029 (ABR.2026)	CORPO DE BSTC D=0,80m PA1	M	80,00	696,04	BDI 1	846,87	67.749,60	RA
1.2.0.0.6.	SICRO	0804189 (ABR.2026)	CORPO DE BDTC D=1,00m PA1	M	23,00	1.905,96	BDI 1	2.318,98	53.336,54	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	0804205 (ABR.2026)	CORPO DE BDTC D=1,50m PA1	M	28,00	4.260,31	BDI 1	5.183,52	145.138,56	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°2)	M3	52,51	208,35	BDI 1	253,50	13.311,29	RA
1.2.0.0.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE DA BRITA	M3XKM	587,34	2,55	BDI 1	3,10	1.820,75	RA
1.2.0.0.10.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DA BRITA	M3XKM	4.241,93	2,80	BDI 1	3,41	14.464,98	RA
1.2.0.0.11.	SICRO	2003477 (ABR.2026)	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 200-60A)	UN	10,00	4.880,99	BDI 1	5.938,70	59.387,00	RA
1.2.0.0.12.	SICRO	2003479 (ABR.2026)	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 200-80A)	UN	5,00	4.848,89	BDI 1	5.899,64	29.498,20	RA
1.2.0.0.13.	SINAPI	2003489 (ABR.2026)	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 250-100A)	UN	1,00	5.921,31	BDI 1	7.204,46	7.204,46	RA
1.2.0.0.14.	Composição	AMAUC041	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm	UN	1,00	2.348,91	BDI 1	2.857,92	2.857,92	RA
1.2.0.0.15.	SICRO	2003453 (ABR.2026)	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263	UN	3,00	997,58	BDI 1	1.213,76	3.641,28	RA
1.2.0.0.16.	SICRO	2003455 (ABR.2026)	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316	UN	2,00	1.423,86	BDI 1	1.732,41	3.464,82	RA
1.2.0.0.17.	SICRO	2003456 (ABR.2026)	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366	UN	1,00	1.567,63	BDI 1	1.907,34	1.907,34	RA
1.2.0.0.18.	SICRO	0804081 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=0,60M ALAS RETAS 0°	UN	2,00	2.316,30	BDI 1	2.818,24	5.636,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.2.0.0.19.	SICRO	0804381 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=60M ALAS ESCONSAS 30°	UN	1,00	2.200,70	BDI 1	2.677,59	2.677,59	RA
1.2.0.0.20.	SICRO	0804101 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=0,80M ALAS RETAS 0°	UN	2,00	2.316,30	BDI 1	2.818,24	5.636,48	RA
1.2.0.0.21.	SICRO	0804389 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=80M ALAS ESCONSAS 30°	UN	2,00	3.455,32	BDI 1	4.204,09	8.408,18	RA
1.2.0.0.22.	SICRO	0804233 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=1,00M ALAS RETAS 0°	UN	1,00	5.995,92	BDI 1	7.295,24	7.295,24	RA
1.2.0.0.23.	SICRO	0804273 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=1,50M ALAS RETAS 0°	UN	2,00	13.800,72	BDI 1	16.791,34	33.582,68	RA
1.2.0.0.24.	SICRO	0804437 (ABR.2026)	BOCA DE BSTC D=1,50M ALAS ESCONSAS 30°	UN	2,00	18.598,97	BDI 1	22.629,37	45.258,74	RA
1.2.0.0.25.	SICRO	2003287 (ABRIL.2026)	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17	M	4.240,00	61,91	BDI 1	75,33	319.399,20	RA
1.2.0.0.26.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	848,00	32,60	BDI 1	39,66	33.631,68	RA
1.2.0.0.27.	Composição	AMAUC076	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL EM SOLO (SEM TRANSPORTE BASE SINAPI 101230)	M3	1.102,40	1,79	BDI 1	2,18	2.403,23	RA
1.2.0.0.28.	SINAPI	93589	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	606,32	3,18	BDI 1	3,87	2.346,46	RA
1.2.0.0.29.	Composição	AMAUC064	TRAVESSIA SOBRE SARJETA TIPO TSS 01	M	348,00	221,60	BDI 1	269,62	93.827,76	RA
1.2.0.0.30.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA DRENO	M3	500,40	9,15	BDI 1	11,13	5.569,45	RA
1.2.0.0.31.	SICRO	4805765 (ABR.2026)	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA PARA DRENOS	M3	333,60	217,65	BDI 1	264,81	88.340,62	RA
1.2.0.0.32.	Composição	AMAUC046	EXECUÇÃO DE DRENO 50X80CM COM MANTA GEOTÊXTL E PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN100	M	2.085,00	126,17	BDI 1	153,51	320.068,35	RA
1.2.0.0.33.	Composição	AMAUC039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M³	817,63	134,85	BDI 1	164,07	134.148,55	RA
1.2.0.0.34.	SICRO	1600404 (ABR.2026)	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS	M	497,00	11,95	BDI 1	14,54	7.226,38	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	459.755,66	
1.3.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	6.834,25	0,74	BDI 1	0,90	6.150,83	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.733,70	2,55	BDI 1	3,10	8.474,47	RA
1.3.0.0.3.	SICRO	4016096 (ABR.2026)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO	M3	9.936,39	1,78	BDI 1	2,17	21.561,97	RA
1.3.0.0.4.	Composição	AMAUC074	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 3º CATEGORIA (ROCHA) CORTE	M3	2.484,10	88,77	BDI 1	108,01	268.307,64	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DA ROCHA ESCAVADA	M3XKM	7.452,30	2,80	BDI 1	3,41	25.412,34	RA
1.3.0.0.6.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM PISTA	M3XKM	204,91	2,80	BDI 1	3,41	698,74	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	93592	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA	M3XKM	24.189,54	2,80	BDI 1	3,41	82.486,33	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.3.0.0.8.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	12.094,77	1,59	BDI 1	1,93	23.342,91	RA
1.3.0.0.9.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	218,26	14,14	BDI 1	17,20	3.754,07	RA
1.3.0.0.10.	SICRO	4413905 (ABR.2026)	HIDROSSEMEADURA	M2	2.415,60	6,66	BDI 1	8,10	19.566,36	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	2.803.455,05	
1.4.0.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	17.351,25	3,27	BDI 1	3,98	69.057,98	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.889,70	175,14	BDI 1	213,09	615.766,17	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.950,55	2,55	BDI 1	3,10	6.046,71	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	14.087,29	3,68	BDI 1	4,48	63.111,06	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.762,54	196,43	BDI 1	239,00	660.247,06	RA
1.4.0.0.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.864,72	2,55	BDI 1	3,10	5.780,63	RA
1.4.0.0.7.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13.467,38	3,68	BDI 1	4,48	60.333,86	RA
1.4.0.0.8.	SICRO	4011352 (ABR.2026)	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	15.634,25	0,63	BDI 1	0,77	12.038,37	RA
1.4.0.0.9.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	20,32	3.382,76	BDI 2	3.890,17	79.048,25	RA
1.4.0.0.10.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	20,32	299,27	BDI 2	344,16	6.993,33	RA
1.4.0.0.11.	SICRO	4011353 (ABR.2026)	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM RR-2C	M2	15.634,25	0,44	BDI 1	0,54	8.442,50	RA
1.4.0.0.12.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	7,04	3.253,80	BDI 2	3.741,87	26.342,76	RA
1.4.0.0.13.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	7,04	299,27	BDI 2	344,16	2.422,89	RA
1.4.0.0.14.	SICRO	4011466 (ABR.2026)	CAMADA DE CAUQ (EXCLUSIVE CAP)	T	1.959,46	232,03	BDI 1	282,31	553.175,15	RA
1.4.0.0.15.	SICRO	5914389 (ABR.2026)	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	34.290,55	0,92	BDI 1	1,12	38.405,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.4.0.0.16.	Cotação	02	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP)50/70 APLICAÇÃO DE ICMS	T	107,77	4.511,64	BDI 2	5.188,39	559.152,79	RA
1.4.0.0.17.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA Nº1977/2017 DNIT)	T	107,77	299,27	BDI 2	344,16	37.090,12	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	114.875,10	
1.5.0.0.1.	SICRO	5213403 (ABR.2026)	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 mm FAIXAS AMARELAS	M2	437,88	18,55	BDI 1	22,57	9.882,95	RA
1.5.0.0.2.	SICRO	5213403 (ABR.2026)	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 mm FAIXAS BRANCAS	M2	441,89	18,55	BDI 1	22,57	9.973,46	RA
1.5.0.0.3.	SICRO	5213407 (ABR.2026)	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5mm	M2	25,10	35,67	BDI 1	43,40	1.089,34	RA
1.5.0.0.4.	Composição	AMAUC045	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 80x50cm, INCLUSIVE DOIS SUPORTES METÁLICOS E BASE DE CONCRETO	UN	6,00	548,48	BDI 1	667,34	4.004,04	RA
1.5.0.0.5.	Composição	amauc023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	8,00	497,43	BDI 1	605,22	4.841,76	RA
1.5.0.0.6.	SICRO	5213394 (ABR.2026)	TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - AMARELA	UN	555,00	42,25	BDI 1	51,41	28.532,55	RA
1.5.0.0.7.	SICRO	5213394 (ABR.2026)	TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BRANCA	UN	1.100,00	42,25	BDI 1	51,41	56.551,00	RA
1.6.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	76.043,68	
1.6.0.0.1.	SICRO	3713604 (ABR.2026)	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	52,00	331,92	BDI 1	403,85	21.000,20	RA
1.6.0.0.2.	Composição	AMAUC049	ESPALHAMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	M³	231,00	77,98	BDI 1	94,88	21.917,28	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE DA BRITA MISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	M3XKM	1.282,05	2,55	BDI 1	3,10	3.974,36	RA
1.6.0.0.4.	SICRO	1600966 (ABR.2026)	REMOÇÃO DE CERCA	M	647,00	0,92	BDI 1	1,12	724,64	RA
1.6.0.0.5.	SICRO	4915727 (ABR.2026)	RELOCAÇÃO DE CERCA DE ARAME	M	50,00	12,40	BDI 1	15,09	754,50	RA
1.6.0.0.6.	SICRO	3713610 (ABR.2026)	CERCA DE ARAME NOVA CONFORME DETALHE	M	605,00	37,59	BDI 1	45,74	27.672,70	RA
1.7.			OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVENÇÃO 01					-	50.294,23	
1.7.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	750,19	
1.7.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	4,68	71,51	BDI 1	87,01	407,21	RA
1.7.1.0.2.	Composição	AMAUC065	REMOÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL, SEM DANIFICAR, COM REAPROVEITAMENTO.	M	23,38	12,06	BDI 1	14,67	342,98	RA
1.7.2.			MURO DE BLOCOS DE CONCRETO					-	47.739,48	
1.7.2.1.			LOCAÇÃO					-	6.309,13	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.7.2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	53,80	96,38	BDI 1	117,27	6.309,13	RA
1.7.2.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	711,28	
1.7.2.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	10,51	46,02	BDI 1	55,99	588,45	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,76	14,93	BDI 1	18,17	122,83	RA
1.7.2.3.			SAPATAS					-	13.158,31	
1.7.2.3.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	264,89	BDI 1	322,29	122,47	RA
1.7.2.3.2.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,45	226,74	BDI 1	275,87	3.986,32	RA
1.7.2.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,10	17,16	BDI 1	20,88	85,61	RA
1.7.2.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	240,90	14,72	BDI 1	17,91	4.314,52	RA
1.7.2.3.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,80	22,56	BDI 1	27,45	378,81	RA
1.7.2.3.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,75	935,99	BDI 1	1.138,82	4.270,58	RA
1.7.2.4.			PILARES					-	5.677,58	
1.7.2.4.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,60	103,93	BDI 1	126,45	2.478,42	RA
1.7.2.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,30	10,91	BDI 1	13,27	1.344,25	RA
1.7.2.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,70	15,09	BDI 1	18,36	692,17	RA
1.7.2.4.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,18	809,87	BDI 1	985,37	1.162,74	RA
1.7.2.5.			VIGAS					-	10.809,94	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.7.2.5.1.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	31,70	140,99	BDI 1	171,54	5.437,82	RA
1.7.2.5.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	79,90	12,44	BDI 1	15,14	1.209,69	RA
1.7.2.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	41,10	15,09	BDI 1	18,36	754,60	RA
1.7.2.5.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	2,38	811,20	BDI 1	986,99	2.349,04	RA
1.7.2.5.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 (VIGAS INFERIORES - V1, V2, V3, V4 E V7)	M2	17,75	49,03	BDI 1	59,65	1.058,79	RA
1.7.2.6.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	7.668,86	
1.7.2.6.1.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	41,46	152,03	BDI 1	184,97	7.668,86	RA
1.7.2.7.			DRENAGEM ATRÁS DO MURO					-	1.533,07	
1.7.2.7.1.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	21,62	58,28	BDI 1	70,91	1.533,07	RA
1.7.2.8.			ACABAMENTOS					-	1.871,31	
1.7.2.8.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	59,20	4,56	BDI 1	5,55	328,56	RA
1.7.2.8.2.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	M2	59,20	21,42	BDI 1	26,06	1.542,75	RA
1.7.3.			REINSTALAÇÕES E RECONSTITUIÇÕES					-	1.804,56	
1.7.3.0.1.	Composição	AMAUC066	REINSTALAÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE REMOÇÃO)	M	21,62	36,20	BDI 1	44,04	952,14	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	6,86	102,13	BDI 1	124,26	852,42	RA
1.8.			OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVENÇÃO 02					-	111.950,25	
1.8.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	4.784,29	
1.8.1.0.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	51,06	63,14	BDI 1	76,82	3.922,43	RA
1.8.1.0.2.	Composição	AMAUC067	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	58,75	12,06	BDI 1	14,67	861,86	RA
1.8.2.			EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA					-	102.822,57	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DAS GRAÇAS	MUNICÍPIO / UF CONCÓRDIA - SC	BDI 1 21,67%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DAS GRAÇAS									5.487.092,83	
1.8.2.1.			ALVENARIA MURO					-	99.059,38	
1.8.2.1.1.	Composição	AMAUC069	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA BASÁLTICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FACES EXTERNAS ASSENTADAS MANUALMENTE E PREENCHIMENTO COM AUXÍLIO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	177,78	449,87	BDI 1	547,36	97.309,66	RA
1.8.2.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	657,79	2,19	BDI 1	2,66	1.749,72	RA
1.8.2.2.			DRENAGEM ATRÁS DO MURO					-	3.763,19	
1.8.2.2.1.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	53,07	58,28	BDI 1	70,91	3.763,19	RA
1.8.3.			RECOLOCAÇÕES					-	4.343,39	
1.8.3.0.1.	Composição	AMAUC068	REINSTALAÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE REMOÇÃO)	M	58,75	60,76	BDI 1	73,93	4.343,39	RA
1.9.			SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS					-	19.355,03	
1.9.0.0.1.	SINAPI	93567	PROFISSIONAL PLENO PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS (ENGENHEIRO FLORESTAL OU BIÓLOGO)	MES	0,50	27.046,72	BDI 1	32.907,74	16.453,87	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	93561	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS	MES	0,50	4.768,89	BDI 1	5.802,31	2.901,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCÓRDIA - SC
Local
sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

JOSE GUTTEMBERG REZENDE
DE JESUS:92845886500
Assinado de forma digital por JOSE
GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Dados: 2026.10.26 14:28:30 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: 10401848-7