

|                                    |                             |                                                                                 |                                                                                                   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA                                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º DELEGACIA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>07-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º | MUNICÍPIO / UF<br>CONCÓRDIA/SC                                                                    | BDI 1<br>22,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA - ESCADA |            |         |                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 49.952,44            |
| 1.                                                                                                |            |         | ESCADA E TOLDO METÁLICO FUNDOS                                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 49.952,44            |
| 1.1.                                                                                              |            |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 4.882,07             |
| 1.1.0.1.                                                                                          | Composição | COD-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 8,87% (ACÓRDÃO 2622/2013)                                                                                                                                                                 | UN      | 1,00       | 3.994,17                          | BDI 1      | 4.882,07                          | 4.882,07             |
| 1.2.                                                                                              |            |         | ARQUITETURA                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 12.713,97            |
| 1.2.0.1.                                                                                          | SINAPI     | 97622   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                       | M3      | 1,50       | 75,05                             | BDI 1      | 91,73                             | 137,60               |
| 1.2.0.2.                                                                                          | SINAPI     | 97645   | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                           | M2      | 1,00       | 32,94                             | BDI 1      | 40,26                             | 40,26                |
| 1.2.0.3.                                                                                          | SINAPI     | 100983  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                   | M3      | 1,50       | 9,87                              | BDI 1      | 12,06                             | 18,09                |
| 1.2.0.4.                                                                                          | SINAPI     | 106122  | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025                                       | M3      | 1,50       | 95,81                             | BDI 1      | 117,11                            | 175,67               |
| 1.2.0.5.                                                                                          | SINAPI     | 91341   | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                          | M2      | 1,89       | 1.049,57                          | BDI 1      | 1.282,89                          | 2.424,66             |
| 1.2.0.6.                                                                                          | SINAPI     | 99059   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                      | M       | 5,04       | 94,72                             | BDI 1      | 115,78                            | 583,53               |
| 1.2.0.7.                                                                                          | SINAPI     | 99844   | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | M       | 8,40       | 478,47                            | BDI 1      | 584,83                            | 4.912,57             |
| 1.2.0.8.                                                                                          | SINAPI     | 99855   | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025                                                                                                                    | M       | 5,34       | 98,29                             | BDI 1      | 120,14                            | 641,55               |
| 1.2.0.9.                                                                                          | SINAPI     | 87904   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                           | M2      | 22,62      | 11,33                             | BDI 1      | 13,85                             | 313,29               |
| 1.2.0.10.                                                                                         | SINAPI     | 87786   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022                                                   | M2      | 22,62      | 104,46                            | BDI 1      | 127,68                            | 2.888,12             |
| 1.2.0.11.                                                                                         | SINAPI     | 88415   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                                             | M2      | 22,62      | 4,68                              | BDI 1      | 5,72                              | 129,39               |
| 1.2.0.12.                                                                                         | SINAPI     | 88489   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                            | M2      | 22,62      | 14,30                             | BDI 1      | 17,48                             | 395,40               |
| 1.2.0.13.                                                                                         | SINAPI     | 99814   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025                                                                                                                                       | M2      | 22,62      | 1,95                              | BDI 1      | 2,38                              | 53,84                |
| 1.3.                                                                                              |            |         | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 32.356,40            |

|                                    |                             |                                                                                 |                                                                                                   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA                                  | Apelido do Empreendimento<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14ª DELEGACIA |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | Data Base<br>07-26 (N DES.) | Descrição do Lote<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14ª | Município / UF<br>CONCÓRDIA/SC                                                                    | BDI 1<br>22,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA - ESCADA |        |        |                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 49.952,44            |
| 1.3.1.                                                                                            |        |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 8.016,47             |
| 1.3.1.1.                                                                                          | SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                              | M3      | 1,52       | 110,91                            | BDI 1      | 135,57                            | 206,07               |
| 1.3.1.2.                                                                                          | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                        | M3      | 1,52       | 27,62                             | BDI 1      | 33,76                             | 51,32                |
| 1.3.1.3.                                                                                          | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024     | M3      | 0,10       | 235,51                            | BDI 1      | 287,86                            | 28,79                |
| 1.3.1.4.                                                                                          | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG      | 63,00      | 13,46                             | BDI 1      | 16,45                             | 1.036,35             |
| 1.3.1.5.                                                                                          | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                           | KG      | 27,00      | 11,31                             | BDI 1      | 13,82                             | 373,14               |
| 1.3.1.6.                                                                                          | SINAPI | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021         | M3      | 1,52       | 632,93                            | BDI 1      | 773,63                            | 1.175,92             |
| 1.3.1.7.                                                                                          | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                      | M3      | 1,52       | 403,55                            | BDI 1      | 493,26                            | 749,76               |
| 1.3.1.8.                                                                                          | SINAPI | 96529  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024                                    | M2      | 10,12      | 305,34                            | BDI 1      | 373,22                            | 3.776,99             |
| 1.3.1.9.                                                                                          | SINAPI | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                       | M2      | 10,12      | 49,97                             | BDI 1      | 61,08                             | 618,13               |
| 1.3.2.                                                                                            |        |        | SUPRAESTRUTURA                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 24.339,93            |
| 1.3.2.1.                                                                                          | SINAPI | 92448  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | M2      | 7,69       | 251,57                            | BDI 1      | 307,49                            | 2.364,60             |
| 1.3.2.2.                                                                                          | SINAPI | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 6,76       | 130,89                            | BDI 1      | 159,99                            | 1.081,53             |
| 1.3.2.3.                                                                                          | SINAPI | 102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020                              | M2      | 5,74       | 804,69                            | BDI 1      | 983,57                            | 5.645,69             |
| 1.3.2.4.                                                                                          | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                       | KG      | 22,00      | 15,56                             | BDI 1      | 19,02                             | 418,44               |
| 1.3.2.5.                                                                                          | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG      | 12,00      | 11,17                             | BDI 1      | 13,65                             | 163,80               |
| 1.3.2.6.                                                                                          | SINAPI | 92763  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG      | 88,00      | 9,25                              | BDI 1      | 11,31                             | 995,28               |

|                                    |                             |                                                                                 |                                                                                                   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA                                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º DELEGACIA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>07-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º | MUNICÍPIO / UF<br>CONCÓRDIA/SC                                                                    | BDI 1<br>22,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PROJETO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA 14º DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA - ESCADA |        |        |                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            |                                   | 49.952,44            |
| 1.3.2.7.                                                                                          | SINAPI | 92916  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | KG      | 32,00      | 16,79                             | BDI 1      | 20,52                             | 656,64               |
| 1.3.2.8.                                                                                          | SINAPI | 92921  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                           | KG      | 125,00     | 10,13                             | BDI 1      | 12,38                             | 1.547,50             |
| 1.3.2.9.                                                                                          | SINAPI | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                     | M3      | 3,61       | 632,93                            | BDI 1      | 773,63                            | 2.792,80             |
| 1.3.2.10.                                                                                         | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                  | M3      | 3,61       | 403,55                            | BDI 1      | 493,26                            | 1.780,67             |
| 1.3.2.11.                                                                                         | SINAPI | 94213  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026                                                                                                                | M2      | 30,00      | 84,62                             | BDI 1      | 103,43                            | 3.102,90             |
| 1.3.2.12.                                                                                         | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG      | 253,00     | 10,81                             | BDI 1      | 13,21                             | 3.342,13             |
| 1.3.2.13.                                                                                         | SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMA0). AF_01/2020                                                        | M2      | 31,00      | 11,82                             | BDI 1      | 14,45                             | 447,95               |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCÓRDIA/SC  
Local  
terça-feira, 8 de setembro de 2026  
Data

LUIZ FERNANDO CORREIA  
MEGIOLARO:09178403995  
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995  
Dados: 2026.09.08 10:05:35 -03'00'  
Responsável Técnico  
Nome: LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO  
CREA/CAU: CREA-PR 179.004/D  
ART/RRT: 1720265223940