COMPOSIÇÃO 001	Projeto "*as built*" para fins de atualização de registro de edificação existente (incluindo quando necessário aprovações em			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90768	Arquiteto júnior com encargos complementares	H	0,01	135,67	1,36
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,09	27,51	2,48
					3,84

COMPOSIÇÃO 002	Projeto básico de arquitetura para edificações, incluindo reformas e ampliações			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,08	143,57	11,49
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,17	27,51	4,68
					16,17

COMPOSIÇÃO 003	Estudos preliminares e anteprojeto arquitetônico			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,05	143,57	7,18
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,19	27,51	5,23
					12,41

COMPOSIÇÃO 004	Projeto legal de arquitetura para edificações			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,03	143,57	4,31
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,14	27,51	3,85
					8,16

COMPOSIÇÃO 005	Projeto básico de arquitetura de reforma de edificações - área de até 300,00 m²			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,04	143,57	5,74
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,17	27,51	4,68
					10,42

COMPOSIÇÃO 006	Projeto básico de arquitetura de reforma de edificações - área entre 301 e 500 m²			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,06	143,57	8,61
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,17	27,51	4,68
					13,29

COMPOSIÇÃO 007	Projeto básico de arquitetura de reforma de edificações - área superior a 500 m²			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,07	143,57	10,05
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,17	27,51	4,68
					14,73

COMPOSIÇÃO 008	Projeto arquitetônico de espaços esportivos (quadras, ginásios e outros)			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	0,04	143,57	5,74
SINAPI 90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	0,10	27,51	2,75
					8,49

COMPOSIÇÃO 009	Orçamento e cronograma físico-financeiro para edificações (considerando todas as disciplinas desenvolvidas)			Unidade	Unidade
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90769	Arquiteto pleno com encargos complementares	H	18,00	143,57	2.584,26
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	18,00	156,54	2.817,72
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	22,00	39,32	865,04
					6.267,02

COMPOSIÇÃO 010	Planilha resumo de material e mão de obra			Unidade	Unidade
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	1,00	156,54	156,54
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	2,00	39,32	78,64
					235,18

COMPOSIÇÃO 011	Memorial descritivo de serviços para contratatação e orientação de execução da obra			Unidade	Unidade
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	5,00	156,54	782,70
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	10,00	39,32	393,20
					1.175,90

COMPOSIÇÃO 012	Projeto estrutural com fundações para edificações térreas			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	0,04	156,54	6,26
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	0,07	39,32	2,75
					9,01

COMPOSIÇÃO 013	Projeto estrutural com fundações para edificações com até 04 pavimentos			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	0,05	156,54	7,83
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	0,10	39,32	3,93
					11,76

COMPOSIÇÃO 014	Projeto estrutural com fundações para edificações com 05 pavimentos ou mais			Unidade	M2
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	0,06	156,54	9,39
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	0,10	39,32	3,93
					13,32

COMPOSIÇÃO 015	Projeto de sistema de tratamento de efluentes para edificações			Unidade	unidade
Código/referência	**Descrição**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Valor**	
SINAPI 90778	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	H	5,00	156,54	782,70
SINAPI 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	H	1,00	39,32	39,32
					822,02

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA STRINGHINI
Data: 22/10/2026 14:08:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br