CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**	
1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.493,55**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**1.823,31**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	504,37	BDI 1	607,77	1.823,31	RP
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**670,24**	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	139,05	BDI 1	167,56	670,24	RA
2.			**INTERVENÇÕES NO SALÃO PRINCIPAL**					**-**	**100.355,80**	
2.1.			**REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO**					**-**	**2.299,86**	
2.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,20	58,86	BDI 1	70,93	297,91	RA
2.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	159,00	8,87	BDI 1	10,69	1.699,71	RA
2.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,40	12,76	BDI 1	15,38	52,29	RA
2.1.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	17,05	BDI 1	20,55	20,55	RA
2.1.5.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	20,00	9,52	BDI 1	11,47	229,40	RA
2.2.			**NIVELAMENTO E REVESTIMENTO DO PISO DO ESPAÇO DE REFEIÇÕES**					**-**	**12.289,45**	
2.2.1.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026	KG	229,90	13,28	BDI 1	16,00	3.678,40	RA
2.2.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	105,00	68,06	BDI 1	82,01	8.611,05	RA
2.3.			**REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO DO ESPAÇO DE REFEIÇÕES**					**-**	**6.675,90**	
2.3.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	105,00	52,76	BDI 1	63,58	6.675,90	RA
2.4.			**REVESTIMENTO CERÂMICO DA COZINHA**					**-**	**2.414,74**	
2.4.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,00	52,76	BDI 1	63,58	1.398,76	RA
2.4.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	11,80	71,45	BDI 1	86,10	1.015,98	RA
2.5.			**ALVENARIAS**					**-**	**4.322,04**	

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**	
2.5.1.	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	14,80	96,51	BDI 1	116,29	1.721,09	RA
2.5.2.	SINAPI	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	14,80	5,94	BDI 1	7,16	105,97	RA
2.5.3.	SINAPI	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	14,80	46,21	BDI 1	55,68	824,06	RA
2.5.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. (MASSA FINA NAS PAREDES NOVAS)	M2	14,80	26,70	BDI 1	32,17	476,12	RA
2.5.5.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,80	88,37	BDI 1	106,49	617,64	RA
2.5.6.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,80	66,40	BDI 1	80,01	464,06	RA
2.5.7.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	6,00	15,64	BDI 1	18,85	113,10	RA
2.6.			**PINTURA DAS PAREDES DO BAR E DA COZINHA**					**-**	**1.955,22**	
2.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	82,00	4,51	BDI 1	5,43	445,26	RA
2.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	82,00	14,61	BDI 1	17,61	1.444,02	RA
2.6.3.	SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	1,00	15,90	BDI 1	19,16	19,16	RA
2.6.4.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	38,82	BDI 1	46,78	46,78	RA
2.7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**6.634,36**	
2.7.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,68	996,89	BDI 1	1.201,25	2.018,10	RP
2.7.2.	Composição	COMP02	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X140 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.324,85	BDI 1	1.596,44	3.192,88	RA
2.7.3.	Composição	COMP01	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,40 M, PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO EM ESQUADRIA APOIADO EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	590,61	BDI 1	711,69	1.423,38	RA
2.8.			**INSTALAÇÕES PARA O TANQUE E OS SANITÁRIOS**					**-**	**7.455,19**	
2.8.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,30	15,17	BDI 1	18,28	170,00	RA

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**	
2.8.2.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,38	BDI 1	18,53	111,18	RA
2.8.3.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	9,30	11,00	BDI 1	13,26	123,32	RA
2.8.4.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	109,03	BDI 1	131,38	197,07	RA
2.8.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	2,00	54,34	BDI 1	65,48	130,96	RA
2.8.6.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	781,52	BDI 1	941,73	941,73	RA
2.8.7.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	590,61	BDI 1	711,69	711,69	RA
2.8.8.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	708,53	BDI 1	853,78	2.561,34	RA
2.8.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	57,48	BDI 1	69,26	138,52	RA
2.8.10.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	324,83	BDI 1	391,42	782,84	RA
2.8.11.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,30	28,16	BDI 1	33,93	213,76	RA
2.8.12.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	16,00	54,09	BDI 1	65,18	1.042,88	RA
2.8.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	59,65	BDI 1	71,88	71,88	RA
2.8.14.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	22,18	BDI 1	26,73	53,46	RA
2.8.15.	SINAPI-I	20140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	10,16	BDI 1	12,24	24,48	RA
2.8.16.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	13,61	BDI 1	16,40	98,40	RA
2.8.17.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	33,89	BDI 1	40,84	81,68	RA
2.9.			**SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO NOS SANITÁRIOS**					**-**	**14.349,00**	

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**	
2.9.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	137,90	8,87	BDI 1	10,69	1.474,15	RA
2.9.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,10	52,76	BDI 1	63,58	1.913,76	RA
2.9.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	107,80	71,45	BDI 1	86,10	9.281,58	RA
2.9.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,00	4,51	BDI 1	5,43	369,24	RA
2.9.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,40	17,69	BDI 1	21,32	648,13	RA
2.9.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,60	14,61	BDI 1	17,61	662,14	RA
2.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**400,01**	
2.10.1.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	6,00	16,04	BDI 1	19,33	115,98	RA
2.10.2.	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	36,30	BDI 1	43,74	43,74	RA
2.10.3.	SINAPI	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	30,55	BDI 1	36,81	36,81	RA
2.10.4.	SINAPI	95809	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	30,97	BDI 1	37,32	37,32	RA
2.10.5.	SINAPI-I	1874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,81	BDI 1	4,59	9,18	RA
2.10.6.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	18,37	BDI 1	22,14	119,56	RA
2.10.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	5,75	BDI 1	6,93	37,42	RA
2.11.			**INTERVENÇÕES NO SALÃO DE DANÇAS**					**-**	**-**	
2.12.			**PINTURA INTERNA**					**-**	**2.893,48**	
2.12.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	111,00	4,51	BDI 1	5,43	602,73	RA
2.12.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,00	14,61	BDI 1	17,61	1.954,71	RA
2.12.3.	SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	3,00	15,90	BDI 1	19,16	57,48	RA
2.12.4.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M2	50,00	3,07	BDI 1	3,70	185,00	RA

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**	
2.12.5.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	38,82	BDI 1	46,78	93,56	RA
2.13.			**PINTURA EXTERNA**					-	**2.906,34**	
2.13.1.	SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	3,00	15,90	BDI 1	19,16	57,48	RA
2.13.2.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	38,82	BDI 1	46,78	93,56	RA
2.13.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	118,00	4,76	BDI 1	5,74	677,32	RA
2.13.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	118,00	14,61	BDI 1	17,61	2.077,98	RA
2.14.			**PINTURA DO PISO INTERNO**					-	**14.071,10**	
2.14.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	163,20	71,55	BDI 1	86,22	14.071,10	RA
2.15.			**CALÇADA EXTERNA**					-	**1.717,22**	
2.15.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,41	278,63	BDI 1	335,75	137,66	RA
2.15.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,20	88,31	BDI 1	106,41	872,56	RA
2.15.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	8,20	71,55	BDI 1	86,22	707,00	RA
2.16.			**CALHAS**					-	**3.658,11**	
2.16.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	15,30	167,27	BDI 1	201,56	3.083,87	RA
2.16.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,50	81,88	BDI 1	98,67	246,68	RA
2.16.3.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	135,92	BDI 1	163,78	327,56	RA
2.17.			**CLIMATIZAÇÃO**					-	**16.313,78**	
2.17.1.	Cotação	01/ROTO	CLIMATIZADOR DE AR COM VAZÃO MÍNIMA DE 20000M³/H, CONSUMO DE ENERGIA1,25 KWH, DIMENSÃO EXTERNA1260X1300X850 MM (ALP), ABERTURA DA PAREDE1020X1020 MM (AL), PESO110 KG	UN	1,00	13.800,00	16,11%	16.023,18	16.023,18	RA
2.17.2.	SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	48,23	BDI 1	58,12	290,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE DESCANSO	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	DESCANSO/SC	20,50%	16,11%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS									**102.849,35**
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

DESCANSO/SC
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

SUELEN CRISTINA MAZZARDO:06013704902

Responsável Técnico
Nome: SUÉLEN CRISTINA MAZZARDO
CREA/CAU: A104832-5
ART/RRT: 16665787

Assinado digitalmente por JULIANO JUNIOR KASPER. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código 5ZW-6O8-3MZ-X2R.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 05/11/2026 às 14:57:03

Assinantes

JULIANO JUNIOR KASPER

Assinou em 05/11/2026 às 14:59:25 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de JULIANO JUNIOR KASPER com o CPF ***.495.869-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, JULIANO JUNIOR KASPER, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

5ZW-6O8-3MZ-X2R

ASSINADO DIGITALMENTE
JULIANO JUNIOR KASPER:06149586952
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro