



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo de pavimentação asfáltica, visando a execução de serviços de recomposição, manutenção e reparos de pavimento asfáltico em vias públicas do Município de Descanso/SC, especialmente em locais afetados por intervenções realizadas pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, bem como para fechamento de buracos e manutenção corretiva da malha viária urbana, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução dos serviços.

1. METODOLOGIA APLICADA

A presente pesquisa de preços foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentação municipal vigente, utilizando como principal parâmetro técnico a composição de custos unitários constantes nas tabelas oficiais do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, referência técnica amplamente adotada pela Administração Pública para elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia.

A formação do valor estimado da contratação teve como base planilhas orçamentárias detalhadas elaboradas por profissional técnico responsável, contendo todos os insumos, composições, serviços, equipamentos, materiais, mão de obra, encargos sociais, transporte, BDI e demais elementos necessários à adequada execução dos serviços de recomposição asfáltica.

Foram utilizadas como referência técnica as composições oficiais SINAPI com data-base 03/2026, considerando custos atualizados para o Estado de Santa Catarina e Município de Descanso/SC.

Além disso, foram considerados:

- composição analítica dos serviços;
- custos unitários oficiais SINAPI;
- encargos sociais oficiais aplicáveis;
- BDI de 19,69%;
- quantitativos estimados para execução;
- especificidades técnicas da recomposição asfáltica urbana.

A metodologia adotada proporciona maior segurança na formação do preço de referência, garantindo compatibilidade com os valores praticados no mercado e observância aos princípios da economicidade, razoabilidade e vantajosidade para a Administração Pública.



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

2. FONTES UTILIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

Para composição do valor estimado da contratação foram utilizadas as seguintes fontes técnicas:

a) Planilhas orçamentárias baseadas no SINAPI

Foram elaboradas planilhas orçamentárias específicas para os serviços de recomposição de pavimentação asfáltica, utilizando composições oficiais do SINAPI e demais referências técnicas compatíveis com o objeto pretendido.

As planilhas contemplam detalhadamente todos os itens que compõem o custo final dos serviços, incluindo:

- serviços iniciais;
- sinalização provisória;
- corte de pavimento;
- escavação mecanizada;
- remoção de material;
- carga e transporte;
- recomposição de base e sub-base;
- imprimação;
- aplicação de concreto asfáltico;
- compactação;
- transporte de massa asfáltica;
- equipamentos;
- mão de obra;
- encargos sociais;
- BDI.

b) Referências técnicas utilizadas

As planilhas utilizaram composições oficiais dos seguintes sistemas e referências:

- SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil;
- ORSE – Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe;
- composições auxiliares oficiais aplicáveis ao objeto.

3. DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS

Conforme planilhas orçamentárias elaboradas com base no SINAPI, foi apurado o valor unitário estimado de recomposição asfáltica correspondente a:

VALOR UNITÁRIO POR METRO QUADRADO

R\$ 195,52/m²

Avenida Marechal Deodoro, 146 - Centro - CEP 89910-000 - Descanso/SC - Telefone: (49) 3623-0161
E-mail: compras@descanso.sc.gov.br / licitacoes@descanso.sc.gov.br



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

O valor unitário acima resulta da composição detalhada dos seguintes grupos de serviços:

ETAPA	VALOR
Serviços iniciais	R\$ 7,23
Remoção de material argiloso	R\$ 5,22
Recomposição de base	R\$ 62,42
Pavimentação asfáltica	R\$ 120,65
TOTAL UNITÁRIO	R\$ 195,52/m²

4. COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

A composição dos custos considerou os seguintes serviços e composições oficiais:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SINAPI 5212560	Placa de advertência para sinalização de obras
SINAPI 91283	Cortadora de piso com motor 13 HP
SINAPI-I 4235	Cavouqueiro / operador de perfuratriz
SINAPI 102279	Escavação mecanizada de vala
SINAPI 100978	Carga, manobra e descarga de solos
SINAPI 95875	Transporte com caminhão basculante
SINAPI 105730	Construção de base e sub-base para pavimentação
ORSE 02592	Imprimação com fornecimento de material
SINAPI 95995	Aplicação de concreto asfáltico
SINAPI 100986	Carga de mistura asfáltica

As composições contemplam todos os custos necessários à execução integral dos serviços, incluindo materiais, equipamentos, combustíveis, transporte, mão de obra, encargos sociais, administração e BDI.

5. DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL ESTIMADO

Considerando o quantitativo estimado de:

QUANTIDADE ESTIMADA

3.000 m²

e o valor unitário de:

VALOR UNITÁRIO

R\$ 195,52/m²



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

obtém-se o seguinte valor total estimado:

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 586.560,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais).

6. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise técnica dos valores apurados, verificou-se que a estimativa elaborada encontra-se compatível com os custos oficiais de mercado aplicáveis aos serviços de engenharia pretendidos, considerando que os valores utilizados possuem como base composições oficiais do SINAPI, referência técnica amplamente utilizada pela Administração Pública.

A utilização de planilha orçamentária analítica mostra-se adequada e suficiente para a formação do preço de referência, especialmente em razão da natureza técnica do objeto, envolvendo serviços de engenharia e recomposição asfáltica, cujos custos dependem diretamente da composição detalhada dos serviços, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos incidentes.

As planilhas apresentadas demonstram detalhadamente todos os itens que compõem o custo final da contratação, garantindo transparência, rastreabilidade e segurança técnica na formação dos preços referenciais utilizados no procedimento licitatório.

Além disso, os valores foram elaborados com base em referências oficiais atualizadas, observando critérios técnicos adequados à realidade da execução dos serviços no Município de Descanso/SC.

Dessa forma, conclui-se que o valor estimado da contratação encontra-se devidamente justificado e compatível com os preços praticados no mercado, atendendo aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

ANEXO A ESTE ARQUIVO, ENCONTRA-SE A PLANILHA COM O DETALHAMENTO DO CUSTO.

Descanso/SC, 25 de maio de 2026.

Airton Luis de Farias

Matrícula n. 910

Secretário de Urbanismo



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										195,52
1.			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	195,52	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7,23	
1.1.1.	SINAPI	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1,00	4,24	BDI 1	5,07	5,07	RA
1.1.2.	SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08	10,52	BDI 1	12,59	1,01	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)	H	0,04	24,02	BDI 1	28,75	1,15	RA
1.2.			REMOÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO					-	5,22	
1.2.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,20	8,08	BDI 1	9,67	1,93	RA
1.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,20	7,89	BDI 1	9,44	1,89	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,40	2,92	BDI 1	3,49	1,40	RA
1.3.			RECOMPOSIÇÃO DE BASE					-	62,42	
1.3.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	0,20	194,53	BDI 1	232,83	46,57	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,20	7,89	BDI 1	9,44	1,89	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4,00	2,92	BDI 1	3,49	13,96	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	120,65	
1.4.1.	ORSE	02592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	1,00	11,05	BDI 1	13,23	13,23	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,05	1.726,37	BDI 1	2.066,29	103,31	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
1.4.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,05	10,37	BDI 1	12,41	0,62	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,00	2,92	BDI 1	3,49	3,49	RA
									195,52	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
VALOR DE RECOMPOSIÇÃO PARA 1 METRO QUADRADO= R\$ 195,52; ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO= 500 METROS QUADRADOS; TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 97.760,00 PARA A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DESCANSO/SC
Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

ISMAEL
BRUSTOLIN:07762734937
Responsável Técnico
Nome: ISMAEL BRUSTOLIN
CREA/CAU: SC 164229-1
ART/RRT: 0

Assinado digitalmente por ISMAEL BRUSTOLIN:07762734937
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, CN=AC-SyngularID Multipia, CN=ISMAEL BRUSTOLIN:07762734937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 10:21:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE LACERDA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE LACERDA									195,52	
1.			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	195,52	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7,23	
1.1.1.	SINAPI	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1,00	4,24	BDI 1	5,07	5,07	RA
1.1.2.	SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08	10,52	BDI 1	12,59	1,01	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)	H	0,04	24,02	BDI 1	28,75	1,15	RA
1.2.			REMOÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO					-	5,22	
1.2.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,20	8,08	BDI 1	9,67	1,93	RA
1.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,20	7,89	BDI 1	9,44	1,89	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0,40	2,92	BDI 1	3,49	1,40	RA
1.3.			RECOMPOSIÇÃO DE BASE					-	62,42	
1.3.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	0,20	194,53	BDI 1	232,83	46,57	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,20	7,89	BDI 1	9,44	1,89	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4,00	2,92	BDI 1	3,49	13,96	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	120,65	
1.4.1.	ORSE	02592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	1,00	11,05	BDI 1	13,23	13,23	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,05	1.726,37	BDI 1	2.066,29	103,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE LACERDA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 19,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 18 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE LACERDA										
1.4.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	0,05	10,37	BDI 1	12,41	0,62	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,00	2,92	BDI 1	3,49	3,49	RA
									195,52	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
VALOR DE RECOMPOSIÇÃO PARA 1 METRO QUADRADO= R\$ 195,52; TOTAL DO RECURSO DISPONÍVEL= R\$ 414.620,37; PORTANTO SENDO POSSÍVEL A EXECUÇÃO DE 2120,60M² DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO LOCAL

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DESCANSO/SC
Local
quinta-feira, 14 de maio de 2026
Data

ISMAEL
BRUSTOLIN:07762734937
Responsável Técnico
Nome: ISMAEL BRUSTOLIN
CREA/CAU: SC 164229-1
ART/RRT: 0

Assinado digitalmente por ISMAEL BRUSTOLIN:07762734937
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=15074920000202, CN=IC SyngularID Múltipla, CN=ISMAEL BRUSTOLIN:07762734937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.14 17:03:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0