TERMO DE REFERÊNCIA

Móveis sob medida em MDF – escola, saúde, administração e polícia civil

Município de Dionísio Cerqueira/SC

Pregão Presencial para Registro de Preços (pretendido) – critério de menor preço por lote, com preço unitário máximo por item

1. OBJETO

1.1. O objeto é o registro de preços de **móveis sob medida em MDF**, com fabricação, transporte, montagem e instalação em Dionísio Cerqueira, para a Escola Municipal Luiz Savoldi, o Fundo Municipal de Saúde, a Administração e a Delegacia de Polícia Civil, nos itens abaixo, reunidos em **seis lotes**, com quantidades estimadas para 12 (doze) meses.

Lote 1 – Escola Municipal Luiz Savoldi – mobiliário completo (Escola Municipal Luiz Savoldi) – itens 1 a 27

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
1	MESA DO(A) PROFESSOR(A), 1,60 × 0,77 × 0,60, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, PUXADOR ALÇA E PASSA-CABOS; TAMPO E LATERAIS EM CINZA CRISTAL E SAIA EM ITAPUÃ. LOCAL: 10 SALAS DE AULA E 2 SALAS DE AULA COM BALCÃO	UNID	12	R$ 800,00	R$ 9.600,00
2	ARMÁRIO MULTIUSO, 2,00 (A) × 0,90 (L) × 0,50 (P), COM DUAS PORTAS COM CHAVE, PUXADOR ALÇA E PRATELEIRAS INTERNAS; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL. LOCAL: 10 SALAS DE AULA E 2 SALAS DE AULA COM BALCÃO	UNID	12	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
3	BALCÃO BAIXO PARA COLCHONETES, 4,80 × 1,05 × 0,72, COM 8 PORTAS DE CORRER E PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SALAS DE AULA COM BALCÃO	UNID	2	R$ 4.500,00	R$ 9.000,00
4	ESTANTE ABERTA DE BIBLIOTECA, 1,00 (L) × 2,50 (A) × 0,30 (P), SEM PORTAS, MDF DE 15 MM E FUNDO DE 6 MM, COM PRATELEIRAS PARA LIVROS, EM BRANCO TX. LOCAL: BIBLIOTECA	UNID	30	R$ 800,00	R$ 24.000,00
5	MESA COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, 1,40 × 0,80 × 0,55, TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM E PASSA-CABO; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E SAIA E FRENTES DAS GAVETAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SECRETARIA DA ESCOLA	UNID	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
6	ARMÁRIO PARA CAIXAS DE ARQUIVO, ATÉ O TETO, 2,40 (A) × 1,35 (L) × 0,64 (P), COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E PORTAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SECRETARIA DA ESCOLA	UNID	3	R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
7	BALCÃO AUXILIAR, 2,70 × 0,73 × 0,60, COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL; ENVOLTÓRIOS EM ITAPUÃ E PORTAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SECRETARIA DA ESCOLA	UNID	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
8	MESA EM L, PROFUNDIDADE DE 0,55: LADO DA RECEPÇÃO COM 1,97 M E 4 GAVETAS DE 40 CM COM CHAVE; OUTRO LADO COM 2,60 M E 4 GAVETAS DE 40 CM COM CHAVE; BALCÃO CENTRAL COM DUAS PORTAS DE GIRO DE 0,88 M E PUXADOR PERFIL; ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E FRENTES DO BALCÃO E DAS GAVETAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SECRETARIA DA ESCOLA	UNID	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
9	BALCÃO AUXILIAR, 3,00 × 0,83 × 0,60, COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL. LOCAL: DIREÇÃO	UNID	1	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
10	MESA, 1,60 × 0,77 × 0,55, COM 4 GAVETAS (UMA COM CHAVE E TRÊS COM PUXADOR ALÇA); ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E FRENTES DAS GAVETAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: DIREÇÃO	UNID	1	R$ 800,00	R$ 800,00
11	ARMÁRIO DE 4 PORTAS DE GIRO, ATÉ O TETO, 2,50 (A) × 0,55 (P), COM PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E PORTAS EM CINZA CRISTAL; LARGURA CONFORME PROJETO. LOCAL: COORDENAÇÃO	UNID	1	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
12	BALCÃO AUXILIAR, 1,84 × 0,80 (A), COM 4 GAVETAS E 2 PORTAS DE GIRO, PUXADOR PERFIL; ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL; PROFUNDIDADE CONFORME PROJETO. LOCAL: COORDENAÇÃO	UNID	1	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
13	MESA COM DUAS GAVETAS (UMA COM CHAVE E OUTRA COM PUXADOR ALÇA), 1,40 × 0,77 × 0,55; ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E FRENTES DAS GAVETAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: COORDENAÇÃO	UNID	1	R$ 800,00	R$ 800,00

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
14	CONJUNTO DE PAINEL DE TV, 2,60 (A) × 1,10 (L), E MESA DE REUNIÃO, 2,70 × 1,10 × 0,77, COM PASSA-CABOS E TOMADAS EMBUTIDAS, EM ITAPUÃ. LOCAL: SALA DOS PROFESSORES	UNID	1	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
15	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES, 2,46 (C) × 2,20 (A) × 0,45 (P), COM 18 PORTAS COM CHAVE; ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E FRENTES DAS PORTAS EM CINZA CRISTAL. LOCAL: SALA DOS PROFESSORES	UNID	1	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
16	BALCÃO DE COZINHA EM DUAS PARTES: INFERIOR 1,86 × 0,70 × 0,60 COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS, PUXADOR PERFIL E PÉS DE INOX; AÉREO 1,86 × 0,76 × 0,40 COM 3 PORTAS DE GIRO, 1 BASCULANTE, PUXADOR PERFIL E VÃO PARA MICRO-ONDAS; ENVOLTÓRIO EM ITAPUÃ E PORTAS EM CINZA CRISTAL. TAMPO DE PEDRA E CUBA NÃO INCLUÍDOS. LOCAL: COZINHA DOS PROFESSORES	UNID	1	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
17	BANCADA, 1,80 (C) × 1,05 (A) × 0,45 (P), EM ITAPUÃ, COM SAIA ATÉ O CHÃO. LOCAL: COZINHA DOS PROFESSORES	UNID	1	R$ 950,00	R$ 950,00
18	ARMÁRIO AÉREO, 1,65 × 0,76 × 0,40, COM 4 PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL, EM BRANCO TX. LOCAL: COZINHA DA MERENDA (DESPENSA)	UNID	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
19	ARMÁRIO ALTO, 2,00 (C) × 2,50 (A) × 0,55 (P), COM 4 PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL, EM BRANCO TX. LOCAL: COZINHA DA MERENDA (DESPENSA)	UNID	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
20	ESTRUTURA DE LAVANDERIA EM L, ALTURA DE 1,70: LADO DA JANELA COM 1,15 (C) × 0,50 (P); OUTRO LADO COM 1,68 (C) × 0,28 (P); ESPAÇO PARA PORTA-VASSOURAS E GANCHOS; PRATELEIRAS REFORÇADAS, SEM PORTAS, EM BRANCO TX. LOCAL: LAVANDERIA	UNID	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
21	ARMÁRIO AÉREO, 2,00 × 0,40 × 0,35, COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL. LOCAL: LABORATÓRIO	UNID	3	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00
22	ARMÁRIO AÉREO, 2,00 × 0,75 × 0,40, COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR PERFIL; ESTRUTURA EM ITAPUÃ E FRENTES EM CINZA CRISTAL. LOCAL: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	UNID	2	R$ 2.250,00	R$ 4.500,00
23	BALCÃO MÓVEL COM DIVISÓRIAS INTERNAS, 2,00 (C) × 0,78 (A, COM AS RODINHAS) × 0,57 (P), COM 3 PORTAS DE CORRER QUE SE TRANSPASSAM, PERFIL DE ALUMÍNIO NOS DOIS LADOS DAS PORTAS, ENVOLTÓRIO DE 3 CM, RODINHAS RESISTENTES DE SILICONE E INTERIOR DE 15 MM EM BRANCO OU NA COR DO MÓVEL; PARTES CLARAS EM ORVALHO VERT E PARTES ESCURAS EM PÉROLA ABSOLUTO. LOCAL: SALA DA NUTRIÇÃO	UNID	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
24	BALCÃO GAVETEIRO COM 3 GAVETAS DE 0,20 DE ALTURA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES FIXOS EM INOX OU ALUMÍNIO E RODINHAS RESISTENTES DE SILICONE, 0,70 (C) × 0,70 (A, COM AS RODINHAS) × 0,57 (P), ENVOLTÓRIO DE 3 CM; PARTES CLARAS EM ORVALHO VERT E PARTES ESCURAS EM PÉROLA ABSOLUTO. LOCAL: SALA DA NUTRIÇÃO	UNID	2	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00
25	MESA FIXA SEM GAVETAS, COM SUPORTE DE TECLADO EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PÉS FIXOS EM INOX E SEM DIVISÓRIAS EMBAIXO, TAMPÃO E ENTORNO DE 3 CM, CANTOS ARREDONDADOS QUANDO POSSÍVEL; MEDIDAS CONFORME PROJETO; PARTES CLARAS EM ORVALHO VERT E PARTES ESCURAS EM PÉROLA ABSOLUTO. LOCAL: SALA DA NUTRIÇÃO	UNID	1	R$ 700,00	R$ 700,00
26	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODINHAS DE SILICONE; MEDIDAS CONFORME PROJETO; PARTES CLARAS EM ORVALHO VERT E PARTES ESCURAS EM PÉROLA ABSOLUTO. LOCAL: SALA DA NUTRIÇÃO	UNID	1	R$ 350,00	R$ 350,00
27	ARMÁRIO COM DIVISÓRIAS INTERNAS, ENVOLTÓRIO DE 3 CM E RODINHAS RESISTENTES DE SILICONE; MEDIDAS CONFORME PROJETO; PARTES CLARAS EM ORVALHO VERT E PARTES ESCURAS EM PÉROLA ABSOLUTO. LOCAL: SALA DA NUTRIÇÃO	UNID	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
				Subtotal – lote 1	**R$ 130.100,00**

Lote 2 – Saúde – atendimento e estações de trabalho (Fundo Municipal de Saúde) – itens 28 a 36

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
28	GUICHÊ DE ATENDIMENTO E RECEPÇÃO, 3,70 × 1,40 (A) × 0,70, EM BRANCO TX, TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, COM DIVISÕES NA ÁREA DE TRABALHO, FUROS PARA FIAÇÃO, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: RECEPÇÃO DA SAÚDE	UNID	1	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00
29	GUICHÊ DE ATENDIMENTO, 1,20 × 1,40 (A) × 0,70, EM BRANCO TX, TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, COM FUROS PARA FIAÇÃO, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: FARMÁCIA	UNID	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
30	MESA RETA, 4,00 × 0,75 × 0,60, EM BRANCO TX, TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, SAIA NOS DOIS LADOS, LATERAIS MACIÇAS, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: FARMÁCIA	UNID	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
31	MESA EM L, ALTURA DE 0,78, EM BRANCO TX: UM LADO DE 1,40 × 0,60 E OUTRO DE 2,05 × 0,60; TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, SAIA NOS DOIS LADOS, LATERAIS MACIÇAS, UM FURO, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: VIGILÂNCIA	UNID	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
32	MESA EM L, ALTURA DE 0,75, EM AREIA: UM LADO DE 2,70 × 0,55 E OUTRO DE 1,60 × 0,80; TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, SAIA NOS DOIS LADOS, LATERAIS MACIÇAS, 3 FUROS, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: SALA DA DIRETORA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
33	GAVETEIRO AUXILIAR COM 4 GAVETAS, 0,40 (L) × 0,70 (A) × 0,45 (P), EM BRANCO TX, FUNDO DE 15 MM, FUNDOS DE GAVETA DE 6 MM, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E 4 RODINHAS DE SILICONE. LOCAL: RECEPÇÃO (3), FARMÁCIA (3) E VIGILÂNCIA (1)	UNID	7	R$ 850,00	R$ 5.950,00
34	GAVETEIRO AUXILIAR COM 4 GAVETAS, 0,40 × 0,70 × 0,45, EM AREIA, FUNDO DE 15 MM, FUNDOS DE GAVETA DE 6 MM, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E 4 RODINHAS DE SILICONE. LOCAL: SALA DA DIRETORA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 850,00	R$ 850,00
35	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK, 0,35 × 0,35 × 0,45, EM BRANCO TX, COM SAPATAS REGULÁVEIS DE SILICONE. LOCAL: RECEPÇÃO (3), FARMÁCIA (3), VIGILÂNCIA (1) E SALA DE SAÚDE (1)	UNID	8	R$ 350,00	R$ 2.800,00
36	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK, 0,35 × 0,35 × 0,45, EM AREIA, COM SAPATAS REGULÁVEIS DE SILICONE. LOCAL: SALA DA DIRETORA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 350,00	R$ 350,00
				Subtotal – lote 2	**R$ 20.550,00**

Lote 3 – Saúde – armários, arquivos e balcões de guarda (Fundo Municipal de Saúde) – itens 37 a 46

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
37	ARMÁRIO PORTA-ARQUIVOS, 1,90 (C) × 2,00 (A) × 0,60 (P), COM 16 GAVETAS PARA PASTAS E 4 PORTAS NA PARTE SUPERIOR, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: RECEPÇÃO DA SAÚDE	UNID	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
38	BALCÃO PARA IMPRESSORAS, 2,50 × 0,90 × 0,60, COM 4 PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS INTERNAS, EM BRANCO TX. LOCAL: RECEPÇÃO DA SAÚDE	UNID	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
39	ARMÁRIO PORTA-ARQUIVOS, 0,46 (L) × 1,33 (A) × 0,60 (P), COM 4 GAVETAS E PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	4	R$ 900,00	R$ 3.600,00
40	BALCÃO AUXILIAR, 0,90 × 0,90 × 0,52, COM 2 PORTAS DE GIRO E PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	1	R$ 750,00	R$ 750,00
41	BALCÃO AUXILIAR PARA MESA, 0,60 × 0,75 × 0,60, COM 2 PORTAS DE GIRO E PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	1	R$ 700,00	R$ 700,00
42	BALCÃO AUXILIAR, 1,00 × 0,75 × 0,50, COM 2 PORTAS DE GIRO E PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM AREIA. LOCAL: SALA DA DIRETORA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 850,00	R$ 850,00
43	ARMÁRIO DE 4 PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRAS INTERNAS, 1,40 (C) × 2,20 (A) × 0,40 (P), PUXADOR ALÇA EM INOX, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
44	BALCÃO AUXILIAR COM PORTAS DE GIRO, 0,80 × 0,80 × 0,50, PUXADOR ALÇA EM INOX, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	1	R$ 800,00	R$ 800,00
45	ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 0,80 (C) × 1,90 (A) × 0,90 (P), PUXADOR ALÇA EM INOX, EM BRANCO TX. LOCAL: COORDENAÇÃO DA SAÚDE	UNID	1	R$ 700,00	R$ 700,00
46	ARMÁRIO AUXILIAR COM 2 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 0,50 (C) × 0,75 (A) × 0,45 (P), PUXADOR ALÇA EM INOX, EM BRANCO TX. LOCAL: COORDENAÇÃO DA SAÚDE	UNID	1	R$ 650,00	R$ 650,00
				Subtotal – lote 3	**R$ 16.150,00**

Lote 4 – Saúde – despensas e armário de medicação controlada (Fundo Municipal de Saúde) – itens 47 a 52

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
47	ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER, 2,00 (C) × 1,40 (A) × 0,55 (P), EM BRANCO TX. LOCAL: DESPENSA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
48	ARMÁRIO DE CANTO, 2,50 DE ALTURA, COM LADOS DE 1,30 E 1,50 E PROFUNDIDADE DE 0,50, PORTAS DE GIRO COM PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E PRATELEIRAS INTERNAS, EM BRANCO TX. LOCAL: DESPENSA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
49	BALCÃO AUXILIAR COM PORTAS DE CORRER, 1,20 × 0,75 × 0,35, EM BRANCO TX. LOCAL: DESPENSA DA SAÚDE	UNID	1	R$ 900,00	R$ 900,00
50	ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO CONTROLADA, 1,80 (C) × 2,50 (A) × 0,50 (P), COM 4 PORTAS DE GIRO COM CHAVE, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E PRATELEIRAS INTERNAS, EM BRANCO TX. LOCAL: SAÚDE	UNID	1	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00
51	ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 2,00 (C) × 2,50 (A) × 0,50 (P), PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: DESPENSA DA VIGILÂNCIA	UNID	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
52	ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 1,60 (C) × 1,00 (A) × 0,50 (P), PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM BRANCO TX. LOCAL: DESPENSA DA VIGILÂNCIA	UNID	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
				Subtotal – lote 4	**R$ 16.200,00**

Lote 5 – Administração – Sala Fundiária, Controle Interno e RH (Prefeitura (Administração)) – itens 53 a 59

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
53	BALCÃO COM PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS INTERNAS, 2,00 (C) × 0,92 (A) × 0,60 (P), PUXADORES ALÇA, EM BRANCO TX. LOCAL: SALA FUNDIÁRIA	UNID	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
54	MESA EM L, ALTURA DE 0,74, EM BRANCO TX: UM LADO DE 1,60 × 0,40 E OUTRO DE 1,80 × 0,60; TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, SAIA NOS DOIS LADOS, LATERAIS MACIÇAS, FUROS, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: SALA FUNDIÁRIA	UNID	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
55	GAVETEIRO AUXILIAR COM 4 GAVETAS, 0,40 (L) × 0,70 (A) × 0,45 (P), EM BRANCO TX, FUNDO DE 15 MM, FUNDOS DE GAVETA DE 6 MM, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E 4 RODINHAS DE SILICONE. LOCAL: SALA FUNDIÁRIA	UNID	1	R$ 800,00	R$ 800,00
56	ARMÁRIO PARA CAIXAS DE ARQUIVO, 0,90 (C) × 1,70 (A) × 0,60 (P), COM PORTAS DE GIRO COM CHAVE, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E PRATELEIRAS INTERNAS, EM BRANCO TX. LOCAL: CONTROLE INTERNO	UNID	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
57	ARMÁRIO AUXILIAR COM 2 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 0,45 (C) × 0,54 (A) × 0,75 (P), PUXADOR ALÇA EM INOX, EM BRANCO TX. LOCAL: CONTROLE INTERNO	UNID	1	R$ 700,00	R$ 700,00
58	ARMÁRIO PARA CAIXAS DE ARQUIVO, 1,50 (C) × 2,20 (A) × 0,40 (P), COM PORTAS DE GIRO, PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL E PRATELEIRAS INTERNAS, EM BRANCO TX. LOCAL: RECURSOS HUMANOS	UNID	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
59	BALCÃO EM U COM GAVETAS PORTA-ARQUIVOS, EM BRANCO TX, ALTURA DE 1,80 E PROFUNDIDADE DE 0,50: UM LADO COM 2,90 M, OUTRO COM 1,65 M E OUTRO COM 2,45 M. LOCAL: RECURSOS HUMANOS	UNID	1	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
				Subtotal – lote 5	**R$ 14.100,00**

Lote 6 – Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil (convênio)) – itens 60 a 63

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
60	MESA EM L, ALTURA DE 0,76, EM CINZA SAGRADO: UM LADO DE 1,80 × 0,50 E OUTRO DE 2,00 × 0,75; TAMPO ENGROSSADO DE 3 CM, SAIA NOS DOIS LADOS, LATERAIS MACIÇAS, FUROS, PASSA-CABO E SAPATILHAS REGULÁVEIS. LOCAL: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	UNID	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
61	ARMÁRIO COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS, 1,80 (C) × 1,63 (A) × 0,45 (P), PUXADORES ALÇA EM INOX OU METAL, EM CINZA SAGRADO. LOCAL: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	UNID	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
62	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK, 0,35 × 0,35 × 0,45, EM CINZA SAGRADO, COM SAPATAS REGULÁVEIS DE SILICONE. LOCAL: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	UNID	1	R$ 350,00	R$ 350,00

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Preço máx. unit.	Total máx.
63	BALCÃO AUXILIAR COM 2 PORTAS DE GIRO, 0,90 × 0,75 × 0,45, PUXADORES ALÇA EM INOX, EM CINZA SAGRADO. LOCAL: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	UNID	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
				Subtotal – lote 6	**R$ 7.350,00**

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 204.450,00 (lote 1 R$ 130.100,00; lote 2 R$ 20.550,00; lote 3 R$ 16.150,00; lote 4 R$ 16.200,00; lote 5 R$ 14.100,00; lote 6 R$ 7.350,00)

1.2. **Classificação:** bem comum (art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021), com padrões de desempenho e qualidade definidos por dimensões, materiais, espessuras e acabamento.

1.3. **Critério de julgamento:** menor preço por lote, com adjudicação por lote e **preço unitário máximo por item**: a proposta que tenha qualquer item do lote acima do preço máximo é desclassificada. Não se admite proposta parcial dentro do lote.

1.4. **Vigência da ata:** 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez por igual período, reestabelecido o quantitativo no aniversário, sem acumulação (arts. 82 a 86; Decreto Municipal nº 6720/2023). Não é admitida adesão por órgão não participante.

2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade, as alternativas e a viabilidade estão no Estudo Técnico Preliminar. O mobiliário sob medida atende às dimensões e aos usos de cada ambiente, o que o móvel de prateleira não faz.

2.2. O registro de preços justifica-se porque a contratação atende a mais de uma entidade e as entregas são parceladas, conforme a liberação dos ambientes e dos recursos. A adjudicação é por lote, para que o mesmo fornecedor responda pelo conjunto, pela padronização do acabamento e pela garantia (art. 40, § 3º, I e II, da Lei nº 14.133/2021).

3. ESPECIFICAÇÃO COMUM A TODOS OS MÓVEIS

a) fabricação sob medida em MDF, com envoltórios (tampos, laterais e saias) engrossados com 3 cm, partes internas em 15 mm, fundos em 6 mm e interior na cor branca TX, salvo se o item indicar outra composição;

b) fitas de borda, dobradiças, corrediças, puxadores, fechaduras (onde indicadas), sapatilhas reguláveis, fixações, recortes e arremates inclusos;

c) preço com **transporte, montagem, instalação, nivelamento e ajustes finais** no local, em Dionísio Cerqueira;

d) as cores indicadas são de referência: aceita-se equivalente de outro fabricante, com amostra aprovada pelo Município;

e) as dimensões são C (comprimento) × A (altura) × P (profundidade), em metros; as medidas finais são conferidas no local antes da fabricação;

3.2. As cores de referência são as abaixo. Aceita-se equivalente de outro fabricante, com amostra aprovada pelo Município.

Cor	Uso
Itapuã	amadeirado claro; estrutura, laterais, tampos e saias (referência Duratex)
Cinza Cristal	cinza claro; frentes de portas e de gavetas
Branco TX	branco texturizado
Areia	areia; conjunto da sala da diretora de Saúde
Cinza Sagrado	cinza; conjunto da Polícia Civil
Orvalho Vert e Pérola Absoluto	sala da nutrição: partes claras em Orvalho Vert (referência Arauco) e escuras em Pérola Absoluto (referência Duratex)

3.3. **Projetos:** o contratado recebe o projeto de cada ambiente e confere as medidas no local antes de fabricar. Nos itens com medida “conforme projeto” (11, 12, 25, 26, 27), as medidas finais constam do projeto, e a diferença em relação ao descritivo não altera o preço unitário.

3.4. **Amostra e cartela de cores:** antes da fabricação, o contratado apresenta a cartela de cores e a amostra de acabamento (MDF com fita de borda, ferragem e puxador), para aprovação do fiscal. A fabricação só começa após a aprovação.

3.5. **Exclusões:** o tampo de pedra e a cuba da cozinha dos professores (item 16) não estão incluídos.

4. LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO

4.1. A entrega e a instalação serão nos ambientes indicados na descrição de cada item, em Dionísio Cerqueira/SC, conforme ordem de fornecimento por ambiente emitida por cada entidade.

4.2. O prazo de fabricação e instalação é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da ordem de fornecimento e da aprovação da amostra, podendo o fiscal estabelecer cronograma por ambiente.

4.3. O fiscal conferirá medidas, cores, ferragens e montagem no recebimento. O que não atender será refeito ou substituído sem custo, em até 10 (dez) dias corridos.

4.4. O recebimento é provisório, na instalação, e definitivo, em até 10 (dez) dias, após a conferência.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O valor máximo é de **R$ 204.450,00**, formado item a item pela Pesquisa e Cesta de Preços que integra o processo: o menor preço entre as cotações válidas de três marcenarias, por falta de contratação pública comparável (art. 3º, § 2º, do Decreto nº 6714/2023). Lotes: lote 1, R$ 130.100,00; lote 2, R$ 20.550,00; lote 3, R$ 16.150,00; lote 4, R$ 16.200,00; lote 5, R$ 14.100,00; lote 6, R$ 7.350,00.

5.2. Por se tratar de registro de preços, a despesa é indicada na formalização de cada contratação, por entidade.

6. PROPOSTA

6.1. A proposta indicará o preço unitário de **todos os itens do lote** em que haja interesse, sem proposta parcial do lote, que não poderá superar o preço máximo de cada item, com validade não inferior a 60 (sessenta) dias, o prazo de fabricação e instalação e a garantia. O preço inclui frete, montagem, instalação, tributos e demais custos.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Além da documentação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista exigida no edital, a licitante apresentará:

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida em até 90 (noventa) dias (art. 69, II);

b) atestado de capacidade técnica de fornecimento e instalação de móveis sob medida, limitado às parcelas de maior relevância e a até 50% dos quantitativos do lote (art. 67, §§ 1º e 2º).

7.2. Não se exigem índices contábeis nem patrimônio líquido mínimo.

7.3. **Vistoria facultativa:** a licitante poderá vistoriar previamente os ambientes, mediante agendamento, ou apresentar declaração de que conhece as condições (art. 63, § 2º).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- fabricar, entregar, montar e instalar os móveis no prazo e na forma deste Termo, com mão de obra capacitada;
- conferir as medidas no local e comunicar ao fiscal qualquer divergência com o projeto;
- refazer ou substituir, sem custo, o que for recusado;
- garantir os móveis, a ferragem e a montagem por 12 (doze) meses;
- responder pelos danos causados à edificação e aos bens durante a instalação;
- recolher resíduos e embalagens e deixar o ambiente limpo;
- emitir nota fiscal separada por entidade, com a relação das ordens;
- manter as condições de habilitação durante a vigência;
- tratar os dados pessoais exclusivamente para a execução do contrato (LGPD, Lei nº 13.709/2018).

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- emitir ordem de fornecimento com a identificação do ambiente, do item e da quantidade;
- entregar o projeto de cada ambiente e garantir o acesso ao local;
- conferir e atestar o recebimento;
- efetuar o pagamento nas condições deste Termo.

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A gestão e a fiscalização da ata e dos contratos serão exercidas, por lote, por servidores designados no ato da formalização da demanda, na forma do art. 117 da Lei nº 14.133/2021: Educação (lote 1), Saúde (lotes 2 a 4), Administração (lote 5) e Polícia Civil (lote 6).

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será mediante nota fiscal atestada pelo fiscal, em até 10 (dez) dias do recebimento da nota, conforme as ordens executadas, vedado o pagamento antecipado (art. 145).

12. REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos por 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado; após esse prazo, serão reajustados pelo IPCA (art. 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021).

13. SANÇÕES

13.1. O descumprimento sujeita a contratada às sanções dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, na forma do edital, destacando-se a multa de 0,5% (meio por cento) do valor da ordem por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento).

14. DOCUMENTOS DE APOIO

Documento	Informação relevante	Situação
Estudo Técnico Preliminar	Necessidade, alternativas, lotes, SRP e ME/EPP	Anexo ao processo
Pesquisa e Cesta de Preços	Valor de referência R$ 204.450,00	Anexo ao processo
Mapa de Riscos	Riscos da seleção e da execução	Anexo ao processo
Projetos por ambiente (12 PDFs)	Medidas e leiaute de cada ambiente	Entregues às marcenarias

Dionísio Cerqueira/SC, 16 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELISIANE DA ROCHA
Data: 17/11/2026 14:38:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável pela demanda
Secretário(a) Municipal