



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Mondaiá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LIMPEZA RIACHO CAPIVARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LIMPEZA RIACHO CAPIVARA	MUNICÍPIO / UF Mondaiá-SC	BDI 1 28,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LIMPEZA RIACHO CAPIVARA									1.286.587,46	
1.			Limpeza Rio Capivara					-	1.286.587,46	
1.1.			Serviços preliminares					-	4.000,24	
1.1.1.	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,75	462,81	BDI 1	592,63	4.000,24	RA
1.2.			DESASSOREAMENTO					-	1.282.587,22	
1.2.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	350,00	74,88	BDI 1	95,88	33.559,34	RA
1.2.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	500,00	129,44	BDI 1	165,75	82.873,96	RA
1.2.3.	SINAPI	104947	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024	M3	25.000,00	11,94	BDI 1	15,29	382.229,25	RA
1.2.4.	SINAPI	102352	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 90 MPA E MENOR QUE 110 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1.800,00	65,39	BDI 1	83,73	150.717,41	RA
1.2.5.	SINAPI	104949	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	M3	25.000,00	10,48	BDI 1	13,42	335.491,00	RA
1.2.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250.000,00	0,93	BDI 1	1,19	297.716,25	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mondaiá-SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Mondaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LIMPEZA RIACHO CAPIVARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LIMPEZA RIACHO CAPIVARA	MUNICÍPIO / UF Mondaí-SC	BDI 1 28,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LIMPEZA RIACHO CAPIVARA									
1.286.587,46									

segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Data

Nome: Jullyan Patrick Alberti
CREA/CAU: 147974-4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓