

OBRA		CAMPO SINTÉTICO - BAIRRO ANTAS						BDI = 24,5%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>SUBTOTAL DO ITEM</b>		<b>R\$ 103.099,26</b>
1.1.	SICRO	5213366	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação	M2	1	R\$ 2.280,09	24,50%	R\$ 2.838,71	R\$ 2.838,71	
1.2.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	736	R\$ 13,41	24,50%	R\$ 16,70	R\$ 12.287,85	
1.3.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m3	400	R\$ 2,52	24,50%	R\$ 3,14	R\$ 1.254,96	
1.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	315	R\$ 221,12	24,50%	R\$ 275,29	R\$ 86.717,74	
<b>2.</b>			<b>DRENAGEM DO CAMPO</b>					<b>SUBTOTAL DO ITEM</b>		<b>R\$ 63.022,52</b>
2.1.	SINAPI	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	350	R\$ 144,63	24,50%	R\$ 180,06	R\$ 63.022,52	
<b>3.</b>			<b>GRAMA SINTÉTICA E TELA</b>					<b>SUBTOTAL DO ITEM</b>		<b>R\$ 380.565,08</b>
3.1.	SINAPI	composição	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, pó de pedra e compactação 5,0 cm	M3	104,5	R\$ 120,00	24,50%	R\$ 149,40	R\$ 15.612,30	
3.2.	SINAPI	CP01	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 52MM INSTALADA. - DETEX: 9.500, FIO MONOFILAMENTO, 11.000 PONTOS, BASE DUPLA, LARGURA DE 4M O TAPETE - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO, BORRACHA (5700KG), AREIA (14m³), TAPE PARA EMENDA DAS PEÇAS E COLA.	M2	2100	R\$ 120,00	24,50%	R\$ 149,40	R\$ 313.740,00	
3.3.	SINAPI	106469	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025	M2	920	R\$ 38,63	24,50%	R\$ 48,09	R\$ 44.246,80	
3.4.	SETOP	ED-49570/SETOP	TRAVE DE FUTEBOL DE SOCIETY COM REDE de nylon, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3 polegadas, comprimento 5,00 m por 2,20 m de altura	UND	2	R\$ 2.797,58	24,50%	R\$ 3.482,99	R\$ 6.965,97	

**TOTAL R\$ 546.686,86**