



COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

MUNICÍPIO DE MONDAÍ - 83.028.415/0001-09

Endereço: Avenida Lajú, 420 - Centro

Contratante:

Obra: Reforma da Casa da Cultura - Troca de Piso do Subsolo - Rua do Porto

SINAPI (05/2026 - SC - NÃO DESONERADA)

TP*	FONTE	CÓDIGO*	DESCRIÇÃO*	UND*	VLR UNIT	COEF / QTD	VLR TOTAL
A	SINAPI/COT	CPU 001	ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA- LIXAMENTO, REJUNTAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ DO TIPO SINTECO. (Ref. SINAPI 101730)	M2			40,30
S	SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,70	0,1793041	0,12
S	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,27	0,0803609	0,26
S	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,73	0,2523596	6,74
S	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,22	0,5047192	19,29
S	COTAÇÃO	43867	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 24	UN	3,80	0,02090	0,07
S	COTAÇÃO	43868	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 36/40	UN	6,80	0,01400	0,09
S	COTAÇÃO	43869	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 60	UN	5,23	0,06510	0,34
S	COTAÇÃO	43870	LIXA EM FOLHA GRAO 80	UN	0,68	0,14020	0,09
S	COTAÇÃO	43871	LIXA EM FOLHA GRAO 220	UN	0,94	0,07690	0,07
S	COTAÇÃO		MASSA F-12 PARA CALAFETAR MADEIRA	KG	22,06	0,10610	2,34
S	COTAÇÃO		SINTECO VERNIZ BASE UREIA-FORMOL (UF) PARA ACABAMENTO BRILHANTE EM PISO DE MADEIRA/TACO, TRANSPARENTE	L	32,83	0,33200	10,89