



ESTADO DE SANTA CATARINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS	
PLANILHA DE ORCAMENTO DISCRIMINADA	
OBRA: MURO VILSON PEDRO KLEINUBING	
PRAZO DE EXECUÇÃO - 45 MESES	
SINAPI DESONERADO DATA TÉCNICA:20/03/2024	
ORSE - 01/2024	
SICRO 10/2023	
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:	
BDI: 26,36%	

Referencial		Sub-item	Descrição	Unidade	Quantidade	Material		Mão de Obra		R\$ Total
Ref.	Código					R\$ Unitário	R\$ Total	R\$ Unitário	R\$ Total	

1.0 SERVIÇOS										
ORSE	1907	1.1	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia grossa)	M²	45,00	R\$ 13,82	R\$ 621,90	R\$ 11,01	R\$ 495,45	R\$ 1.117,35
COMPOSIÇÃO	1	1.2	PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA	M²	45,00	R\$ 4,95	R\$ 222,75	R\$ 11,08	R\$ 498,60	R\$ 721,35
ORSE	10812	1.3	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm (comp x alt), pintura azul, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios (BASE DE 40X60MM fixada sobre muros)	M²	91,35	R\$ 552,65	R\$ 50.484,58	R\$ 41,99	R\$ 3.835,79	R\$ 54.320,37
SINAPI	100341	1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.	m²	177,80	R\$ 30,67	R\$ 5.453,13	R\$ 19,96	R\$ 3.548,89	R\$ 9.002,02
SINAPI	92915	1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	36,90	R\$ 12,66	R\$ 467,15	R\$ 8,21	R\$ 302,95	R\$ 770,10
SINAPI	92916	1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	293,60	R\$ 13,31	R\$ 3.907,82	R\$ 5,67	R\$ 1.664,71	R\$ 5.572,53
SINAPI	92917	1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	107,40	R\$ 13,39	R\$ 1.438,09	R\$ 3,82	R\$ 410,27	R\$ 1.848,36
SINAPI	92919	1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	381,25	R\$ 12,45	R\$ 4.746,56	R\$ 2,59	R\$ 987,44	R\$ 5.734,00
SINAPI	103685	1.9	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	15,31	R\$ 778,25	R\$ 11.915,01	R\$ 47,47	R\$ 726,77	R\$ 12.641,78
SINAPI	96622	1.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M³	1,75	R\$ 210,48	R\$ 368,34	R\$ 72,77	R\$ 127,35	R\$ 495,69
SINAPI	93367	1.11	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	M³	100,00	R\$ 20,42	R\$ 2.042,00	R\$ 9,03	R\$ 903,00	R\$ 2.945,00
ORSE	11710	1.12	MATERIAL PARA ATERRO COM CBR>20, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA NA JAZIDA, EXCLUSIVE LIMPEZA DA AREA E TRANSPORTE	M³	100,00	R\$ 17,64	R\$ 1.764,00	R\$ 0,20	R\$ 20,00	R\$ 1.784,00
SICRO	5914389	1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
SINAPI	98557	1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	35,00	R\$ 49,03	R\$ 1.716,05	R\$ 14,73	R\$ 515,55	R\$ 2.231,60
SINAPI	102726	1.15	DRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE	UN.	7,00	R\$ 23,25	R\$ 162,75	R\$ 10,47	R\$ 73,29	R\$ 236,04
SINAPI	1044797	1.16	REMOÇÃO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO	M	28,00	R\$ 8,19	R\$ 229,32	R\$ 13,05	R\$ 365,40	R\$ 594,72
SINAPI	944273	1.17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	48,00	R\$ 43,14	R\$ 2.070,72	R\$ 11,75	R\$ 564,00	R\$ 2.634,72
SINAPI	92396	1.18	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 10X20CM, ESPESSURA 6CM	M²	90,00	R\$ 72,42	R\$ 6.517,80	R\$ 18,47	R\$ 1.662,30	R\$ 8.180,10
SUB-TOTAL							R\$ 94.127,97		R\$ 18.285,76	R\$ 112.413,73

TOTAL		R\$ 94.127,97	R\$ 18.285,76	R\$ 112.413,73
-------	--	---------------	---------------	----------------

COMPOSIÇÃO	1	PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA			UNIDADE	M²		
REFERENCIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
SINAPI	7348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM	0,2073	L	R\$ 18,93	R\$ 3,92		
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3034	H	R\$ 28,92		R\$	8,77
SEM BDI						R\$ 3,92	R\$	8,77