

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	1	BANCO EM ALVENARIA, CHAPISCADO, EMBOÇADO, COM ASSENTO EM CONCRETO, LARGURA 50 cm, ALTURA 50 cm.	m	COEF.	R\$ EQUIPAMENTOS	R\$ TOTAL EQUIPAMENTO	R\$ UNITÁRIO MATERIAL	R\$ TOTAL MATERIAL	R\$ UNITÁRIO M.O	R\$ TOTAL M.O.	R\$ UNITÁRIO OUTROS	R\$ TOTAL OUTROS
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	0,1040	0,00	0,00	18,07	1,88	80,18	8,34	0,00	0,00
SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	0,6300	0,01	0,01	96,38	60,72	47,06	29,65	0,04	0,03
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,1200	0,00	0,00	10,53	32,85	4,49	14,01	0,00	0,00
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,0690	4,22	0,29	588,47	40,60	172,44	11,90	1,46	0,10
SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20	m²	0,4300	0,00	0,00	48,26	20,75	20,35	8,75	0,00	0,00
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	0,5250	0,00	0,00	2,22	1,17	2,68	1,41	0,00	0,00
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,0500	0,04	0,04	20,99	22,04	19,15	20,11	0,02	0,02
SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1,0500	0,00	0,00	2,43	2,55	1,46	1,53	0,00	0,00
SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1,0500	0,00	0,00	9,28	9,74	11,18	11,74	0,00	0,00
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,0500	0,00	0,00	7,43	7,80	4,65	4,88	0,00	0,00
ORSE	2519	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	0,2600	1,65	0,43	2,73	0,71	11,94	3,10	0,61	0,16
TOTAL					EQUIPAMENTOS	0,77	MATERIAL	200,81	MÃO DE OBRA	115,42	OUTROS	0,31
TOTAL											317,31	

COMPOSIÇÃO	2	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	m	COEF.	R\$ EQUIPAMENTOS	R\$ TOTAL EQUIPAMENTO	R\$ UNITÁRIO MATERIAL	R\$ TOTAL MATERIAL	R\$ UNITÁRIO M.O	R\$ TOTAL M.O.	R\$ UNITÁRIO OUTROS	R\$ TOTAL OUTROS
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,2160	0,00	0,00	15,72	3,40	63,95	13,81	0,00	0,00
SINAPI-I	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,0000	0,00	0,00	1.475,75	1.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	0,9600	0,01	0,01	96,38	92,52	47,06	45,18	0,04	0,04
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2,0200	0,00	0,00	10,53	21,27	4,49	9,07	0,00	0,00

SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0960	0,90	0,09	444,19	42,64	77,35	7,43	0,75	0,07
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,0000	0,00	0,00	4,77	4,77	3,09	3,09	0,00	0,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	CHP	0,1800	82,55	14,86	159,90	28,78	29,44	5,30	0,00	0,00
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189CV - CHI DIURNO	CHI	0,0500	39,01	1,95	2,91	0,15	29,44	1,47	0,00	0,00
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	un	4,0000	0,00	0,00	111,81	447,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	15,0000	0,00	0,00	3,24	48,60	1,34	20,10	0,00	0,00
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 – TERRA – COR VERDE	m	1,0000	0,00	0,00	3,24	3,24	1,34	1,34	0,00	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6410	0,00	0,00	4,09	2,62	18,02	11,55	0,00	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0840	0,00	0,00	4,09	8,52	28,21	58,79	0,00	0,00
TOTAL					EQUIPAMENTOS	16,91	MATERIAL	2.179,50	MÃO DE OBRA	177,13	OUTROS	0,11
TOTAL										2.373,65		

Videira, 15/5/2024

ROBERTO FELIPE GUGELMIN
Arquiteto e Urbanista
CAU A15184-0